



EXPTE Nº: CO/9999/1100926762/19/PAS

**OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA
NUEVA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE MURCIA**

OBSERVACIONES AL PROYECTO A TENER EN CUENTA EN SU OFERTA

Una vez revisado el proyecto, se realizan las siguientes observaciones que deberán tener en cuenta los licitadores al presentar su oferta:

- i. El material de las tuberías del “Sistema 1” de suministro de agua fría a la RMN deben ser de acero inoxidable.
- ii. La valvulería debe ser de acero inoxidable. Además si las válvulas de corte son de 2” o inferiores serán del tipo “bola”
- iii. Las bombas de impulsión de agua del circuito deben ser de acero inoxidable.
- iv. No se ha contemplado la acometida de “reserva” de agua de red ni conexión a desagüe (a utilizar en caso de fallo de enfriadora).