MEMORIA

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES 3
2. OBJETO DEL PROYECTO 3
3. SITUACIÓN ACTUAL 4
3.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 4
3.2. SANEAMIENTO EXISTENTE 6
4. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 8
4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 8
4.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 8
4.2.1 Estudio geológico 9
4.2.2 Procedencia de materiales 9
4.2.3 Estudio geotécnico 10
4.3. ESTUDIO DE POBLACIÓN 13
4.4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 14
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 15
5.1. COLECTOR PRINCIPAL 15
5.2. SUBCOLECTOR RAMONETE 16
5.3. SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 1 17
5.4. SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 2 17
5.5. RAMALES RAMONETE 18
5.6. RAMALES LIBRILLERAS 19
5.7. RAMAL LOS CURAS 20
5.8. OTRAS PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 21
5.9. HINCAS 21
5.10. SERVICIOS AFECTADOS 22
5.11. OCUPACIÓN DE TERRENOS 23
6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 25
7. REVISIÓN DE PRECIOS 25
8. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 25

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 26

10. PRESUPUESTOS 26

11. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 26

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 28

1. ANTECEDENTES

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene desarrollando desde hace años un vasto programa de actuaciones encaminadas a mejorar y modernizar las infraestructuras de la región que fomenten el desarrollo económico y social de sus habitantes.

Entre estas actuaciones se encuentra la construcción de infraestructuras hidráulicas que permitan dotar a los pequeños núcleos de población de los servicios básicos exigibles en los tiempos actuales, entre los cuales se incluye la recogida de aguas residuales y su correspondiente depuración.

Una de las zonas carentes aún de saneamiento es la ubicada al sureste del término municipal de Lorca, en las diputaciones de Morata y Ramonete, además de otros núcleos de la zona pertenecientes al municipio de Mazarrón. Para resolver este problema, la Consejería de Agricultura y Agua de la C.A.R.M., a través de su Dirección General del Agua, redactó en el año 2008 un documento denominado **"Estudios Básicos para la Redacción del Proyecto de Obras y del Estudio de Impacto Ambiental de las Infraestructuras de Saneamiento de Las Librilleras, Ramonete y Puntas de Calnegre en Lorca"** en el que se recogen las directrices básicas para dotar de saneamiento a las poblaciones de la zona mencionada.

El desarrollo de las infraestructuras contempladas en el estudio se materializa mediante la división en tramos de las mismas y la redacción de sus correspondientes proyectos de obras. El presente proyecto corresponde a uno de esos tramos, y se redacta por encargo de la Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la empresa consultora INOCSA Ingeniería, S.L. mediante contrato firmado el 8 de julio de 2010.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente **"Proyecto de Colector de Saneamiento del sur de Las Librilleras, KM 15, Los Curas y otras en Lorca (Murcia)"** es la definición y valoración de las obras necesarias para la construcción del tramo del colector principal que va desde el núcleo de KM15 hasta el bombeo anterior a la entrada en la depuradora.

Asimismo, se definen en el proyecto todos los subcolectores y ramales secundarios que vierten a este tramo del colector principal, así como todos los elementos auxiliares necesarios para el buen funcionamiento y conservación de la infraestructura.

3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO

Como ya se ha indicado, la zona a estudiar comprende núcleos de los municipios de Lorca y Mazarrón, integrados en las comarcas murcianas del Alto y Bajo Guadalentín, respectivamente.

Figura 3.1.a. Delimitación Comarcal de Murcia

El **término municipal de Lorca** está localizado en el extremo suroccidental de la Región de Murcia. Limita con los de Caravaca de la Cruz, Mula y Cehegín por el Norte, Aledo, Totana y Mazarrón por el Este, al Sur con Águilas y el Mar Mediterráneo y por el Oeste con límite provincial de Almería.

Su superficie es de 1.677,6 km^2, que lo convierte en uno de los mayores de España, y está dividido en 39 diputaciones o pedanías que se reparten en tres grandes áreas:

- Las tierras septentrionales que comprenden las Pedanías Altas (Coy, Avilés, Doña Inés, La Paca, Zarzadilla de Totana, Zarcilla de Ramos y Culebrina, al norte y noroeste del municipio).

- En la depresión prelitoral se sitúan las diputaciones del campo (Torrealvilla, La Tova, Fontanares, Humbrías, Zarzalico, Jarales, Ortillo, Nogalte, Béjar, Torrecilla, Parrilla, El Río, Barranco Hondo, Hinojar, Puntarrón, Aguaderas, Carrasquilla, Pozo Higuera y Almendricos) y las diputaciones de huerta (Tiata, Campillo, Purias, La Escucha, Cazalla, Sutullena, Pulgara, Marchena y Tercia).
- Por último, en la llanura costera están las diputaciones de Morata, Ramonete y Garrobillo.

Figura 3.1.b. Mapa de las pedanías de Lorca

La **pedanía de Ramonete**, una de las dos diputaciones costeras del término municipal, tiene una superficie de 57,3 km^2 y una población de 1.311 habitantes censados en el año 2009. En ella se localizan las obras del presente proyecto y a ella pertenecen la mayor parte de los núcleos recogidos: Ermita de Ramonete, Kilómetro 15, Las Librilleras, Los Curas y Puntas de Calnegre. Además, se recogen también los vertidos del núcleo de Ugéjar, perteneciente a la también pedanía lorquina de Morata.

Por su parte, el **municipio de Mazarrón** está situado al sur de la comunidad murciana, limitando con los municipios de Cartagena y Fuente Álamo al Este, con los de Alhama de Murcia y de Totana al Norte, con el de Lorca al Oeste y el Mar Mediterráneo al Sur. Posee

una superficie de 318,7 km^2 y cuenta con una población que en la actualidad sobrepasa los veintinueve mil habitantes.

Figura 3.1.c. Mapa del municipio de Mazarrón

Aunque ninguna de las obras del proyecto se ubican en este municipio, Mazarrón tiene relación con el mismo ya que los vertidos de los núcleos de El Calar y El Estrecho, pertenecientes a la pedanía de Ifre-Pastrana, forman parte de los caudales a considerar en los cálculos.

3.2. SANEAMIENTO EXISTENTE

Las redes de saneamiento existente en la zona del proyecto son escasas en su extensión y muy deficientes en cuanto a su tratamiento y depuración.

Son dos las infraestructuras de este tipo localizadas: una en **el núcleo de KM15** y otra en el de **Las Librilleras**. La primera de ellas recoge los vertidos residuales de las viviendas del área urbana de KM15 y los lleva a una fosa séptica o pozo negro ubicado junto al paso inferior que la carretera RM-D21 tiene bajo la autopista AP-7. No se han detectado imbornales en el núcleo de KM15, lo que hace suponer que el agua de lluvia escurre por las calles hasta llegar a la carretera RM-332.

junto a la carretera RM-D21

La segunda red de saneamiento existente se localiza en Las Librilleras y da servicio a una promoción de viviendas de reciente construcción.

Figura 3.2.a. Pozo final de la red de KM15
Figura 3.2.b. Vista de la EDAR Las Librilleras

La red es de tipo unitario y termina en una pequeña depuradora que dispone de un proceso de fangos activos y cuyo efluente tratado se vierte directamente a la rambla del Ramonete.

Figura 3.2.c. Promoción de viviendas con saneamiento en Las Librilleras

Figura 3.2.d. Vertido de la EDAR de Las Librilleras en la rambla del Ramonete

El resto de las viviendas de la zona evacúan sus aguas negras por métodos tradicionales: bien directamente al terreno o a través de pozos negros que periódicamente se limpian, lo

cual no evita que muy probablemente el terreno reciba continuas filtraciones de aguas sin depurar.

Figura 3.2.e. Pozo negro junto a una vivienda

Figura 3.2.f. Otro pozo de aguas negras

4. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO

4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Para la realización del proyecto se ha utilizado la cartografía existente a escala 1:5000 del Servicio Cartográfico de la Región de Murcia, junto con las ortofotos del año 2007, que se han utilizado en los planos generales y de conjunto.

Para la definición de los trazados de colectores y elementos accesorios de la red se ha realizado un levantamiento taquimétrico de los colectores a escala 1:500 con un ancho de banda de unos 20 m a cada lado del eje. El trabajo de campo se realizó durante el mes de noviembre de 2010 con un GPS R6 doble frecuencia, de la marca Trimble conectado a la Red REGAM de la Comunidad Autónoma.

En el **Anejo nº 2** se detallan los trabajos realizados para la obtención de la topografía mencionada.

4.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

En el **Anejo nº 3** se incluye la información geológica y geotécnica necesaria para el correcto proyecto de las obras. Esta información se basa en la información existente recopilada, consistente en cartografía geológica disponible e informes de obras realizadas en la zona, completada con una campaña de campo (calicatas e inspecciones geológicas) para caracterizar la geología y la geotecnia y determinar las características de los diversos materiales a atravesar.

Con la información obtenida en el campo y el análisis global en gabinete se ha realizado una cartografía geológica de la red de colectores a escala 1:5.000. Asimismo, con las muestras extraídas de las calicatas realizadas se ha acometido una campaña de ensayos de laboratorio con el fin de caracterizar los diversos materiales, determinar su posible aprovechamiento y propiedades geomecánicas.

4.2.1 ESTUDIO GEOLÓGICO

La zona de estudio pertenece a la parte oriental de las **Cordilleras Béticas**, cadena de plegamiento alpino que se extiende al sur de la Península Ibérica desde el extremo occidental de Andalucía hasta el sur de comunidad de Valencia y las Baleares.

En concreto, se ubica en las estribaciones de la sierra de Loma de Bas y la depresión de la Rambla de Ramonete, relieves pertenecientes principalmente al **complejo Alpujárride**, con algunas elevaciones formadas por materiales miocenos y el relleno de las vaguadas y ramblas por depósitos cuaternarios.

Los materiales miocenos están formados por alternancia de areniscas y margas, con una cobertera superior de conglomerados pliocenos.

4.2.2 PROCEDENCIA DE MATERIALES

En general las muestras ensayadas presentan una granulometría en la que domina la fracción granular (gravas y arenas) y con pocos finos. La mayoría de las muestras se clasifican como **suelo seleccionado** (a falta de los ensayos de materia orgánica, sales solubles y C.B.R.) lo que refleja la buena calidad de dichos suelos para su uso en el relleno de las zanjas allí donde se requiera un suelo tolerable o superior.

Por unidades geotécnicas, las muestras obtenidas en catas realizadas sobre la unidad Qm de areniscas y margas son las que obtienen peores resultados, clasificándose como Tolerable debido a la elevada proporción de arenas (catas C-10 y C-13). La cata C-26 que corresponde a la unidad D1: Depósitos de abanico aluvial, tiene un contenido en finos muy elevado, por lo que se clasifica como Marginal.

Además, se observa la buena calidad en general de los suelos analizados que permite su consideración como zahorra para el relleno en zanjas.

Los rellenos que no puedan ejecutarse con material procedente de las excavaciones de las zanjas, deberán hacerse con material de cantera y/o plantas de áridos. El estudio de las canteras y yacimientos existentes en la zona permite comprobar que **la gravera C-5 Huertecicas** es la que está mejor situada respecto de la obra, a una **distancia de unos 30 km** y con reservas suficientes para cubrir las necesidades de material de la misma.

4.2.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO

El análisis de los reconocimientos de campo realizados y de los resultados de los análisis de laboratorio de los materiales obtenidos permite determinar las características geotécnicas de los materiales en cuanto a la excavabilidad y estabilidad de los taludes de las zanjas.

En las zanjas de poca profundidad podrán realizarse taludes 1H:2V, mientras que en las de mayor altura deberá realizarse una entibación en el fondo y por encima una prezanja de taludes 1H:2V.

En cuanto a la excavabilidad de los materiales, se muestra en los cuadros que se incluyen a continuación.

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
0+000 – 0+170	170 m	C1	Muy difícil	Estables	Costra carbonatada en superficie (Cata C-27)
0+170 – 0+680	510 m	D1	Variable	Estables	Zona urbanizada, no se observa el terreno
0+680 – 0+820	140 m	C1	Muy difícil	Estables	Costra carbonatada en superficie (Figura 3.3.1.b)
0+820 – 0+955	135 m	D1	Variable	Estables	Cata C-26
0+955 – 1+170	215 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	
1+170 – 1+235	65 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla de Ramonete (Cata C-13)
1+235 – 1+320	85 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	
1+320 – 1+810	490 m	T1/G1	Sin dificultad	Variable	Tramo situado en el escarpe que separa T1 y G1 (Cata C-19)
1+810 – 2+000	190 m	G1	Sin dificultad	Desmoronamientos	
2+000 – 2+015	15 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla (Cata C-20)
2+015 – 3+625	1.610 m	G1	Sin dificultad	Desmoronamientos	Catas C-21, C-22 C-24 P-1 (Informe EDAR)
3+625 – 3+700	75 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla de Ramonete
3+700 – 4+000	300 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	Cata C-2 y sondeo S-2 (Informe EDAR)

Cuadro 4.2.3.I Tramificación colector principal

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
0+000 – 0+110	110 m	C1	Sin dificultad	Estables	Cata C-1
0+110 – 1+580	1.470 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	Camino de aglomerado Catas C-2, C-6 y C-7
1+580 – 1+820	240 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Sustrato firme a poca profundidad (1,5 – 3,1 m) (Cata C-8)
1+820 – 2+200	380 m	T1/C1	Difícil	Estables	Costra carbonatada a 1,8 m (Cata C-9)
2+200 – 2+890	690 m	T1	Variable	Desmoronamientos	Posible sustrato firme (Qm) a 1,1 – 2,0 m de prof. (Cata C-12)

Cuadro 4.2.3.II Tramificación subcolector Ramonete

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
0+000 – 0+030	30 m	C1	Variable	Estables	Posible sustrato firme (Qm) a poca profundidad
0+030 – 0+440	410 m	G1	Sin dificultad	Estables	Camino de aglomerado (Cata C-15)
0+440 – 0+530	90 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla del Artero (Cata C-18)
0+530 – 0+640	110 m	G1	Sin dificultad	Estables	Carretera D-21
0+640 – 0+720	80 m	G1	Variable	Estables	Posible sustrato firme (Qm) a poca profundidad
0+720 – 1+060	340 m	G1	Sin dificultad	Estables	Carretera D-21

Cuadro 4.2.3.III Tramificación subcolector Librilleras 1

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
Ramal 1 0+000 – 0+066	66 m	G1	Sin dificultad	Estables	Carretera D-21
Ramal 2 0+000 – 0+060	60 m	G1	Sin dificultad	Estables	
Ramal 2 0+060 – 0+083	23 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla del Artero
Ramal 3 0+000 – 0+036	36 m	G1	Sin dificultad	Estables	
Ramal 3 0+036 – 0+055	19 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla del Artero

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
Ramal 3 0+055 – 0+154	99 m	G1	Sin dificultad	Estables	
Ramal 4 0+000 – 0+135	135 m	G1	Sin dificultad	Estables	
Ramal 5 0+000 – 0+327	327 m	G1	Sin dificultad	Estables	

Cuadro 4.4.3.b Tramificación ramales Librilleras 1

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
0+000 – 0+050	50 m	C1	Variable	Estables	Posible sustrato firme (Qc) a poca profundidad
0+050 – 0+570	520 m	G1	Sin dificultad	Estables	Camino de aglomerado (Cata C-11)
0+570 – 0+606	36 m	T1	Variable	Estables	Posible sustrato firme (Qm) a 1,1 – 2,0 m de prof. (Cata C-12)

Cuadro 4.2.3.V Tramificación subcolector Librilleras 2

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
Ramal 6 0+000 – 0+101	101 m	G1	Sin dificultad	Estables	Carretera D-21 (Cata C-14)
Ramal 7 0+000 – 0+248	248 m	G1	Sin dificultad	Estables	Carretera D-21
Ramal 7 0+248 – 0+258	10 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	Carretera D-21
Ramal 8 0+000 – 0+080	80 m	G1	Sin dificultad	Estables	
Ramal 8 0+080 – 0+210	130 m	G1	Sin dificultad	Estables	Posible sustrato firme (Qm) a 1,0 – 3,0 m de prof. (Cata C-10)
Ramal 8 0+210 – 0+373	163 m	G1	Sin dificultad	Estables	

Cuadro 4.2.3.VI Tramificación ramales Librilleras 2

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
0+000 – 0+400	400 m	G1	Sin dificultad	Estables	Cata C-23

Cuadro 4.2.3.VII Tramificación ramal Los Curas

TRAMO	LONGITUD	UNIDAD GEOTÉCNICA	EXCAVABILIDAD	TALUDES	OBSERVACIONES
Ramonete 1 0+000 – 0+200	200 m	T1	Sin dificultad	Estables	Posible sustrato firme (Qm) a poca profundidad
Ramonete 1 0+200 – 0+230	30 m	A1	Sin dificultad	Inestables	Rambla de los Miñarros
Ramonete 1 0+230 – 0+403	173 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	
Ramonete 2 0+000 – 0+020	20 m	C1	Difícil	Estables	Costra carbonatada (Cata C-3)
Ramonete 2 0+020 – 0+206	186 m	T1	Sin dificultad	Desmoronamientos	

Cuadro 4.2.3.VIII Tramificación ramales Ramonete

Obras especiales: Hincas

Por último, señalar que se prevé la ejecución de nueve tramos de colectores mediante hincas en el terreno, cuyas características del terreno se describen en el siguiente cuadro.

HINCA	NOMBRE DEL COLECTOR	P.K. INICIO	UBICACIÓN	Terreno	UBICACIÓN
1	COLECTOR PRINCIPAL	0+085	RM-332	C1.- Costra carbonatada	Se trata de una costra carbonatada muy compacta. Parámetros: γap=2,20 t/m3; c'=20,0 t/m2; ? '=35,0º
2	COLECTOR PRINCIPAL	0+200	RM-D21	D1.- Abanicos aluviales	Se trata de arcillas y limos con arenas medias y algunas gravas. Parámetros: γap=2,00 t/m3; c'=1,0 t/m2; ϕ'=30,0º
3	COLECTOR PRINCIPAL	1+319	RM-D21	T1.- Depósitos de terraza	Gravas y arenas en matriz arcillo-limosa Parámetros: γap=2,10 t/m3; c'=0,5 t/m2; ϕ'=34,0º
4	COLECTOR PRINCIPAL	2+275	RM-D21	G1.- Depósitos de glacis	Arcillas limoso-arenosas con gravas Parámetros: γap=2,00 t/m3; c'=1,0 t/m2; ϕ'=32,0º
5	COLECTOR PRINCIPAL	3+263	RM-D21	G1.- Depósitos de glacis	Arcillas limoso-arenosas con gravas Parámetros: γap=2,00 t/m3; c'=1,0 t/m2; ϕ'=32,0º
6	SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 1	0+813	RM-D21	G1.- Depósitos de glacis	Arcillas limoso-arenosas con gravas Parámetros: γap=2,00 t/m3; c'=1,0 t/m2; ϕ'=32,0º
7	SUBCOLECTOR RAMONETE	1+315	AP-7	T1.- Depósitos de terraza	Gravas y arenas en matriz arcillo-limosa Parámetros: γap=2,10 t/m3; c'=0,5 t/m2; ϕ'=34,0º
8	RAMAL RAMONETE 1	0+008	RM-332	T1.- Depósitos de terraza	Gravas y arenas en matriz arcillo-limosa Parámetros: γap=2,10 t/m3; c'=0,5 t/m2; ϕ'=34,0º
9	RAMAL RAMONETE 2	0+000	RM-332	C1.- Costra carbonatada	Se trata de una costra carbonatada muy compacta. Parámetros: γap=2,20 t/m3; c'=20,0 t/m2; ϕ'=35,0º

Cuadro 4.2.3.IX Definición geológica de las hincas

4.3. ESTUDIO DE POBLACIÓN

En el **Anejo nº 5** se realiza un estudio de la población en el ámbito del proyecto, tanto de la actual como de su evolución a lo largo de la última década que permite efectuar una prognosis del crecimiento futuro de la misma a lo largo del período de proyecto (25 años).

Del Nomenclátor poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha recopilado el número de habitantes de cada núcleo entre los años 2000 y 2009. De su análisis se obtienen las tasas de crecimiento en los años anteriores y se estima la **tasa de crecimiento anual** más probable, que es **del 2%**.

Con este valor se obtiene la población de cálculo en el año horizonte que resulta ser de **3.056 habitantes**. Este valor se corrobora analizando el planeamiento urbanístico de la zona, que permite estimar una población máxima posible de 4.384 habitantes.

4.4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS

En el Anejo nº 4 se realiza un detallado estudio hidrológico de las ramblas atravesadas con los colectores al objeto de determinar las avenidas de cálculo que condicionarán la protección de las conducciones en el cruce de cauces.

Además, también se obtiene la precipitación de cálculo a considerar en la estimación de caudales de aguas pluviales para distintos períodos de retorno, que se muestra en la siguiente figura. La distribución finalmente seleccionada es la SQRT-ET.

CUANTILES DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES

7209 LORCA (C.C.A.)

PERIODO DE RETORNO (AÑOS)	PROBABILIDAD DE NO EXCEDENCIA	SQRT-ET (Máx. Verosimilitud)	GUMBEL (Máx. Verosimilitud)	GUMBEL (Momentos)	MAPA DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES
2	0.500	36.09	37.41	37.52	44.00
5	0.800	54.61	53.84	56.50	65.00
10	0.900	68.68	64.71	69.06	82.00
25	0.960	88.46	78.45	84.94	104.00
50	0.980	104.57	88.65	96.71	123.00
100	0.990	121.75	98.77	108.41	143.00
500	0.998	166.00	122.15	135.42	194.00
1000	0.999	186.95	132.20	147.03	218.00

Figura 4.4.a Precipitaciones de cálculo

Con estos datos y los obtenidos en el anejo nº 5 sobre población servida, se procede a determinar los caudales de aguas pluviales y residuales que circularán por los colectores.

Por último, señalar que del estudio de erosiones realizado se concluye que se debe colocar una capa de escollera de 80 cm de espesor mínimo y peso mínimo 90 kg por escollo.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras estudiadas comprenden la definición del Colector Principal que enlaza con los tramos anterior y posterior objeto de otros proyectos. Además, se definen el resto de colectores que recogen los vertidos de las pedanías de la zona como son los subcolectores Ramonete y Las Librilleras 1 y 2, y los ramales de Ramonete (1 y 2), Librilleras (1 a 8) y Los Curas.

A continuación se describen los aspectos más relevantes de la obra.

5.1. COLECTOR PRINCIPAL

El colector principal arranca en la pedanía de Km 15, en el término municipal de Mazarrón en la margen derecha de la carretera RM-332, muy próximo a la intersección con la carretera RM-D21. Su trazado avanza unos metros paralelo a la RM-332 hasta su cruce, ya en el municipio de Lorca.

Tras pasar bajo la RM-D21, el colector discurre por la margen derecha de la misma hasta el pozo P24 ubicado a la entrada del núcleo de Las Librilleras. En su recorrido el colector pasa bajo la autopista AP-7 aprovechando un paso inferior bajo ésta, y cruza la rambla del Ramonete, cerca del P24.

En este pozo el colector principal recibe la incorporación del subcolector Ramonete y del ramal Librilleras 7 que ha recogido previamente los vertidos del núcleo de Ramonete y parte de Las Librilleras.

Tras cruzar otra vez la RM-D21 el colector se adentra en terrenos próximos a la rambla del Ramonete, en un terreno desfavorable que obliga a disponer pendientes mínimas del 0,3% y a discurrir por la margen derecha de la rambla a media ladera para reducir la profundidad de las zanjas.

Abandonada la margen de la rambla del Ramonete, el colector atraviesa terrenos de cultivo para dirigirse de nuevo hacia la RM-D21, avanzando por la margen izquierda de ésta. En este recorrido atraviesa el cauce de la rambla del Artero, afluente de la del Ramonete, y pasa bajo el encauzamiento del Barranco de Anglés.

Entre el pozo P42 y P43 el colector cruza nuevamente la RM-D21 para discurrir por su margen derecha. En este tramo hay varios puntos en la pedanía de Los Curas en los que la proximidad de edificaciones a la carretera obliga a disponer puntualmente el colector bajo la calzada, abandonando ésta en cuanto es posible. El ramal Los Curas se incorpora al colector principal en el pozo P55 localizado en esta zona.

Por último, y tras un último cruce de la RM-D21 el colector avanza hacia su parte final ya por terrenos sin urbanizar. Después de atravesar la rambla del Ramonete por segunda vez el colector finaliza en el pozo P80 junto al cual se construirá un bombeo que elevará el agua hasta la futura E.D.A.R.

En total el colector tiene 4.002 m de longitud y está formado por tuberías de PVC corrugado de diámetros 315, 400 y 600 mm que se disponen con pendientes que varían entre el 5% de máxima y el 0,3% de mínima. Se disponen un total de 62 pozos de registro y 18 pozos de limpieza. La distancia máxima entre pozos es de 81 m y la mínima de 10 m, siendo lo normal distancias entre 40 y 70 m.

El método constructivo será la colocación en zanja de alturas variables entre 1,50 y 5,00 m, excepto los cruces de las carreteras RM-332 y RM-D21 que se efectuarán con hincas de tubería de hormigón. Las zanjas se ejecutarán con entibación en su totalidad ya que se fija en 1,50 m la altura a partir de la cual el terreno puede no ser estable. Las hincas a ejecutar son un total de cinco, de diámetros 400, 500 y 700 mm y con una longitud total de hinca de 89 m.

5.2. SUBCOLECTOR RAMONETE

Es el segundo colector más largo del proyecto con 2.889 m de longitud y 52 pozos, dos de ellos de limpieza. Las tuberías son de PVC de 315 mm de diámetro proyectadas con pendientes variables entre 0,5% de mínima y 5% de máxima.

El colector se inicia en el paraje de Los Urreas y discurre en sus primeros 1140 m por un camino local existente hasta el pozo P22. En el pozo P16 recibe la incorporación del ramal Ramonete 1 para lo cual debe profundizar su rasante hasta los 5 m de altura.

A partir del pozo P22 el trazado del colector discurre por terrenos no urbanizados, cruza la autopista AP-7 y se adentra en el cauce de la rambla del Ramonete a lo largo de 245 m, entre los pozos P31 y P35, para rodear un cerro existente por su base.

A partir del pozo P35 el colector sale de la rambla y avanza por terrenos de cultivo aprovechando caminos y senderos existentes siempre que es posible. En el pozo P48 recibe los caudales del subcolector Librilleras 2, y termina incorporándose al colector principal en el pozo P24 de éste.

El método constructivo será la colocación en zanja, entibada a partir de 1,50 m, de alturas variables entre 1,40 y 5,00 m, excepto el cruce de la autopista AP-7 que se efectuará con hinca de tubería de hormigón de 800 mm de diámetro y 102 m de longitud. La distancia máxima entre pozos es de 102 m en el tramo en hinca y la mínima de 12 m, siendo lo normal distancias entre 40 y 70 m.

5.3. SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 1

Este subcolector recoge los vertidos de aproximadamente la mitad sur del núcleo urbano de Las Librilleras entre lo que recibe directamente y lo que le llega por medios de otros ramales. Su longitud es de 1.068 m y tiene 21 pozos, cuatro de ellos de limpieza. Está formado por tuberías de PVC de 315 y 400 mm que tienen pendientes variables entre 0,5% y 5%.

El colector parte a la altura del Colegio Público "Nuestra Sra. Del Rosario" y avanza por el camino de acceso a este recientemente asfaltado. En el pozo P2 recibe su primera incorporación, la del ramal Librilleras 5, y entre los pozos P4 y P7 el camino asciende de cota lo que obliga a disponer la pendiente mínima al colector mientras las zanjas aumentan hasta alcanzar los 4 m de altura.

En el pozo P7 el colector recoge el vertido del ramal Librilleras 4, lo que unido a la pendiente mínima que lleva en ese tramo obliga a cambiar el diámetro 315 mm por el de 400 mm. El camino desciende desde el pozo P7 mientras el colector va incorporando los caudales de los ramales Librilleras 3, 2 y 1 en los pozos P9, P10 y P11.

A partir del pozo P11 el colector deja el camino asfaltado por el que venía y gira a la derecha para seguir por la margen derecha de la carretera RM-D21, previo cruce del cauce de la rambla del Artero.

El trazado junto a la carretera se realiza fuera de la misma siempre que las construcciones existentes lo permiten. En el pozo P17 la presencia de varias edificaciones muy próximas a la RM-D21 aconseja el cruce de la carretera hacia la otra margen, más despejada. El trazado atraviesa una pequeña zona asfaltada y termina su recorrido por terrenos de cultivo hasta su incorporación al colector principal en el pozo P38 de éste.

El método constructivo será la colocación en zanja, entibada a partir de 1,50 m, de alturas variables entre 1,40 y 4,00 m, excepto el cruce de la carretera RM-D21 que se efectuará con hinca de tubería de hormigón de 500 mm de diámetro y 15 m de longitud. La distancia máxima entre pozos es de 81 m y la mínima de 14 m, siendo lo normal distancias entre 40 y 70 m.

5.4. SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 2

El subcolector Librilleras 2 recoge el los vertidos de la parte norte del núcleo de Las Librilleras y los entrega al subcolector Ramonete. Se trata de una conducción de 603 m de longitud formada por tuberías de PVC de 315 mm de diámetro con pendientes variables entre 0,6% y 9,1%. Consta de 18 pozos, tres de ellos de limpieza.

Se inicia en una zona de viviendas aisladas rodeadas de invernaderos y discurre en su totalidad por caminos existentes cuyo trazado es bastante sinuoso. Es precisamente este

hecho el que motiva que la distancia media entre pozos no sea tan elevada como en los colectores anteriores. En el pozo P12 recibe la incorporación del ramal Librilleras 8, único que vierte en él, y su finalización se localiza en el pozo P48 del subcolector Ramonete.

El colector se construirá con zanjas, entibadas a partir de 1,50 m, de altura máxima 2,80 m y mínima de 1,40 m. La distancia máxima entre pozos es de 54 m y la mínima de 12 m, estando la mayor parte entre 20 y 40 m.

5.5. RAMALES RAMONETE

Bajo esta denominación se agrupan los dos colectores que recogen los vertidos del núcleo de Ramonete, en el extremo noroeste del área del proyecto.

El **ramal Ramonete 1** tiene 403 m de longitud y 9 pozos, siendo uno de ellos de limpieza. Está formado por tuberías de PVC de 315 mm de diámetro con pendientes variables entre 0,3% y 5%.

Su trazado se inicia al norte de la RM-332 a la altura de su pk 52, y tras cruzar bajo ésta avanza por las calles del pueblo hacia la rambla del Ramonete. La elevada inclinación de la calle por la que baja hacia la rambla obliga a proyectar la rasante del colector escalonada, con saltos en los pozos y pendiente limitada al 5%.

El cruce de la rambla se realiza entre los pozos P6 y P7, a partir del cual el terreno va subiendo hasta llegar al final en el pozo P16 del subcolector Ramonete. Por este motivo, la pendiente mínima de este colector se limita al 0,3% a pesar de lo cual la altura de zanja al final del colector alcanza los 4,65 m.

El colector se construirá con zanjas, entibadas a partir de 1,50 m, de altura máxima 4,65 m y mínima de 1,15 m, excepto el cruce de la carretera RM-D21 que se efectuará con hinca de tubería de hormigón de 400 mm de diámetro y 18 m de longitud. La distancia máxima entre pozos es de 69 m y la mínima de 30 m, estando la mayor parte entre 30 y 45 m.

Por su parte, el **ramal Ramonete 2** amplía la recogida de vertidos de algunas viviendas del núcleo que no podían conectarse al ramal anterior, de forma que se pueda dar servicio a una población mayor. Tiene 206 m de longitud y 6 pozos, todos ellos de registro, y está formado por tuberías de PVC de 315 mm de diámetro con pendientes variables entre 0,5% y 5%.

Al igual que el colector anterior, empieza al norte de la RM-332 a la altura de su pk 52,2, y tras cruzar bajo ésta discurre por terrenos no urbanizados. Entre los pozos P4 y P5 salva un desnivel de unos 3,5 m para terminar vertiendo en el pozo P3 del ramal Ramonete 1.

El colector se construirá con zanjas, entibadas a partir de 1,50 m, de altura máxima 4,00 m y mínima de 1,40 m, excepto el cruce de la carretera RM-D21 que se efectuará con hinca de

tubería de hormigón de 400 mm de diámetro y 14 m de longitud. La distancia máxima entre pozos es de 61 m y la mínima de 16 m.

5.6. RAMALES LIBRILLERAS

Se ha denominado así a los colectores de poca longitud que recogen los vertidos del núcleo de Las Librilleras y los llevan a los subcolectores Librilleras 1 y 2. Son ocho colectores en total de características similares.

El **ramal Librilleras 1** tiene 66 m de longitud y consta de un único tramo de tubería de PVC de 315 mm de diámetro con pendiente del 1,9%. Tiene un pozo de registro, ya que el segundo es el pozo P11 del subcolector Librilleras 1 en el que termina. En el pozo P1 se recogerán todos los vertidos de la zona del consultorio médico, el centro social y demás edificios de la zona.

Se ejecutará mediante zanja entibada de altura variable entre 1,95 y 2,31 m.

El **ramal Librilleras 2** recoge vertidos de viviendas situadas en la margen derecha de la rambla del Artero y los conduce al pozo P10 del subcolector Librilleras 1. Tiene 82 m de longitud, 2 pozos de registro y dos tramos de tubería de PVC de 315 mm de diámetro con pendientes del 2,1% y 1,2%.

También se ejecutará con zanja entibada de altura variable entre 1,97 y 2,55 m.

El **ramal Librilleras 3** también recoge vertidos de viviendas situadas en la margen derecha de la rambla del Artero y los conduce al pozo P9 del subcolector Librilleras 1. Tiene 153 m de longitud, 3 pozos de registro y uno de limpieza, y está compuesto por tubería de PVC de 315 mm de diámetro proyectada con pendientes del 5% y 0,6%.

El método constructivo será zanja entibada de altura variable entre 1,98 y 2,76 m.

El **ramal Librilleras 4** recoge vertidos de viviendas próximas al subcolector Librilleras 1 y los conduce por un camino de tierra al pozo P7 de éste. Tiene 134 m de longitud, 3 pozos de registro y está compuesto por tubería de PVC de 315 mm de diámetro proyectada con pendiente constante del 2,9%.

El método constructivo será zanja entibada de altura variable entre 1,80 y 2,00 m.

El **ramal Librilleras 5** recoge vertidos de viviendas situadas en la margen izquierda de la rambla del Artero y los conduce al pozo P2 del subcolector Librilleras 1 ubicado justo en la entrada al Colegio Público “Nuestra Sra. Del Rosario”. Tiene 327 m de longitud, 7 pozos de registro y uno de limpieza, y está compuesto por tubería de PVC de 315 mm de diámetro

proyectada con pendientes variables entre el 0,5% y el 4%. Su trazado discurre por calles asfaltadas y por caminos de tierra compactada.

El método constructivo será zanjas, entibadas a partir de 1,50 m, de altura variable entre 1,40 y 2,81 m.

El **ramal Librilleras 6** tiene 103 m de longitud y consta de dos tramos de tubería de PVC de 315 mm de diámetro con pendiente única del 3,8%. Tiene dos pozos de registro, y termina en el pozo P3 del ramal Librilleras 7. Su trazado discurre junto a la carretera RM-D21, invadiendo su calzada parcialmente.

Se ejecutará mediante zanja entibada de altura variable entre 1,90 y 2,10 m.

El **ramal Librilleras 7** recoge vertidos de viviendas situadas en el núcleo urbano de Las Librilleras y los conduce al pozo P24 del colector principal. Tiene 256 m de longitud, 8 pozos de registro y está compuesto por tubería de PVC de 315 mm de diámetro proyectada con pendientes del 2,5% y 5%. Su trazado discurre mayoritariamente junto a la carretera RM-D21, invadiendo su calzada parcialmente.

Se ejecutará mediante zanja entibada de altura variable entre 1,67 y 2,59 m.

Por último, el **ramal Librilleras 8** recoge vertidos de viviendas aisladas ubicadas fuera del núcleo urbano de Las Librilleras y los conduce al pozo P12 del subcolector Librilleras 2. Tiene 374 m de longitud, 12 pozos de registro y uno de limpieza, y está compuesto por tubería de PVC de 315 mm de diámetro proyectada con pendientes variables entre el 0,5% y 10%. Su trazado discurre por caminos de tierra excepto los últimos 30 m que está asfaltado.

Se realizará mediante zanjas, entibadas a partir de 1,50 m, de altura variable entre 1,33 y 2,41 m.

5.7. RAMAL LOS CURAS

Este ramal recoge los vertidos de un grupo de viviendas ubicadas en la pedanía de Los Curas y los lleva por un camino de tierra existente hasta el pozo P55 del colector principal.

Tiene 397 m de longitud y 10 pozos de registro, y está formado por tubería de PVC de 315 mm de diámetro proyectada con pendientes variables entre 3,6% y 5%.

El colector se construirá con zanjas, entibadas a partir de 1,50 m, de altura máxima 2,67 m y mínima de 1,82 m. La distancia máxima entre pozos es de 71 m y la mínima de 5 m, estando la mayor parte entre 40 y 55 m.

5.8. OTRAS PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

Además de las obras de construcción de colectores, el proyecto contempla la ejecución de otras pequeñas obras de fábrica como son las siguientes:

- Pozos de registro: serán prefabricados de PVC lo que facilitará su montaje y las acometidas de colectores.
- Pozos de limpieza: Son pozos cuyo único objeto es poder realizar labores de limpieza e inspección del colector evitando tramos excesivamente largos entre pozos de registro. Estarán formados por un tubo de acometida de PVC de 200 mm de diámetro que terminará en un trampillón metálico que cerrará el pozo.
- Reposición de pequeñas obras: Se incluyen aquí las reposiciones de pequeños elementos existentes que puedan verse afectados por la ejecución de los colectores como arquetas, cunetas de hormigón, asfaltados, bordillos, cerramientos, etc.

5.9. HINCAS

Se recurre a este método de construcción de colectores en aquellos puntos en los que realizar una zanja sea complicado de hacer, como es el caso de los cruces de autopistas y carreteras principales. Esto se realizará en nueve puntos distintos de los trazados con diámetros comprendidos entre 400 mm y 700 mm, y una longitud total de tubería hincada de 237 m.

El procedimiento de hinca que se proyecta es del tipo escudo abierto con tubería de acero al carbono EN 10025 S235JR. Mediante una máquina perforadora tipo M.P.R. 1000, debidamente colocada en el pozo de ataque, se va introduciendo la tubería de acero en el terreno en tramos de 3 m de longitud. La tubería lleva en su interior una barrena espiral que se acopla en un extremo a la máquina perforadora, mientras que en el otro lleva incorporada una broca de videas.

El giro de la broca dentro del tubo irá rompiendo el terreno del frente de perforación y la espiral arrastrará el material excavado a través del tubo hasta el pozo de ataque. Una vez introducido un tramo de tubo, se procede a bajar el siguiente y a soldarlo con el anterior después de haber ensamblado la espiral del segundo tramo con la del primero. Las operaciones se van repitiendo hasta alcanzar la longitud de hinca necesaria, momento en el cual se retiran las espirales que hay dentro de la tubería. En caso de aparecer materiales más duros, se cambia el tipo de broca o se dispone un martillo de fondo.

Una vez hincada la tubería de acero, se procede a introducir en su interior la tubería de PVC del colector. Para ello, se procederá a montar el colector en el exterior y después se empuja con una protección adecuada (por ejemplo, madera) para que deslice por el interior de la

hinca. Para que sea más fácil esta operación y eliminar las posibles erosiones en los tubos, se dispondrá un geotextil de elevada tracción y alta resistencia a la abrasión en la base de la hinca, de forma que se pueda estirar del geotextil a la vez que se empuja la tubería.

A continuación se incluye un cuadro con la identificación de cada hinca y sus principales datos:

Cuadro 5.9.I. Cuadro resumen de hincas

5.10. SERVICIOS AFECTADOS

En el **Anejo nº 8** se detallan las diversas interferencias que la construcción de la red de colectores proyectada tiene con redes de servicios existentes. Son de cuatro tipos principalmente:

- Red de abastecimiento de agua potable

Con esta red se producen las mayores interferencias, ya que hay un total de 9 cruces y 18 tramos en los que los colectores discurren en paralelo con tuberías de agua. La longitud de tuberías afectadas se estima en unos 4.300 m según se desprende de la información gráfica proporcionada por Aguas de Lorca, aunque la cifra final dependerá de la posición real de las conducciones.

- Red de riego

Es otra red con la que se producirán bastantes interferencias. Se han identificado las redes de transporte principales pertenecientes a la Comunidad de Regantes de Mazarrón con las que se producen 7 cruces y un paralelismo. En total, la longitud de tuberías de riego principales afectadas es de unos 130 m.

Además de las redes principales, existen numerosas conducciones privadas por la zona cuya afección real se determinará una vez se detalle en obra la posición exacta de las mismas.

- Líneas de saneamiento

En este apartado se incluyen las afecciones a las dos redes de saneamiento existentes en KM15 y Las Librilleras que consisten en la conexión e incorporación que en su momento se realice al colector principal.

- Líneas eléctricas

La afección a líneas eléctricas se limita a la proximidad de 3 postes al trazado del colector principal, sin ser necesaria ninguna reposición.

- Líneas telefónicas

La afección a líneas telefónicas consta de un cruce y un paralelismo de unos 90 m de longitud con una canalización subterránea. Además, se ha localizado un poste de madera de una línea aérea que está próximo a la traza del colector principal.

Los servicios que requieren reposición son los de abastecimiento y riego. Para el resto de servicios existentes se prevé la protección de las canalizaciones existentes de forma que no se vean afectadas por las obras.

El presupuesto de ejecución material estimado para la reposición y protección de servicios afectados es de DOS CIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (215.292,05 €).

5.11. OCUPACIÓN DE TERRENOS

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el presente proyecto van a ocupar, con mayor o menor duración, exige la afección, en mayor o menor medida también, de los derechos y situaciones jurídicas de que aquellos bienes son objeto.

Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor extensión o duración y los derechos sobre aquellos se afectan con mayor o menor intensidad o permanencia, cabe establecer las siguientes clases de afección:

- **Ocupaciones permanentes**: En esta clase se incluyen las superficies ocupadas por la propia conducción y sus elementos funcionales, como son los pozos de registro.
- **Servidumbres de acueducto**: Se trata de una franja de terreno de un metro de anchura (0,5 m a cada lado del eje) sobre la que es imprescindible imponer una serie de gravámenes al objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio del terreno afectado. El objeto final de esta servidumbre es permitir que una franja de terreno quede libre de ocupación para futuros accesos a la infraestructura.

- **Ocupaciones temporales**: En esta clase se incluyen las superficies que resulta estrictamente necesario ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo de finalización de ejecución de las mismas. Se ha considerado una anchura total de 7 metros lineales medidos a partir de la línea de servidumbre, dividiéndose en dos franjas (una a cada lado) de 3 y 4 m siempre que es posible.

En el **Anejo nº 7** se recoge la relación de las parcelas afectadas en unos listados en los que se identifican las parcelas y se cuantifica la superficie de cada tipo afectada. También se incluyen planos en los que se define gráficamente las ocupaciones de terrenos consideradas.

A continuación se incluye un cuadro resumen de las superficies afectadas.

DENOMINACIÓN	OCUPACIÓN TEMPORAL (m2)	OCUPACIÓN DEFINITIVA (m2)	SERVIDUMBRE (m2)
COLECTOR PRINCIPAL	24.867,40	208,00	4.035,47
SUBCOLECTOR RAMONETE	18.589,93	135,20	2.712,18
SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 1	7.227,37	55,9	1.169,51
SUBCOLECTOR LIBRILLERAS 2	2.823,13	45,50	563,32
RAMAL LIBRILLERAS 1	372,32	2,60	66,34
RAMAL LIBRILLERAS 2	328,05	3,90	64,23
RAMAL LIBRILLERAS 3	317,73	7,80	126,48
RAMAL LIBRILLERAS 4	274,98	7,8	99,68
RAMAL LIBRILLERAS 5	1.848,17	20,80	324,85
RAMAL LIBRILLERAS 6	476,52	7,8	103,35
RAMAL LIBRILLERAS 7	1038,95	18,2	240,71
RAMAL LIBRILLERAS 8	1.323,80	33,80	374,29
RAMAL RAMONETE 1	1.748,62	23,40	377,40
RAMAL RAMONETE 2	1.163,45	15,60	192,64
RAMAL LOS CURAS	1.895,87	26,00	392,65
PARCELAS INSTALACIONES	775,80	0,00	0,00
TOTAL	**65.072,09**	**612,30**	**10.843,10**

Cuadro 5.11.I. Cuadro resumen de ocupación de terrenos

6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público, dada la cuantía de las obras se exigirá clasificación al contratista adjudicatario de las mismas. Ésta se determinará de acuerdo a lo especificado en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, resultando que la clasificación mínima exigible es la siguiente:

- GRUPO E: Obras Hidráulicas, Subgrupo 1, Categoría f.

Dada la complejidad y el volumen de las obras objeto del presente proyecto, se propone que el sistema de adjudicación de las mismas sea el de CONCURSO ABIERTO, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público.

7. REVISIÓN DE PRECIOS

Puesto que la duración de las obras no sobrepasa el plazo de un año, no se considera procedente la revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En el **Anejo nº 10** se realiza una propuesta de programa de trabajos de las obras proyectadas. En él se ha tratado de conseguir los siguientes objetivos:

- Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de las obras y reducir las molestias a los usuarios de las vías publicas.
- Lograr la óptima utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada para la construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el mejor rendimiento posible.
- Evitar realizar al final de la obra las tareas y tajos que no tienen una relación directa con las que inevitablemente tienen el mayor plazo de ejecución, o a las que en cualquier caso debieran realizarse al comienzo de la obra.

Tal como se contempla en la programación recogida en el **Anejo nº 10**, la duración de los trabajos es de **DOCE (12) MESES**.

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud que establece las previsiones respecto a prevención de accidentes y enfermedades profesionales durante la construcción de las obras incluidas en el proyecto, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y siguientes.

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de **OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO (80.562,01 €).**

10. PRESUPUESTOS

Según se desprende del **Documento nº 4: Presupuesto,** los presupuestos para el presente proyecto resultan ser los siguientes:

Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.913.738,85 €)**.

Presupuesto Base de Licitación

El Presupuesto de Base de Licitación de las obras asciende a la cantidad de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (4.125.854,21 €)**.

11. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto contiene los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA
ANEJO Nº 1: CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

ANEJO Nº 2: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA
ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
ANEJO Nº 4: ESTUDIO HIDROLOGICO
ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE POBLACIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
ANEJO Nº 6: CÁLCULOS HIDRÁULICOS
ANEJO Nº 7: OCUPACIÓN DE TERRENOS
ANEJO Nº 8: SERVICIOS AFECTADOS
ANEJO Nº 9: GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEJO Nº 10: PROGRAMA DE TRABAJOS
ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ANEJO Nº 12: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

PLANO Nº 1: SITUACIÓN E ÍNDICE
PLANO Nº 2: PLANTA DE CONJUNTO
PLANO Nº 3: PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
PLANO Nº 4: SECCIONES TIPO Y DETALLES
PLANO Nº 5: HINCAS
PLANO Nº 6: OBRAS ESPECIALES

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTOS GENERALES

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA
PLANOS
PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo especificado en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto que las obras definidas en el presente proyecto constituyen una obra completa susceptible de ser contratada independientemente, y que, junto con otros tramos a proyectar, forma parte la red general de saneamiento definida en los **"Estudios Básicos para la Redacción del Proyecto de Obras y del Estudio de Impacto Ambiental de las Infraestructuras de Saneamiento de Las Librilleras, Ramonete y Puntas de Calnegre en Lorca"**, redactados por la Dirección General del Agua en el año 2008.

Murcia, Febrero de 2011

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYETO EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: Ignacio Barroso Sánchez Fdo: José Luis Pérez Albacete

ANEJO Nº 1. - CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
2. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DRENADAS 2
3. IMPUTACIÓN DE POBLACIÓN 2
4. CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 2
5. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 3
6. CAUDAL MÁXIMO DE PROYECTO 4
7. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS CONDUCCIONES 4
7.1. CAPACIDAD DE LAS CONDUCCIONES 4
8. DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS CONDUCCIONES 5
8.1. ACCIONES A CONSIDERAR 5
8.2. CARGA SOBRE LA CONDUCCIÓN 5
8.3. DISEÑO DE LAS TUBERÍAS 6
9. TRAZADO DE COLECTORES 6
10. INSTALACIONES DE TUBERÍAS 6
10.1. TUBERÍAS EN ZANJA 7
10.2. TUBERÍAS HINCADAS CON EMPUJADOR 7
10.3. CRUCES DE CAUCES Y RAMBLAS 7
11. POZOS DE REGISTRO. 8

1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo es recoger los criterios generales que se han utilizado en el diseño de las infraestructuras que conforman la red de colectores que se proyecta. En concreto, se establecen las bases de los siguientes aspectos:

- Estimación de caudales de aguas pluviales.
- Estimación de caudales de aguas residuales.
- Dimensionamiento hidráulico de las conducciones.
- Dimensionamiento estructural de las conducciones.
- Instalación de tuberías.
- Pozos de registro.

2. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DRENADAS

Al estar en un entorno rural con cauces y ramblas próximos, se ha considerado como área tributaria de pluviales sólo a la escorrentía procedente de áreas pavimentadas, parcelas y tejados de las viviendas más próximas a los colectores de saneamiento.

El criterio que se ha utilizado para evaluar las superficies de aportación es el siguiente: se ha estimado la superficie de cada vivienda igual 100 m^2 y en el caso de los viales se ha considerado un ancho de 5 m por la longitud de calzada.

3. IMPUTACIÓN DE POBLACIÓN

Partiendo de los censos existentes con datos actualizados, se imputará a cada colector la población que recoge actualmente. A partir de ésta, se realiza una prognosis del crecimiento probable de esta población que se compara con la población teórica de saturación en función de las áreas de crecimiento y edificabilidades previstas en el planeamiento urbanístico.

De la comparación de ambos datos se obtiene la población de cálculo previsiblemente servida por cada colector en el año horizonte del proyecto.

4. CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES

Las aguas pluviales se computarán con base en el aguacero correspondiente a un período de retorno T = 2 años.

El caudal punta de avenida, Q (en m^3/s), para un período de retorno dado se obtiene mediante la expresión:

$$Q = K\frac{C \cdot I \cdot A}{3,6}$$

donde:

A = Superficie de la cuenca (en km2).
K = Coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal del aguacero.
I = Intensidad de lluvia, en mm/h, correspondiente a la duración y período de retorno considerados.

A modo de simplificación se ha estimado se estima un coeficiente de escorrentía de 0,9.

Se adoptará un tiempo de concentración igual a:

$$Tc = Te + Tr$$

siendo:

Tc= Tiempo de concentración

Te= Tiempo de escorrentía

Tr= Tiempo de recorrido en conductos

5. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES

En la determinación del caudal de aguas residuales se aplica la siguiente fórmula:

$$QD_m = \frac{1}{86,40}(\ Dd\ \text{x}\ Cr\ \text{x}\ h) \qquad \text{(l/s)}$$

Donde:

Dd: Dotación de aguas domésticas (m3/hab/ día)
Cr: Coeficiente de retorno de valor 0,8
h: Nº de habitantes (ud)

El valor de los caudales punta (QD_p) de aguas residuales (l/s) se estima de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$QD_p = 1{,}6 \cdot \left(QD_m + (QD_m)^{0.5} \right) < 3 \cdot QD_m \quad \text{(l/s)}$$

Siendo:

QD_p: El caudal punta

QD_m: El caudal medio.

6. CAUDAL MÁXIMO DE PROYECTO

Los caudales máximos de diseño empleados en el dimensionamiento de la red será el resultado de la siguiente expresión:

$$Q\max = QDp + Q$$

Donde:

Q: Caudal de diseño de pluviales

QDp: Caudal de diseño de aguas residuales domésticas

Este caudal de diseño máximo ($Q\max$) no incluye ningún posible caudal de infiltración ya que se ha diseñado una red estanca.

7. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS CONDUCCIONES

7.1. CAPACIDAD DE LAS CONDUCCIONES

La capacidad de desagüe de los colectores se determina mediante la ecuación de pérdida de energía por rozamiento definida por la fórmula de Manning-Strickler:

$$Q = S \times V = S \frac{R^{2/3} \cdot J^{1/2}}{n}$$

Siendo:

S (m^2)	=	área de la sección
V (m/s)	=	velocidad en la sección
R (S/p)	=	radio hidráulico
J (m/m)	=	pendiente longitudinal en régimen uniforme
n	=	coeficiente de rugosidad (adoptado 0,012)

Se calcularán con los siguientes criterios:

- El calado relativo (y/D) para el caudal máximo de proyecto no será superior, como norma general, a 0,75.
- La velocidad máxima, siempre que sea posible, será inferior a 3 m/seg.
- Se comprobará que todas las partículas del agua residual de diámetro equivalente inferior a 3 mm. son arrastradas por el caudal mínimo de proyecto. Cuando no pueda alcanzarse esta condición, será admisible que se cumpla con el caudal medio de aguas residuales actual correspondiente.
- Se recomienda que en cualquier tramo del colector la velocidad mínima sea de 0,6 m/seg.
- Las velocidades en los conductos se calcularán por la fórmula de Manning.

8. DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS CONDUCCIONES

8.1. ACCIONES A CONSIDERAR

Las acciones a considerar en el cálculo estructural de las conducciones serán:

- Peso propio.
- Peso del fluido.
- Acciones del terreno.
- Acciones concentradas, debidas a elementos fijos y a vehículos.
- acciones, entre las que figurarán los asientos diferenciales, los esfuerzos de montaje y las acciones extraordinarias.

8.2. CARGA SOBRE LA CONDUCCIÓN

La carga sobre la conducción se determinará como fuerza por metro lineal de la conducción, por aplicación de las teorías de Marston y Spangler, y servirá de base para el diseño estructural de la tubería.

Las acciones debidas a vehículos que se consideran son las que se definen en la "Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento para tubos de hormigón armado o pretensado", utilizándose cada uno de los trenes de carga en los siguientes casos:

- Tren de cargas I (Eje de 7 toneladas)

Se utilizará en aquellas zonas urbanas donde se prevea únicamente la circulación de vehículos ligeros o en aceras inaccesibles a vehículos.

- Tren de carga II (Eje de 13 toneladas)

Se utilizará en calles urbanas, caminos asfaltados y carreteras de pequeña importancia.

- Tren de carga III (Eje de 60 toneladas)

Se utilizará en carreteras principales y en áreas de movimiento de vehículos pesados.

Las acciones originadas por los vehículos deberán mayorarse con un coeficiente de impacto igual a:

$$C_i = 1 + \frac{0,3}{h_r}$$

donde h_r es la altura de tierra sobre la conducción en metros. Para alturas de tierra superiores a 3 metros el coeficiente de impacto se considerará igual a la unidad.

8.3. DISEÑO DE LAS TUBERÍAS

En el diseño de las tuberías será preceptiva la aplicación del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986.

9. TRAZADO DE COLECTORES

La alineación entre pozos de registro será recta, evitando cambios de pendiente entre los mismos.

En los cambios de alineación en planta o de pendiente se dispone un pozo de registro.

10. INSTALACIONES DE TUBERÍAS

Se contemplan los siguientes casos:

- Tubería instalada en zanja
- Tubería hincada con empujador
- Tubería situada en túneles y galerías

10.1. TUBERÍAS EN ZANJA

Se proyectarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Las pendientes mínimas de la zanja serán de 0,5%, empleándose 0,3% para casos excepcionales. Las pendientes máximas se fijan en 5%.
- Se adoptará una anchura de zanja de 1 m para tuberías hasta 500 mm de diámetro y de 1,15 m para tuberías de 600 mm de diámetro.
- Se establece con carácter general un recubrimiento mínimo de 1 m por encima de la generatriz superior del tubo, valor que puede reducirse a 0,70 m en algunos casos puntuales.
- Todas las zanjas (salvo en caso de excavación en roca) de profundidad igual o superior a 1,5 metros se ejecutarán con entibación de sus paredes, cuya elección se realizará en función de las características geotécnicas del terreno: entibación ligera, semicuajada o cuajada.

Cualquiera de estos sistemas podrá eventualmente combinarse con técnicas de rebajamiento del nivel freático.

10.2. TUBERÍAS HINCADAS CON EMPUJADOR

Se considera aplicable este procedimiento en los casos siguientes:

- Cruces bajo carretera, ferrocarril y, en general, pasos de difícil ejecución en los que no sea posible la realización de una zanja sin grandes afecciones.
- Aquellos otros casos en los que, por la profundidad de la zanja o la dificultad de ejecución, resulte económicamente ventajosa la adopción de este procedimiento.

Se procurará que los recintos de hinca coincidan con los futuros pozos de registro de la conducción.

10.3. CRUCES DE CAUCES Y RAMBLAS

En los cruces de cauces naturales se protegerán las tuberías con un espesor de 80 cm de escollera de peso mínimo 200 kg por escollo.

Esta medida de protección se dispondrá en el todo ancho del cauce, según el ancho de la lámina de agua deducida de la sección modelizada.

11. POZOS DE REGISTRO.

Los pozos independientemente de su tipología, deben cumplir en cualquier caso con los requisitos establecidos en la norma UNE –E476 y por el proyecto de norma europea prEN 13.598-2, así como con la reglamentación en materia de Seguridad y Salud.

Para su diseño y disposición se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se situará un pozo de registro en cada cambio de alineación y de pendiente y, en todo caso, no estarán separados por una distancia mayor de 80 metros.
- Se dispondrán pozos de limpieza en aquellos puntos en los que no haya cambios de alineación ni pendiente, y que tampoco tengan acometidas.
- Sus elementos serán prefabricados de PVC corrugado de sección circular.
- Los pozos de registro serán de 1000 mm de diámetro para colectores de hasta 500 mm de diámetro, y de 1200 mm para diámetros de colector de 600 mm o superior.
- Los pozos de limpieza serán de 200 mm de diámetro.
- En los pozos visitables se colocarán pates empotrados en la pared de los mismos, separados cada 30 cm de altura, con el objetivo de facilitar la inspección del pozo.

En el proyecto se han incluido distintas tipologías de pozos que se describen a continuación:

- Pozos de limpieza: cuya función es la limpieza e inspección de la red. Están desprovistos de pates, y se utilizaran generalmente para la introducción de toberas de limpieza de agua a presión, mangueras de aspiración o sistemas de inspección con cámara de televisión.
- Pozos de resalto: Se colocarán cuando se produzcan saltos de más 1,00 m, que consistirán en pozo de registro con un conducto vertical (de diámetro 250 mm) que desemboca en una losa de granito que amortigue la caída del agua.

  El criterio de diseño básico es que el salto del flujo no impida el acceso a los operarios de mantenimiento y que a su vez permita minimizar los posibles fenómenos erosivos que pudieran producirse al concentrarse el poder erosivo en una toma especialmente preparada para ello.
- Pozos de registro: Se colocarán para saltos inferiores a 1,00 m. Su misión es dar acceso al interior del colector a los operarios de mantenimiento.

ANEJO Nº2.-CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 2
3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 2
4. LISTADO DE BASES 4
5. RESEÑAS DE BASES DE REPLANTEO 5
6. LISTADO DE PUNTOS 53

1. INTRODUCCIÓN

Los trabajos de Cartografía y Topografía para el "PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DEL SUR DE LAS LIBRILLERAS, KM. 15, LOS CURAS Y OTRAS EN LORCA (MURCIA)" han sido realizados por la empresa GETOP bajo de encargo e INOCSA Ingeniería S.L.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

El objetivo principal del trabajo es conseguir un plano topográfico donde se vea reflejada la orografía del terreno, así como todos los elementos constructivos existentes, edificaciones, muros, balsas, torres eléctricas, arquetas, vallados, etc.

En primer lugar se realiza una inspección visual de la zona, lo que permite conseguir la información suficiente para establecer las Bases de Replanteo. Dichas Base sirven de apoyo para todo el trabajo y se sitúan en lugares estratégicos, de forma que, sean duraderas en el tiempo, y permitan visualizar toda la superficie objeto del trabajo.

3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para llevar a cabo este trabajo se ha utilizado el GPS R6 doble frecuencia, de la marca Trimble conectado a la Red REGAM. Esta Red está formada por una serie de estaciones permanentes GPS situadas en varios puntos de la Región de Murcia, cubriendo así, todo su territorio y configuradas, para servir datos a tiempo real a través de Internet. En la siguiente figura se muestra la posición de dichas estaciones.



S&C Geo-tecnologías

Santiago & Cintra Ibérica, S. A.
C/ José Echegaray, nº 4
P.A.E. Casablanca B5
28100 Alcobendas
Madrid (España)

Telf.+34 902 12 08 70
Fax +34 902 12 08 71

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

Esta información es adicional a la entrega de sus equipos.

CLIENTE: **Getop**
OBRA: **C/ Fernández Caballero, nº1-3ºC. 30009 Murcia**
MOD. EQUIPO: **GPS R6**

Nº DE CONTROL: **07.1938**
FECHA EXPEDICIÓN: **06-Febrero-2007**
PRÓXIMA REVISIÓN RECOMENDADA: **BIENALES**

Rec. R6 S/n: 465126713

VERIFICACIÓN MÉTODO CINEMÁTICO RTK (1Hz) **DESVIACIÓN STANDARD (1 SIGMA)**		
	DATOS DE SALIDA DEL EQUIPO	**TOLERANCIAS PERMITIDAS**
Horizontal	≤ 0,010 m	1cm ± 1.5 PPM
Vertical	≤ 0,020 m	2cm ± 1 PPM

SANTIAGO & CINTRA IBÉRICA S.A. certifica que los equipos arriba mencionados has sido revisados y verificados en nuestros talleres siendo sometidos a los controles de verificación siguiendo los métodos indicados por TRIMBLE obteniéndose un resultado positivo.

Método de verificación: Baselínea 0

Fdo. Servicio Técnico.

SANTIAGO & CINTRA IBERICA, S.A. C.I.F. A-82005422

"Las informaciones que usted nos ha facilitado permitirán adecuar nuestras ofertas a sus intereses. Usted tiene el derecho de acceder a esta información y cancelarla o rectificarla de ser errónea."

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.083, de la Sección Octava del Libro de Sociedades, Folio 20, Hoja n.º M-211386, Inscripción primera. C.I.F.: A-82005422

4. LISTADO DE BASES

Punto	X	Y	Z	Base
1	637655.603	4156779.173	135.335	BR1
2	637486.801	4156704.003	135.981	BR2
3	637396.671	4156687.680	133.895	BR3
4	637396.752	4156480.757	125.624	BR4
5	637352.849	4156274.561	118.987	BR5
6	637222.024	4155954.749	114.131	BR6
7	637223.822	4155774.724	113.65	BR7
8	637284.324	4155549.801	105.907	BR8
9	637427.435	4155347.532	109.239	BR9
10	637334.046	4155103.793	111.074	BR10
11	637510.34	4155063.580	106.327	BR11
12	637752.683	4154898.166	101.788	BR12
13	638004.351	4154803.670	91.694	BR13
14	638024.701	4154738.751	91.796	BR14
15	637881.889	4154649.440	99.248	BR15
16	638114.75	4154690.136	88.903	BR16
17	638299.948	4154622.977	81.936	BR17
18	638482.15	4154577.890	77.712	BR18
19	638583.257	4154905.829	75.124	BR19
20	638698.504	4155090.646	74.466	BR20
21	637112.999	4155112.971	118.217	BR21
22	636924.077	4155331.684	124.973	BR22
23	637003.551	4155480.732	120.268	BR23
24	636850.044	4155591.999	120.824	BR24
25	636799.168	4155356.437	129.392	BR25
26	636747.043	4155225.746	130.345	BR26
27	636668.08	4155542.104	128.478	BR27
28	636641.235	4155382.819	131.967	BR28
29	636525.825	4155830.324	157.189	BR29
30	636564.958	4155907.949	152.176	BR30
31	636709.474	4155632.741	126.597	BR31
32	636910.24	4155659.900	119.901	BR32
33	636965.344	4155821.468	117.481	BR33
34	636878.838	4155913.735	121.574	BR34
35	636348.641	4156054.464	131.307	BR35
36	635986.315	4156063.433	138.362	BR36
37	635566.456	4156269.660	151.503	BR37
38	635467.058	4156403.659	160.583	BR38
39	635289.752	4156328.701	156.969	BR39
40	635187.018	4156382.185	164.412	BR40
41	635129.881	4156371.119	168.711	BR41
42	634967.043	4156330.084	170.593	BR42
43	634695.313	4156084.294	177.781	BR43
44	634730.271	4155984.990	181.198	BR44
45	634859.603	4156069.032	176.162	BR45
46	635134.708	4156249.214	164.609	BR46
47	635308.547	4156246.218	160.253	BR47
48	635380.208	4156265.169	158.543	BR48

5. RESEÑAS DE BASES DE REPLANTEO

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	1
Nombre.....:	BR-1
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637655.603
Y UTM.....:	4156779.173
ALTURA.....:	135.335

SEÑAL:
Geopunto

OBSERVACIONES:
Geopunto clavado en solera de hormigón del margen derecho de la carretera.

FOTO:

SITUACIÓN:
Situado en el margen derecho de la carretera N-332 dirección Águilas, cerca de un cartel de dirección pasado el Km 49.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	2
Nombre.....:	BR-2
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637486.801
Y UTM.....:	4156704.003
ALTURA.....:	135.981

SEÑAL:
Geopunto

OBSERVACIONES:
Geopunto clavado en aglomerado de la carretera.

FOTO:

SITUACIÓN:
Situado en el margén izquierdo de la carretera N-332 dirección Águilas, frente al cartel de un asador-restaurante.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	3
Nombre.....:	BR-3
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637396.671
Y UTM.....:	4156687.680
ALTURA.....:	133.895

SEÑAL:
Geopunto

OBSERVACIONES:
Geopunto clavado en una isleta deflactora.

FOTO:

SITUACIÓN:
Situado en isleta deflactora del cruce de la carretera N-332 dirección Águilas con la D-21 dirección Puntas de Calnegre.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	4
Nombre.....:	BR-4
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637396.752
Y UTM.....:	4156480.757
ALTURA.....:	125.624

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:
Clavo de acero situado junto a un invernadero.

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado junto a un invernadero del margen izquierdo de la carretera D-21, dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Rio Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	5
Nombre.....:	BR-5
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637352.849
Y UTM.....:	4156274.561
ALTURA.....:	118.987

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:
Clavo de acero situado en la isleta de un aparcamiento

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en la isleta del aparcamiento del Bar Ramonete, situado en la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:


D-21
BR4
BR5
INV
INV
Tc
Tc
Tc

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Rio Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	6
Nombre.....:	BR-6
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637222.024
Y UTM.....:	4155954.749
ALTURA.....:	114.131

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:
Clavo de acero en solera de hormigón

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en solera de hormigón junto a invernaderos, en el margen derecho de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	7
Nombre.....:	BR-7
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637223.822
Y UTM.....:	4155774.724
ALTURA.....:	113.650

SEÑAL:
Hito-feno.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Hito-feno situado cercano a invernaderos, en el margen izquierdo de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre, junto a torre eléctrica.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	8
Nombre.....:	BR-8
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637284.324
Y UTM.....:	4155549.801
ALTURA.....:	105.907

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en roca junto a la rambla del Ramonete

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	9
Nombre.....:	BR-9
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637427.435
Y UTM.....:	4155347.532
ALTURA.....:	109.239

SEÑAL:
Hito-feno.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Hito-feno situado en la cabeza del talud de la rambla del Ramonete, cercano a unos invernaderos.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	10
Nombre.....:	BR-10
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637334.046
Y UTM.....:	4155103.793
ALTURA.....:	111.074

SEÑAL:
Geopunto.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Geopunto situado en aglomerado en el margen izquierdo de la carretera D-21, dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	11
Nombre.....:	BR-11
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637510.340
Y UTM.....:	4155063.580
ALTURA.....:	106.327

SEÑAL:
Geopunto.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Geopunto situado en aglomerado en el margen izquierdo de la carretera D-21, dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	12
Nombre.....:	BR-12
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637752.683
Y UTM.....:	4154898.166
ALTURA.....:	101.788

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:



SITUACIÓN:
Clavo de acero en el hormigón de la berma situada junto al vallado de una vivienda. Dicha vivienda esta situada al margen derecho de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre, frente a la empresa de Agroquímicos Pedro Sánchez Martínez.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	13
Nombre.....:	BR-13
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638004.351
Y UTM.....:	4154803.670
ALTURA.....:	91.694

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:
Sin señalizar con pintura.

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en acera junto a una casa cercana a supermercado Upper , en el margen izquierdo de la carretera D-21, dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	14
Nombre.....:	BR-14
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638024.701
Y UTM.....:	4154738.751
ALTURA.....:	91.796

SEÑAL:
Geopunto

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Geopunto situado en aglomerado, en el margen derecho de la carretera D-21, dirección Puntas de Calnegre.
En la pedanía de Los Curas.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	15
Nombre.....:	BR-15
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637881.889
Y UTM.....:	4154649.440
ALTURA.....:	99.248

SEÑAL:
Hito-feno

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Hito-feno situado en una finca en la pedania de Los Curas, cercano a la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre. Se encuentra cercano a una torre eléctrica.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	16
Nombre.....:	BR-16
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638114.750
Y UTM.....:	4154690.136
ALTURA.....:	88.903

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en aglomerado, en el margen izquierdo de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre. Se encuentra junto a una casa de ladrillo visto y cercano a una plaza.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	17
Nombre.....:	BR-17
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638299.948
Y UTM.....:	4154622.977
ALTURA.....:	81.936

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en aglomerado, en el margen derecho de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre. Se encuentra en entrada a unos invernaderos.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	18
Nombre.....:	BR-18
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638482.150
Y UTM.....:	4154577.890
ALTURA.....:	77.712

SEÑAL:
Geopunto.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Geopunto situado en aglomerado, en el margen izquierdo de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre. Se encuentra junto a la entrada a la zona de acampada.

CROQUIS:



VIMETOP, S.L.P. C.I.F.: B73387938 Inscrita en el Reg. Merc. de Murcia. Tomo 02253, Hoja MU-00055117, folio 107, Inscripción 1ª

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	19
Nombre.....:	BR-19
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638583.257
Y UTM.....:	4154905.829
ALTURA.....:	75.124

SEÑAL:
Estaca con clavo.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Estaca con clavo situada en una loma, cercana a unos invernaderos y cercana a la rambla de El Ramonete.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	20
Nombre.....:	BR-20
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	638698.504
Y UTM.....:	4155090.646
ALTURA.....:	74.466

SEÑAL:
Estaca con clavo.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Estaca con clavo situada en una loma, cercana a la rambla de El Ramonete y cerca de Casa Menegilda.

CROQUIS:

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	21
Nombre.....:	BR-21
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637112.999
Y UTM.....:	4155112.971
ALTURA.....:	118.217

SEÑAL:
Geopunto.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Geopunto situado en aglomerado, al margen izquierdo de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	22
Nombre.....:	BR-22
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636924.077
Y UTM.....:	4155331.684
ALTURA.....:	124.973

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:



SITUACIÓN:
Clavo de acero situado a unos siete metros de la esquina del ambulatorio de Las Librilleras.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	23
Nombre.....:	BR-23
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	637003.551
Y UTM.....:	4155480.732
ALTURA.....:	120.268

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en aglomerado viejo en una curva de una de parcela existente, al margen izquierdo de la carretera D-21 dirección a Puntas de Calnegre.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	24
Nombre.....:	BR-24
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636850.044
Y UTM.....:	4155591.999
ALTURA.....:	120.824

SEÑAL:
Cabilla de diametro 10mm

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla de hierro situada en unas ruinas al margen izquierdo del camino

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	25
Nombre.....:	BR-25
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636799.168
Y UTM.....:	4155356.437
ALTURA.....:	129.392

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en una arqueta de agua al margen derecho de un camino asfaltado.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	26
Nombre.....:	BR-26
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636747.043
Y UTM.....:	4155225.746
ALTURA.....:	130.345

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en solera de hormigón, en la esquina de una bifurcación de caminos.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	27
Nombre.....:	BR-27
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636668.080
Y UTM.....:	4155542.104
ALTURA.....:	128.478

SEÑAL:
Geopunto.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Geopunto situado aproximadamente a un metro del muro del colegio de Librilleras y cercano a Casa Cornete.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	28
Nombre.....:	BR-28
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636641.235
Y UTM.....:	4155382.819
ALTURA.....:	131.967

SEÑAL:
Cabilla de hierro

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla situada a una distancia aproximada de tres metros de la esquina del muro.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	29
Nombre.....:	BR-29
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636525.825
Y UTM.....:	4155830.324
ALTURA.....:	157.189

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situada en una roca, a la mitad de un talud de una balsa y cercano a un receptor de antena de televisión.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	30
Nombre.....:	BR-30
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636564.958
Y UTM.....:	4155907.949
ALTURA.....:	152.176

SEÑAL:
Cabilla de hierro

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla de hierro situada en la cabeza de un talud, cercana a la BR-29

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	31
Nombre.....:	BR-31
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636709.474
Y UTM.....:	4155632.741
ALTURA.....:	126.597

SEÑAL:
Cabilla de hierro

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla de hierro situada a unos veinte centimetros de la esquina de la valla perimetral de una vivienda.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	32
Nombre.....:	BR-32
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636910.240
Y UTM.....:	4155659.900
ALTURA.....:	119.901

SEÑAL:
Cabilla de hierro

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla de hierro situada en cabeza de talud detrás de matorrales frente a viviendas.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	33
Nombre.....:	BR-33
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636965.344
Y UTM.....:	4155821.468
ALTURA.....:	117.481

SEÑAL:
Cabilla

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla situada en la cabeza de talud, en la esquina de una balsa abandonada y cercana a un transformador de luz.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	34
Nombre.....:	BR-34
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636878.838
Y UTM.....:	4155913.735
ALTURA.....:	121.574

SEÑAL:
Cabilla de hierro

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla de hierro situada en la cabeza de talud, en la esquina de una balsa en uso, cercano a una zona de invernaderos.

CROQUIS:

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	35
Nombre.....:	BR-35
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	636348.641
Y UTM.....:	4156054.464
ALTURA.....:	131.307

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en un muro de manposteria que hay en la rambla del Ramonete.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	36
Nombre.....:	BR-36
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635986.315
Y UTM.....:	4156063.433
ALTURA.....:	138.362

SEÑAL:
Cabilla de hierro.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Cabilla de hierro situada al lado de una roca en un lateral de la rambla el Ramonete.
Se encuentra cercana a un puente de la AP-7 Cartagena-Vera que pasa por encima de la rambla.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	37
Nombre.....:	BR-37
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635566.456
Y UTM.....:	4156269.660
ALTURA.....:	151.503

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en el muro perimetral de una balsa circular cercana a la carretera.

CROQUIS:



VIMETOP, S.L.P. C.I.F.: B73387938 Inscrita en el Reg. Merc. de Murcia. Tomo 02253, Hoja MU-00055117, folio 107, Inscripción 1ª

GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Rio Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	38
Nombre.....:	BR-38
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635467.058
Y UTM.....:	4156403.659
ALTURA.....:	160.583

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en una roca de la rambla Los Miñarros y proximo al puente por de la carretera N-332.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE

Número.....:	39
Nombre.....:	BR-39
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635289.752
Y UTM.....:	4156328.701
ALTURA.....:	156.969

SEÑAL:
Estaca con clavo.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Estaca con clavo situada en la loma del margen derecho de la rambla de Los Miñarros

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	40
Nombre.....:	BR-40
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635187.018
Y UTM.....:	4156382.185
ALTURA.....:	164.412

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en el margen derecho de un camino de la Ermita de Ramonte, cercano a la rambla de Los Miñarros.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	41
Nombre.....:	BR-41
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635129.881
Y UTM.....:	4156371.119
ALTURA.....:	168.711

SEÑAL:
Estaca con clavo.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Estaca con clavo situada en la cabeza de un talud junto a invernadero

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	42
Nombre.....:	BR-42
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	634967.043
Y UTM.....:	4156330.084
ALTURA.....:	170.593

SEÑAL:
Estaca con clavo.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Estaca con clavo situada en la cabeza de un talud.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30506
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	43
Nombre.....:	BR-43
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	634695.313
Y UTM.....:	4156084.294
ALTURA.....:	177.781

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situado en arqueta de hormigón junto a una señal de trafico y cercana a unos invernaderos.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	44
Nombre.....:	BR-44
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	634730.271
Y UTM.....:	4155984.990
ALTURA.....:	181.198

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situada en aglomerado de la carretera junto a un cruce.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	45
Nombre.....:	BR-45
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	634859.603
Y UTM.....:	4156069.032
ALTURA.....:	176.162

SEÑAL:
Clavo de acero.

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
Clavo de acero situada en solera de hormigón junto a una esquina de un invernadero.

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Río Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	46
Nombre.....:	BR-46
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635135
Y UTM.....:	4156249.214
ALTURA.....:	164.609

SEÑAL:
ESTACA CON PUA

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
ESTACA CON PUA SITUADA AL LADO DE MALEZA

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Rio Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	47
Nombre.....:	BR-47
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635309
Y UTM.....:	4156246.218
ALTURA.....:	160.253

SEÑAL:
ESTACA CON PUA

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
ESTACA CON PUA SITUADA EN UNA CBEZA DE TALUD JUNTO A UN LINDE AL MARGEN IZQUIERDO DE LA TRAZA

CROQUIS:



GETOP
GEODESIA Y TOPOGRAFIA
INGENIEROS

Avda. Rio Mandeo Nº4, 2ºD Urb. Mirador de Agridulce II 30508
MOLINA DE SEGURA (Murcia)

RESEÑA BASE DE REPLANTEO

Número.....:	48
Nombre.....:	BR-48
Municipio.....:	RAMONETE
Provincia.....:	MURCIA

COORDENADAS:

X UTM.....:	635380
Y UTM.....:	4156265.169
ALTURA.....:	158.543

SEÑAL:
ESTACA CON PUA

OBSERVACIONES:

FOTO:

SITUACIÓN:
ESTACA CON PUA SITUADA EN CABEZA DE TALUD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA

CROQUIS:



6. LISTADO DE PUNTOS

Punto	X	Y	Z	Observación
c	636988.791	4155487.584	120.327	casa
2	634643.238	4155978.999	184.104	camiaglo
3	634649.520	4155980.616	184.034	camiaglo
4	636980.562	4155480.297	120.626	casa
5	634656.551	4155982.223	184.053	camiaglo
6	634658.089	4155986.170	183.900	camiaglo
7	636979.807	4155479.301	120.738	l cables
8	636980.283	4155480.182	120.713	l cables
9	634666.852	4155984.229	183.398	camiaglo
10	636969.646	4155469.823	121.303	casa
11	634672.148	4155986.232	183.308	camiaglo
12	634680.698	4155985.882	183.105	camiaglo
13	636963.085	4155467.200	121.511	casa
14	634681.728	4155992.155	183.238	camiaglo
15	634688.009	4155991.170	183.144	camiaglo
16	634686.835	4155985.272	182.891	camiaglo
17	634695.820	4155983.577	182.652	camiaglo
18	634699.252	4155983.617	182.599	camiaglo
19	634708.615	4155983.871	182.226	camiaglo
20	636958.284	4155462.548	121.658	poste
21	636957.771	4155462.403	121.717	casa
22	634717.698	4155987.208	181.645	camiaglo
23	634722.510	4155990.028	181.471	camiaglo
24	636952.156	4155467.471	122.015	casa
25	636952.891	4155459.234	121.923	acometida
26	634722.642	4155991.233	181.472	camiaglo
27	634722.887	4155995.861	181.588	camiaglo
28	636961.857	4155464.060	121.590	acometida
29	634722.149	4156004.440	181.600	camiaglo
30	636967.128	4155467.268	121.386	acometida
31	634721.454	4156007.531	181.553	camiaglo
32	636970.156	4155469.418	121.283	acometida
33	634728.794	4156009.767	181.575	camiaglo
34	634730.169	4156003.960	181.594	camiaglo
35	636980.117	4155478.407	120.731	acometida
36	636984.207	4155482.030	120.510	acometida
37	634730.170	4156003.912	181.570	camiaglo
38	634734.478	4156000.784	181.275	camiaglo
39	636947.390	4155465.263	122.032	casa
40	634740.126	4155999.131	180.915	camiaglo
41	634746.080	4155999.830	180.624	camiaglo
42	636951.794	4155460.638	121.940	casa
43	636951.713	4155459.388	121.951	casa
44	634752.046	4156002.581	180.264	camiaglo
45	634753.363	4155997.624	180.340	camiaglo
46	634746.732	4155994.216	180.637	camiaglo
47	636939.938	4155455.096	122.343	casa
48	636938.486	4155453.611	122.335	casa
49	634735.140	4155989.152	180.984	camiaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
50	636940.983	4155450.958	122.296	casa
51	634732.405	4155987.624	181.054	camiaglo
52	636937.052	4155447.610	122.580	casa
53	634730.491	4155985.692	181.172	camiaglo
54	634729.758	4155976.209	181.009	camiaglo
55	636936.700	4155448.006	122.803	valla
56	634729.775	4155976.213	181.025	camiaglo
57	636932.451	4155444.488	122.817	poste
58	634729.166	4155966.219	180.886	camiaglo
59	636933.780	4155445.488	122.741	l cable
60	634728.975	4155959.579	180.856	camiaglo
61	636921.694	4155439.202	123.622	l cable
62	634722.391	4155959.941	180.939	camiaglo
63	636917.915	4155441.844	123.730	valla
64	634722.463	4155976.775	181.091	camiaglo
65	636919.490	4155440.536	123.745	jaula butano
66	634722.315	4155977.748	181.110	camiaglo
67	634720.376	4155978.859	181.285	camiaglo
68	636918.665	4155438.518	123.729	jaula butano
69	636916.295	4155439.471	123.872	jaula butano
70	634707.764	4155979.028	182.078	camiaglo
71	636916.155	4155439.343	123.785	bar
72	634693.557	4155978.819	182.566	camiaglo
73	634680.093	4155979.781	182.973	camiaglo
74	636911.663	4155430.903	123.974	bar
75	634672.528	4155979.938	183.171	camiaglo
76	636906.400	4155418.498	124.408	casa
77	634663.266	4155978.188	183.572	camiaglo
78	636907.649	4155417.740	124.382	aglomerado
79	634657.092	4155977.160	184.001	camiaglo
80	634645.182	4155974.251	184.058	camiaglo
81	636907.714	4155418.524	124.354	aglomerado
82	634645.886	4155973.348	183.625	1
83	636912.139	4155430.452	123.898	aglomerado
84	634653.026	4155974.960	183.485	1
85	634656.614	4155975.264	183.522	1
86	634656.319	4155966.984	183.205	1
87	634656.299	4155966.996	183.198	relle
88	634647.242	4155966.740	183.433	relle
89	634658.107	4155969.230	183.323	casa
90	634657.638	4155976.888	184.012	casa
91	636909.695	4155420.650	124.197	aglomerado
92	634653.449	4155976.663	183.982	servic
93	634652.964	4155978.819	184.079	servic
94	634649.503	4155981.392	184.133	poste
95	636916.770	4155419.588	124.104	aglomerado
96	634655.403	4155987.157	183.967	casa
97	636906.465	4155404.849	124.844	cabeza talud
98	634686.769	4155983.247	182.899	servic
99	636911.662	4155412.480	124.280	farola
100	634687.278	4155985.681	182.924	servic

Punto	X	Y	Z	Observación
101	634678.419	4155984.211	183.158	servic
102	634670.966	4155983.725	183.311	servic
103	636914.399	4155417.448	124.321	cabeza talud
104	636915.420	4155418.548	124.291	cabeza talud
105	634672.006	4155985.968	183.323	servic
106	634670.064	4155980.723	183.254	servic
107	634663.129	4155982.504	183.657	servic
108	634658.674	4155981.441	183.913	servic
109	634649.292	4155982.739	184.195	2
110	636917.858	4155394.324	124.958	cabeza talud
111	636919.566	4155383.036	124.943	cabeza talud
112	634642.450	4155984.293	184.293	2
113	634642.144	4155986.789	185.156	2
114	636917.766	4155378.543	124.987	cabeza talud
115	634649.779	4155983.226	185.045	2
116	634651.600	4155990.891	185.119	2
117	634643.700	4155992.126	185.157	2
118	634652.429	4155990.472	184.483	2
119	634653.104	4155993.675	184.334	2
120	636906.858	4155383.865	125.057	terreno
121	634674.986	4155978.558	182.821	2
122	636912.405	4155402.688	124.679	terreno
123	634687.489	4155977.296	182.543	2
124	634693.765	4155975.202	182.328	2
125	634694.761	4155974.096	182.304	2
126	634693.375	4155969.355	182.103	2
127	634694.959	4155968.524	181.865	2
128	634696.931	4155968.651	181.711	2
129	634698.171	4155974.369	181.928	2
130	636920.448	4155367.527	124.944	cabina telefonica
131	636919.987	4155370.704	124.865	cabina telefonica
132	634704.376	4155975.189	181.750	2
133	634714.461	4155977.660	181.506	2
134	634714.451	4155977.641	181.517	2
135	636909.740	4155355.541	125.213	parterre
136	634715.517	4155964.792	180.829	relle
137	634706.609	4155965.758	181.144	relle
138	634691.602	4155964.135	181.717	relle
139	634678.250	4155963.814	182.184	relle
140	634672.385	4155963.989	182.418	relle
141	634673.205	4155971.105	182.605	relle
142	634680.447	4155972.361	182.438	relle
143	634689.347	4155972.511	182.172	relle
144	634687.625	4155985.475	182.892	eskcasa
145	634695.883	4155983.898	182.684	eskcasa
146	634693.519	4155983.305	182.737	serv
147	636907.869	4155339.071	125.226	juagos infantiles
148	636912.562	4155332.225	125.107	aglomerado
149	634693.032	4155979.075	182.646	serv
150	634699.799	4155984.561	182.656	relle
151	636928.716	4155331.345	124.837	aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
152	634704.354	4155992.007	182.582	relle
153	634707.045	4155998.054	182.647	relle
154	636932.121	4155331.453	124.742	aglomerado
155	634713.110	4155997.170	182.250	relle
156	636933.389	4155333.926	124.666	aglomerado
157	634712.798	4155992.614	182.287	relle
158	634716.284	4155991.564	181.776	relle
159	636925.699	4155349.913	124.855	terreno
160	634717.469	4155998.120	181.826	relle
161	636924.526	4155359.781	124.886	terreno
162	634711.960	4156003.034	182.280	relle
163	634708.088	4156004.570	182.413	relle
164	636913.502	4155366.524	125.125	pie talud
165	634720.528	4155995.781	181.618	pozoabast
166	636916.538	4155373.669	125.023	pie talud
167	634719.519	4155995.920	181.600	arketa
168	634720.096	4155997.412	181.654	arketa
169	634719.159	4155997.787	181.648	arketa
170	636920.526	4155384.435	124.666	pie talud
171	634718.620	4155996.340	181.670	arketa
172	634718.984	4155987.271	181.611	servi
173	636916.395	4155415.097	124.262	pie talud
174	634719.810	4155979.846	181.330	servi
175	634726.283	4156003.380	181.729	ejecarre
176	634726.863	4155997.318	181.644	ejecarre
177	634726.760	4155988.756	181.450	ejecarre
178	636914.687	4155418.419	124.123	pie talud
179	634726.299	4155977.731	181.213	ejecarre
180	636917.981	4155323.903	125.176	consultorio medico
181	634725.704	4155961.960	180.971	ejecarre
182	634731.242	4155990.078	181.240	relle
183	636923.588	4155323.629	124.981	consultorio medico
184	634731.302	4155996.578	181.426	relle
185	636922.713	4155306.073	125.054	consultorio medico
186	634732.192	4156002.132	181.458	serv
187	634732.739	4155999.579	181.356	servagua
188	636924.776	4155303.906	125.027	consultorio medico
189	634731.145	4155999.345	181.473	servagua
190	634734.841	4155989.185	180.986	servagua
191	636919.741	4155295.817	125.000	muro nave
192	634732.330	4155967.207	179.702	servagua
193	636923.787	4155305.046	125.227	arqueta
194	636925.318	4155309.808	124.998	arqueta
195	634732.301	4155967.199	179.707	2
196	634733.043	4155979.072	180.277	2
197	634736.415	4155986.496	180.360	2
198	636944.049	4155244.823	123.776	cabeza talud
199	634741.240	4155989.832	180.319	2
200	634750.883	4155993.194	179.923	2
201	634757.494	4155996.603	179.812	2
202	634764.004	4156000.806	179.899	2

Punto	X	Y	Z	Observación
203	634762.995	4156002.888	179.991	2
204	636958.919	4155234.565	123.702	cabeza talud
205	634765.160	4156004.906	179.900	2
206	634772.540	4155993.038	179.064	2
207	636945.344	4155246.962	123.052	pie talud
208	634763.382	4155990.142	179.245	2
209	634763.396	4155990.194	179.240	relle
210	636959.873	4155236.621	122.645	pie talud
211	634755.065	4155984.849	179.366	relle
212	636962.398	4155229.869	122.642	pie talud
213	634743.513	4155977.978	179.564	relle
214	636960.661	4155228.996	123.116	pie talud
215	634737.858	4155967.427	179.510	relle
216	634755.940	4155999.282	180.161	carreaglo
217	636958.007	4155229.512	123.037	pie talud
218	636957.110	4155225.325	122.702	pie talud
219	634763.866	4156006.033	179.683	carreaglo
220	634776.855	4156016.886	178.733	carreaglo
221	636956.976	4155220.409	122.569	pie talud
222	634792.496	4156028.206	177.772	carreaglo
223	636958.432	4155208.406	122.158	pie talud
224	634806.610	4156038.933	177.434	carreaglo
225	634813.214	4156043.395	177.120	carreaglo
226	636961.134	4155178.019	121.888	pie talud
227	634832.215	4156052.884	176.262	carreaglo
228	634849.549	4156058.824	175.519	carreaglo
229	636971.377	4155161.777	121.554	pie talud
230	634868.849	4156064.456	174.765	carreaglo
231	636979.011	4155151.577	121.515	pie talud
232	634884.870	4156069.800	174.306	carreaglo
233	634891.482	4156072.980	174.148	carreaglo
234	636982.851	4155145.940	121.915	pie talud
235	636985.058	4155144.666	121.610	pie talud
236	634898.205	4156078.082	173.923	carreaglo
237	634898.209	4156078.108	173.930	carreaglo
238	636970.240	4155157.329	123.918	cabeza talud
239	634910.153	4156093.122	173.636	carreaglo
240	634922.074	4156109.538	173.312	carreaglo
241	636961.268	4155170.124	124.138	cabeza talud
242	634927.931	4156117.271	173.272	carreaglo
243	634946.235	4156146.230	172.158	carreaglo
244	634956.356	4156152.439	171.700	carreaglo
245	636957.943	4155177.757	124.158	cabeze talud
246	634972.615	4156159.482	171.217	carreaglo
247	634990.189	4156166.392	170.563	carreaglo
248	635008.868	4156172.887	169.889	carreaglo
249	635024.483	4156178.567	169.402	carreaglo
250	636954.746	4155211.532	124.163	cabeza talud
251	635043.286	4156185.320	168.781	carreaglo
252	635062.028	4156191.681	168.322	carreaglo
253	636954.244	4155221.599	124.134	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
254	636955.221	4155228.761	124.069	cabeza talud
255	635078.374	4156195.890	167.618	carreaglo
256	635102.693	4156200.194	166.516	carreaglo
257	636955.865	4155234.333	123.959	cabeza muro
258	635125.926	4156203.519	165.726	carreaglo
259	636955.531	4155235.171	123.852	cabeza muro
260	635125.309	4156208.367	165.573	carreaglo
261	635107.115	4156205.775	166.257	carreaglo
262	635080.467	4156201.330	167.426	carreaglo
263	635058.180	4156195.595	168.283	carreaglo
264	635041.728	4156189.806	168.764	carreaglo
265	636955.999	4155234.286	123.561	pie muro
266	636955.595	4155235.246	123.258	pie muro
267	635023.561	4156183.451	169.368	carreaglo
268	636954.520	4155234.837	123.689	pie muro
269	634997.182	4156174.108	170.177	carreaglo
270	634973.553	4156165.510	171.185	carreaglo
271	634954.749	4156157.053	171.760	carreaglo
272	636955.109	4155236.039	123.186	pie muro
273	634967.643	4156160.483	171.522	seragua
274	636955.541	4155236.538	123.361	pie muro
275	634968.852	4156158.017	171.416	seragua
276	634941.674	4156149.005	172.032	camiaglo
277	636944.319	4155238.768	123.507	pie muro
278	634930.845	4156131.853	172.635	camiaglo
279	634926.158	4156123.625	173.114	camiaglo
280	634923.028	4156120.312	173.173	poste
281	636951.474	4155235.959	123.339	pie muro
282	634913.523	4156106.260	173.382	camiaglo
283	636954.962	4155235.868	124.058	cabeza muro
284	634902.112	4156090.082	173.700	camiaglo
285	634895.641	4156082.294	173.950	camiaglo
286	634880.940	4156073.046	174.331	camiaglo
287	634901.263	4156089.335	173.780	camiaglo
288	636945.642	4155237.810	124.216	l cable
289	636952.042	4155235.882	124.117	l cable
290	634894.934	4156081.596	173.961	camiaglo
291	634887.403	4156076.289	174.215	camiaglo
292	636953.604	4155236.284	123.673	arq
293	634874.290	4156071.265	174.543	camiaglo
294	636954.347	4155237.174	123.672	arq
295	634855.560	4156065.721	175.150	camiaglo
296	634834.920	4156059.328	176.077	camiaglo
297	636955.376	4155236.523	123.679	arq
298	634811.421	4156048.035	177.131	camiaglo
299	634796.399	4156037.526	177.601	camiaglo
300	634782.088	4156026.362	178.260	camiaglo
301	636575.016	4155382.706	135.014	pie talud
302	634769.148	4156017.253	179.059	camiaglo
303	634758.219	4156007.674	179.789	camiaglo
304	634752.742	4156003.046	180.256	camiaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
305	634729.249	4156008.770	181.583	3
306	636573.563	4155378.406	135.484	pie talud
307	636573.601	4155378.469	135.493	hormigon
308	634738.527	4156012.404	181.298	3
309	636574.165	4155380.252	135.462	hormigon
310	634742.439	4156008.738	181.099	3
311	634746.968	4156005.825	180.738	3
312	634749.312	4156001.826	180.437	3
313	636569.881	4155387.424	135.325	hormigon
314	634751.478	4156004.626	179.796	3
315	634745.326	4156013.063	179.613	3
316	634749.518	4156017.500	179.370	3
317	636570.480	4155378.065	135.739	hormigon
318	634756.123	4156022.549	179.386	3
319	634763.421	4156027.391	179.382	3
320	636570.477	4155377.821	135.738	aglomerado
321	634768.692	4156022.847	179.288	3
322	636572.850	4155350.601	135.777	aglomerado
323	634767.491	4156019.000	179.385	3
324	636574.776	4155348.962	135.749	acometida
325	634765.667	4156015.954	179.405	3
326	636572.395	4155349.432	135.777	acometida
327	634766.426	4156015.153	179.214	3
328	634769.816	4156018.684	178.939	3
329	636576.147	4155355.092	135.583	acometida
330	634772.060	4156023.945	178.615	3
331	634770.954	4156029.801	178.669	3
332	634770.375	4156033.864	178.464	3
333	636564.714	4155323.921	135.888	aglomerado
334	634773.191	4156034.574	178.466	3
335	634776.664	4156024.683	178.479	3
336	636563.924	4155320.867	136.000	poste
337	634778.129	4156024.234	178.393	3
338	636561.171	4155310.280	136.045	aglomerado
339	636556.426	4155294.729	136.164	aglomerado
340	634766.559	4156021.227	179.352	relle
341	636552.373	4155282.570	136.130	aglomerado
342	634763.210	4156018.583	179.404	relle
343	634757.874	4156014.643	179.383	relle
344	636559.422	4155291.209	136.116	acometida
345	634753.400	4156017.144	179.386	relle
346	634736.824	4156004.831	181.252	luz
347	634737.531	4156006.744	181.333	luz
348	634739.119	4156006.482	181.182	relle
349	636558.604	4155283.471	136.077	acometida
350	634741.479	4156005.009	180.981	relle
351	636558.216	4155288.339	136.126	acometida
352	634794.354	4156036.180	177.605	4
353	634782.664	4156029.832	177.552	4
354	634775.901	4156028.285	177.710	4
355	636570.972	4155371.023	135.697	acometida

Punto	X	Y	Z	Observación
356	634775.924	4156028.287	177.717	4
357	634774.069	4156034.042	177.810	4
358	634777.874	4156037.829	177.470	4
359	636968.358	4155210.391	122.256	pie talud
360	634787.591	4156044.588	177.459	4
361	636972.227	4155197.497	121.903	pie talud
362	634797.541	4156051.171	177.451	4
363	634808.972	4156058.644	177.491	4
364	636983.131	4155166.484	121.652	pie talud
365	634810.585	4156050.781	177.542	4
366	634811.252	4156051.116	177.124	4
367	634810.669	4156054.085	176.414	4
368	636986.608	4155161.925	122.181	odt
369	634809.700	4156058.484	176.465	4
370	634813.389	4156041.471	177.089	4
371	636983.345	4155163.439	121.362	odt
372	634818.120	4156030.979	176.610	4
373	636984.334	4155161.545	120.334	odt
374	634817.785	4156030.849	176.665	balsa
375	634807.837	4156025.283	176.987	4
376	634808.168	4156026.240	176.965	balsa
377	634801.727	4156019.559	177.148	4
378	634789.975	4156015.439	177.300	4
379	634786.701	4156020.136	177.582	4
380	634789.931	4156023.234	177.488	4
381	634795.765	4156028.183	177.426	4
382	636982.387	4155153.705	121.631	terreno
383	636978.076	4155161.125	121.521	terreno
384	634800.298	4156032.314	177.263	4
385	636974.358	4155171.670	121.537	terreno
386	634804.163	4156034.689	177.306	balsa
387	636969.688	4155179.183	121.713	terreno
388	634813.527	4156039.237	176.902	balsa
389	636967.441	4155191.939	121.821	terreno
390	634813.090	4156038.229	176.442	balsadentro
391	634816.675	4156031.162	176.397	balsadentro
392	634808.641	4156027.114	176.427	balsadentro
393	634805.057	4156034.117	176.420	balsadentro
394	634808.693	4156038.563	177.157	luz
395	636988.014	4155142.615	123.317	cabeza talud
396	634804.495	4156034.892	177.309	arketa
397	636987.652	4155139.294	123.026	cabeza talud
398	634804.213	4156035.697	177.345	arketa
399	634805.447	4156036.151	177.252	arketa
400	634805.833	4156035.424	177.324	arketa
401	634781.849	4156020.407	178.452	hormi
402	634781.626	4156017.670	178.651	hormi
403	636991.937	4155143.841	122.342	pie talud
404	634782.423	4156015.284	178.404	hormi
405	634811.407	4156052.947	176.641	5
406	634832.597	4156059.767	176.324	5

Punto	X	Y	Z	Observación
407	636991.619	4155150.628	122.107	pie talud
408	634858.794	4156069.481	176.173	5
409	634857.886	4156072.459	176.187	5
410	636992.703	4155147.044	122.140	camino aglo
411	634858.752	4156072.883	176.291	5
412	634860.228	4156068.971	176.203	5
413	634859.585	4156068.190	176.111	5
414	634859.406	4156068.224	176.141	5
415	636997.899	4155137.376	122.739	camino aglo
416	634846.854	4156064.208	176.244	5
417	634846.705	4156063.511	175.660	5
418	637001.235	4155141.095	122.039	camino aglo
419	636989.114	4155137.185	122.763	camino tierra
420	634861.199	4156068.018	174.893	5
421	634859.458	4156073.815	174.816	5
422	636983.656	4155133.291	123.183	camino tierra
423	634860.315	4156074.606	174.687	5
424	636985.202	4155130.569	123.362	camino tierra
425	634868.492	4156080.645	174.534	5
426	634878.307	4156087.422	174.453	5
427	636997.962	4155136.569	122.830	camino tierra
428	634888.469	4156093.521	174.434	5
429	634895.189	4156097.660	174.509	5
430	634899.782	4156090.561	174.569	5
431	634892.460	4156081.539	174.584	5
432	637021.588	4155120.913	123.111	camino tierra
433	634883.702	4156075.846	174.661	5
434	637032.061	4155112.053	123.764	camino tierra
435	634872.945	4156071.709	174.730	5
436	634861.219	4156067.927	174.869	5
437	634813.338	4156042.730	177.076	5
438	637045.936	4155101.556	124.782	camino tierra
439	634822.908	4156047.426	176.683	5
440	637041.605	4155106.543	124.265	camino tierra
441	634835.897	4156053.959	176.059	5
442	634851.076	4156059.022	175.402	5luz
443	634862.492	4156061.891	174.898	5luz
444	634862.461	4156061.939	174.888	5
445	634863.750	4156061.382	174.772	fachada
446	634880.293	4156066.736	174.398	fachada
447	637000.235	4155138.660	122.441	camino tierra
448	634891.835	4156071.813	174.082	fachada
449	636992.457	4155134.266	122.894	pie talud
450	634894.305	4156071.321	173.695	fachada
451	634898.922	4156073.581	173.627	fachada
452	634897.717	4156075.693	173.942	fachada
453	634897.956	4156075.804	174.032	fachada
454	634897.973	4156075.776	174.011	valla
455	634902.166	4156073.303	173.583	valla
456	634908.671	4156068.879	173.409	valla
457	634910.119	4156070.491	172.616	6

Punto	X	Y	Z	Observación
458	634902.076	4156077.268	172.632	6
459	637002.773	4155131.491	122.814	casa
460	634912.601	4156092.374	172.446	6
461	634919.987	4156102.075	172.606	6
462	637009.333	4155128.688	122.717	casa
463	637015.243	4155125.220	122.745	casa
464	634925.846	4156109.883	172.827	6
465	634927.493	4156113.222	172.794	6
466	637015.212	4155125.196	122.724	casa
467	634931.333	4156101.797	172.146	6
468	637014.811	4155124.501	122.746	casa
469	637020.798	4155120.967	123.110	casa
470	634929.573	4156100.696	172.214	6
471	634928.618	4156100.571	172.414	6
472	637025.114	4155114.793	123.921	casa
473	634925.968	4156105.626	172.601	6
474	634925.198	4156105.207	172.670	6
475	637038.384	4155110.109	123.954	cabeza talud
476	634927.323	4156098.369	172.533	6
477	637040.333	4155114.944	123.607	cabeza talud
478	634920.349	4156085.871	172.346	6
479	634913.691	4156076.450	172.305	6
480	637001.542	4155139.864	122.111	pie talud
481	634897.339	4156076.649	173.963	luz
482	634897.366	4156076.639	173.972	luz
483	637010.495	4155132.863	121.932	pie talud
484	634904.190	4156093.219	173.666	7
485	637019.042	4155127.975	121.774	pie talud
486	634903.555	4156094.158	173.705	7alarga
487	634921.051	4156122.963	173.318	relle
488	637042.720	4155119.442	120.849	pie talud
489	634914.527	4156126.130	173.380	relle
490	637056.531	4155115.546	120.390	pie talud
491	634907.487	4156127.801	173.369	relle
492	637071.397	4155111.580	119.965	pie talud
493	634899.649	4156128.652	173.505	relle
494	634894.254	4156128.549	173.532	7
495	637079.134	4155109.810	119.749	pie talud
496	634889.040	4156126.981	174.784	7
497	637085.839	4155108.829	119.496	pie talud
498	634933.739	4156142.016	172.301	relle
499	634948.905	4156147.977	171.991	cami
500	634950.420	4156141.892	171.945	cami
501	637086.308	4155108.921	119.478	camino aglo
502	634951.926	4156134.996	171.952	cami
503	637087.381	4155106.730	119.817	camino aglo
504	634953.148	4156127.821	171.911	cami
505	634950.664	4156125.589	172.209	cami
506	637091.276	4155101.748	120.575	camino aglo
507	634948.026	4156135.761	172.105	cami
508	634946.115	4156140.640	172.093	cami

Punto	X	Y	Z	Observación
509	637090.137	4155107.835	119.510	camino aglo
510	634940.656	4156132.278	172.339	relle
511	637090.174	4155108.468	119.312	camino aglo
512	637086.425	4155105.783	120.060	cabeza talud
513	634944.293	4156134.591	172.301	relle
514	634938.626	4156132.935	172.597	pozo
515	637083.910	4155106.735	120.681	cabeza talud
516	634931.867	4156101.346	172.149	8
517	634927.805	4156115.029	172.278	8
518	634930.148	4156118.207	172.529	8
519	634955.395	4156129.176	170.972	9
520	637079.216	4155097.338	121.526	pie talud
521	637077.328	4155098.035	123.184	cabeza talud
522	634950.727	4156146.146	171.469	9
523	634951.183	4156147.557	171.515	9
524	634956.785	4156150.981	171.162	9
525	637073.178	4155108.593	123.136	cabeza talud
526	634958.806	4156151.025	171.170	9
527	634961.152	4156150.168	171.200	9
528	637045.178	4155116.039	123.055	cabeza talud
529	634968.978	4156155.234	171.248	9
530	634971.120	4156151.559	170.880	9
531	634972.044	4156151.516	170.672	9
532	637051.853	4155107.612	123.276	terreno
533	634970.861	4156157.886	170.748	9
534	634973.519	4156146.755	170.297	9
535	634972.258	4156143.206	170.340	9
536	634971.084	4156146.323	170.567	9
537	637091.341	4155093.211	121.033	casa
538	634969.354	4156148.596	171.052	9
539	637093.955	4155095.175	120.847	cabeza talud
540	634971.090	4156141.832	171.055	9
541	637092.447	4155099.664	120.766	cabeza talud
542	634962.924	4156135.069	171.054	9
543	634958.882	4156131.335	171.017	9
544	637090.709	4155105.357	119.892	cabeza talud
545	634958.519	4156142.419	171.099	relle
546	634963.243	4156146.991	171.033	relle
547	634968.985	4156156.375	171.327	armario
548	634969.138	4156155.803	171.292	armario
549	634969.447	4156155.888	171.291	armario
550	634969.304	4156156.509	171.307	armario
551	637093.127	4155103.339	119.568	camino aglomerado
552	634970.265	4156157.964	171.275	luz
553	634971.061	4156158.082	171.012	9
554	637091.623	4155108.103	119.194	camino aglomerado
555	634985.996	4156164.061	170.373	9
556	637098.191	4155107.161	119.043	camino aglomerado
557	634998.226	4156168.578	169.650	9
558	637097.356	4155101.978	119.419	camino aglomerado
559	635017.713	4156175.552	169.433	9

Punto	X	Y	Z	Observación
560	637098.865	4155098.865	119.490	camino aglomerado
561	635021.152	4156164.885	169.039	9cami
562	635024.420	4156165.690	169.167	9cami
563	635022.479	4156172.588	169.236	9cami
564	635025.950	4156178.063	169.230	9cami
565	635026.094	4156178.171	169.180	9
566	635040.516	4156182.953	168.640	9
567	637096.517	4155103.907	119.387	acometida
568	635038.594	4156182.448	168.716	valvula
569	635064.245	4156191.034	167.903	9
570	637111.896	4155102.118	118.526	valla
571	635072.172	4156194.068	167.848	9
572	637115.302	4155102.075	118.415	valla
573	635076.335	4156185.208	167.569	9
574	635077.763	4156186.466	167.069	9
575	637140.626	4155098.025	117.434	valla
576	635075.580	4156193.387	167.256	9
577	635081.619	4156195.690	167.186	9
578	637144.158	4155101.414	117.134	arqueta
579	635100.034	4156198.816	166.556	9
580	635104.262	4156187.362	166.693	9
581	637142.873	4155102.802	117.170	arqueta
582	637142.843	4155101.442	117.172	arqueta
583	635117.111	4156188.210	166.227	9
584	635126.798	4156189.507	166.105	9
585	635124.396	4156196.860	166.048	9
586	637143.955	4155101.708	116.817	arqueta
587	637144.057	4155102.575	116.746	arqueta
588	635125.078	4156197.138	166.010	eskicasa
589	635127.324	4156199.675	166.037	eskicasa
590	637143.585	4155102.683	117.168	odt
591	635128.476	4156198.863	166.097	eskicasa
592	635131.994	4156202.836	165.687	eskicasa
593	637143.594	4155102.729	116.732	lamina odt
594	635133.395	4156202.100	165.620	eskicasa
595	637142.921	4155096.858	116.895	casa
596	635131.131	4156202.998	165.769	9
597	635124.798	4156201.484	166.022	9
598	635110.887	4156199.594	166.450	9
599	637155.090	4155095.300	116.644	casa
600	637160.310	4155103.239	116.308	aglomerado
601	635101.104	4156198.240	166.641	9
602	635052.586	4156194.525	168.369	10
603	635071.066	4156201.656	167.498	10
604	635090.727	4156205.011	166.734	10
605	635113.606	4156208.313	165.676	10
606	635132.272	4156211.983	165.079	10
607	635150.510	4156214.809	164.656	10
608	635147.543	4156227.017	164.454	10
609	635149.162	4156227.664	164.142	10
610	635152.836	4156215.446	164.227	10

Punto	X	Y	Z	Observación
611	637190.740	4155102.443	115.800	pozo
612	635158.170	4156215.398	164.116	10
613	637199.801	4155100.383	115.492	aglomerado
614	635166.850	4156216.931	163.982	10
615	635165.372	4156229.624	164.000	10
616	637202.790	4155101.071	115.303	aglomerado
617	635154.971	4156228.653	164.018	10
618	635149.137	4156227.723	164.128	10
619	635147.531	4156227.446	164.484	10
620	637209.906	4155104.820	114.820	bar
621	635128.456	4156221.915	165.015	10
622	635109.905	4156219.475	165.583	10
623	637225.730	4155106.632	114.015	bar
624	635091.539	4156214.869	166.304	10
625	635074.419	4156210.616	167.064	10
626	635058.220	4156206.092	167.678	10
627	635048.525	4156202.623	168.142	10
628	637233.477	4155105.765	113.941	cabeza talud
629	637236.464	4155104.687	114.225	cabeza talud
630	635051.731	4156196.771	168.186	10
631	635130.462	4156204.169	165.579	camiaglo
632	637247.601	4155103.887	114.534	cabeza talud
633	635129.838	4156208.939	165.551	camiaglo
634	635141.127	4156210.671	165.301	camiaglo
635	635142.115	4156206.250	165.314	camiaglo
636	635160.708	4156208.521	164.938	camiaglo
637	635160.737	4156213.388	164.970	camiaglo
638	637266.145	4155094.203	114.611	terreno
639	635175.621	4156215.228	164.488	camiaglo
640	637254.668	4155097.553	114.718	terreno
641	635176.290	4156210.301	164.484	camiaglo
642	635197.640	4156212.315	163.727	camiaglo
643	635196.742	4156217.032	163.661	camiaglo
644	635215.539	4156219.016	163.168	camiaglo
645	635216.465	4156214.029	163.103	camiaglo
646	635231.605	4156215.676	162.520	camiaglo
647	635246.947	4156216.786	161.659	camiaglo
648	635257.563	4156215.264	161.001	camiaglo
649	637275.410	4155104.092	113.077	valla
650	635275.342	4156210.525	159.654	camiaglo
651	635294.276	4156208.400	159.052	camiaglo
652	635310.746	4156209.343	158.776	camiaglo
653	637289.494	4155100.969	112.488	valla
654	635311.009	4156214.330	158.755	camiaglo
655	635293.034	4156213.278	159.014	camiaglo
656	637292.914	4155097.473	112.374	valla
657	635286.553	4156213.175	159.105	camiaglo
658	635281.823	4156214.073	159.341	camiaglo
659	637295.597	4155097.072	112.324	l cable
660	635263.772	4156218.528	160.658	camiaglo
661	635253.364	4156221.342	161.422	camiaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
662	637294.122	4155097.406	112.261	contador
663	635240.483	4156221.290	162.119	camiaglo
664	635220.675	4156219.540	162.947	camiaglo
665	635201.824	4156217.688	163.531	camiaglo
666	635193.097	4156216.541	163.765	camiaglo
667	635170.176	4156215.603	164.636	eskicasa
668	637308.591	4155088.365	112.252	casa
669	635170.338	4156214.326	164.722	servagua
670	635171.003	4156209.842	164.668	servagua
671	637314.579	4155098.319	111.287	odt
672	635176.749	4156212.470	164.462	servagua
673	635176.895	4156210.512	164.451	servagua
674	637314.513	4155098.993	111.223	cuneta
675	635146.812	4156206.454	165.262	eskicasa
676	635153.059	4156205.008	165.036	luz
677	635151.238	4156202.570	165.371	eskicasa
678	637314.271	4155097.801	111.201	cuneta
679	635152.459	4156201.446	165.245	10
680	637306.580	4155099.357	111.384	cuneta
681	637306.724	4155099.743	111.141	cuneta
682	635153.294	4156199.039	165.202	10
683	635160.768	4156198.567	165.187	10
684	637306.716	4155100.808	111.405	cuneta
685	635172.600	4156200.052	164.591	10
686	635178.814	4156198.670	164.557	10
687	635175.991	4156209.064	164.605	10
688	635171.177	4156208.172	164.606	10
689	637295.977	4155101.949	111.405	cuneta
690	637295.835	4155101.442	111.723	cuneta
691	635167.292	4156203.322	164.818	10
692	635165.582	4156201.467	164.933	10
693	637290.301	4155103.238	111.548	cuneta
694	635163.087	4156202.010	165.137	10
695	635164.535	4156205.727	165.055	10
696	637290.384	4155104.113	111.824	cuneta
697	635164.871	4156207.224	164.900	10
698	635163.779	4156207.226	164.819	10
699	637280.904	4155105.569	112.083	cuneta
700	637280.896	4155105.356	111.836	cuneta
701	635161.263	4156200.838	165.055	10
702	635160.799	4156197.853	165.185	10
703	637280.864	4155104.759	112.178	cuneta
704	635156.421	4156198.014	165.157	10
705	635157.379	4156203.226	165.110	10
706	635155.508	4156206.559	164.928	10
707	637270.731	4155106.146	112.109	cuneta
708	635153.278	4156207.374	165.015	10
709	637260.840	4155107.169	112.717	cuneta
710	635177.078	4156210.164	164.540	eskicasa
711	635180.796	4156195.128	164.861	eskicasa
712	637260.822	4155106.604	112.437	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
713	635193.349	4156211.237	164.005	eskicasa
714	637260.847	4155106.307	112.428	cuneta
715	635188.150	4156215.962	163.963	luz
716	637247.032	4155106.515	112.917	cuneta
717	635192.565	4156216.142	163.834	seragua
718	637247.026	4155106.227	112.936	cuneta
719	635193.111	4156214.070	163.834	seragua
720	635193.598	4156214.125	163.786	seragua
721	637237.792	4155107.116	113.516	cuneta
722	635194.117	4156212.465	163.780	seragua
723	637237.692	4155106.610	113.290	cuneta
724	635197.656	4156212.078	163.724	camiparticu
725	637237.758	4155106.319	113.316	cuneta
726	635198.032	4156205.519	163.698	camiparticu
727	637297.543	4155099.755	112.345	cabeza talud
728	635200.197	4156205.684	163.663	camiparticu
729	635201.286	4156211.921	163.681	camiparticu
730	637308.561	4155097.387	112.168	cabeza talud
731	635202.049	4156212.302	163.626	valla
732	637313.325	4155096.276	111.794	cabeza talud
733	635210.871	4156213.292	163.384	valla
734	637318.540	4155095.072	111.534	aglomerado
735	635215.663	4156213.919	163.184	vallafinal
736	637320.105	4155098.150	111.061	aglomerado
737	635243.917	4156216.452	161.749	11
738	635245.550	4156215.609	161.513	11
739	635257.701	4156213.903	160.846	11
740	635260.687	4156212.804	160.723	11
741	637325.075	4155093.967	111.725	cabeza talud
742	635261.845	4156211.376	160.681	armario
743	635262.034	4156211.331	160.749	armario
744	635261.940	4156210.684	160.805	armario
745	637353.062	4155089.314	110.587	cabeza talud
746	637367.101	4155086.970	110.204	cabeza talud
747	635261.756	4156210.768	160.672	armario
748	635260.680	4156208.618	160.564	armario
749	635259.201	4156202.598	160.517	11
750	635250.015	4156204.951	160.885	11
751	637378.987	4155075.527	110.033	terreno
752	635240.451	4156208.075	161.606	11
753	635243.840	4156215.086	161.479	11
754	635260.105	4156202.838	160.437	11
755	637338.764	4155084.486	111.383	terreno
756	635261.486	4156208.745	160.571	11
757	637316.370	4155089.353	112.061	camino tierra
758	635263.604	4156211.882	160.590	11
759	635270.839	4156210.217	159.778	11
760	637318.193	4155094.466	111.555	camino tierra
761	635270.457	4156208.824	159.742	11
762	635266.241	4156208.735	159.726	11
763	637321.093	4155097.887	110.980	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
764	635263.764	4156207.527	159.914	11
765	635261.191	4156199.502	159.960	11
766	635261.343	4156199.731	159.917	11
767	635281.523	4156198.606	159.696	11
768	635295.407	4156198.803	159.625	11
769	635295.837	4156198.756	159.653	muro
770	637333.589	4155094.815	110.265	cuneta
771	635293.514	4156205.301	159.585	11
772	637333.660	4155095.589	110.591	cuneta
773	635294.425	4156205.543	159.373	muro
774	635281.273	4156206.340	159.457	11
775	637344.980	4155093.741	110.306	cuneta
776	635273.761	4156208.269	159.687	11
777	635274.826	4156209.627	159.570	11
778	635287.182	4156206.553	159.232	11
779	635293.247	4156207.480	159.080	11
780	637350.800	4155091.334	109.650	cuneta
781	635294.647	4156208.053	159.060	muro
782	635300.736	4156208.448	159.049	muro
783	635307.188	4156208.919	158.855	muro
784	635310.238	4156208.881	158.839	11
785	637353.731	4155092.212	110.034	arq
786	635318.851	4156204.879	158.800	11
787	637353.483	4155090.998	109.590	arq
788	635327.283	4156202.067	158.922	11
789	635330.872	4156197.278	159.417	11
790	635329.411	4156197.002	159.664	11
791	637350.904	4155091.252	110.133	arq
792	635326.429	4156201.474	159.442	11
793	635316.640	4156204.983	159.554	11
794	637351.029	4155091.634	110.107	arq
795	635309.997	4156206.652	159.644	11
796	635306.526	4156197.481	159.642	11
797	635315.938	4156195.628	159.486	11
798	635324.535	4156196.072	159.530	11
799	635328.982	4156196.395	159.671	11
800	637352.921	4155089.927	109.474	arq
801	635332.722	4156197.663	159.300	11
802	637352.371	4155092.122	109.063	lamina odt
803	635331.277	4156202.212	158.841	11
804	635327.943	4156204.962	158.752	11
805	635325.396	4156208.740	158.639	11
806	635325.408	4156208.738	158.628	11
807	635325.245	4156211.458	158.566	11
808	635326.876	4156212.983	158.497	11
809	637364.962	4155089.423	109.973	cuneta
810	635326.915	4156213.491	158.486	camiaglo
811	635320.246	4156211.161	158.565	camiaglo
812	635313.984	4156209.724	158.723	camiaglo
813	635320.631	4156212.498	158.630	servagua
814	637384.559	4155085.266	109.718	aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
815	637384.954	4155082.015	109.966	aglomerado
816	635321.275	4156211.288	158.589	servagua
817	635326.781	4156202.239	158.907	servagua
818	637388.190	4155081.046	109.889	aglomerado
819	635327.234	4156201.853	158.962	armario
820	637390.217	4155084.169	109.591	aglomerado
821	635326.469	4156202.154	158.962	armario
822	635326.375	4156201.928	159.053	armario
823	635327.129	4156201.582	159.154	armario
824	637398.945	4155080.950	109.540	cabeza talud
825	635327.727	4156212.947	158.647	poste
826	637413.088	4155077.766	109.160	cabeza talud
827	635326.095	4156218.145	158.505	poste
828	635326.108	4156218.209	158.529	poste
829	635326.109	4156218.208	158.538	camiaglo
830	637443.222	4155068.026	108.179	pie talud
831	635317.877	4156215.573	158.670	camiaglo
832	635334.556	4156222.876	158.260	12
833	635332.345	4156231.906	158.313	12
834	637443.306	4155072.662	107.830	odt
835	635319.701	4156231.716	158.337	12
836	635300.478	4156229.465	158.661	12corral
837	635299.804	4156234.508	159.188	corral
838	637443.199	4155072.837	107.428	cuneta
839	637443.117	4155072.454	107.452	cuneta
840	635293.218	4156228.504	158.846	12
841	635288.604	4156227.148	158.930	muro
842	635281.068	4156224.435	159.316	muro
843	635273.887	4156221.222	159.695	muro
844	637432.154	4155076.186	108.097	arq
845	637429.792	4155076.770	108.141	arq
846	635274.456	4156218.585	159.472	12
847	635275.120	4156216.952	159.501	12
848	637429.595	4155076.003	107.707	arq
849	635285.617	4156214.884	159.029	12
850	637429.466	4155075.601	107.702	arq
851	637429.276	4155074.546	108.594	arq
852	635285.868	4156213.517	159.166	luz
853	637431.669	4155074.036	108.551	arq
854	635301.094	4156215.227	158.844	12
855	637431.871	4155075.071	107.735	arq
856	635312.985	4156215.760	158.521	12
857	635331.494	4156221.717	158.322	12
858	635333.458	4156222.657	158.256	12
859	637431.490	4155074.425	107.635	arq
860	635321.136	4156223.388	158.357	relle
861	635305.465	4156221.511	158.549	relle
862	635290.565	4156219.926	158.850	relle
863	637429.574	4155074.910	107.446	arq
864	637430.808	4155076.178	106.648	lamina odt
865	635273.559	4156216.448	159.807	13

Punto	X	Y	Z	Observación
866	637427.362	4155077.159	108.233	cuneta
867	635268.874	4156217.851	160.280	13
868	635266.966	4156221.369	160.605	13
869	635266.826	4156226.234	160.839	13
870	637427.036	4155076.271	107.825	cuneta
871	637426.902	4155075.673	108.262	cuneta
872	635272.553	4156225.788	160.776	13
873	635273.596	4156222.896	160.762	13
874	635270.704	4156221.270	160.488	13
875	635271.170	4156217.876	160.254	13
876	637421.110	4155077.758	108.132	cuneta
877	635267.777	4156221.109	160.620	13
878	635270.655	4156221.555	160.541	13
879	637406.868	4155080.480	108.750	pie talud
880	635266.783	4156226.283	160.884	losahormi
881	635269.907	4156232.876	160.823	losahormi
882	637390.374	4155083.557	109.327	pie talud
883	635272.435	4156225.808	160.800	losahormi
884	635269.116	4156226.513	160.899	algibe
885	637400.650	4155075.800	109.577	terreno
886	637414.832	4155072.177	109.162	terreno
887	635270.120	4156226.516	160.902	algibe
888	635270.134	4156227.502	160.889	algibe
889	635269.172	4156227.622	160.884	algibe
890	637440.198	4155066.314	108.460	terreno
891	637443.062	4155069.504	108.430	abeza muro
892	635288.356	4156227.280	160.837	13
893	637442.390	4155069.580	108.420	abeza muro
894	635280.957	4156224.560	160.797	13
895	635276.264	4156223.622	160.973	13
896	637443.123	4155071.621	108.463	abeza muro
897	635261.996	4156227.950	161.117	luz
898	635262.082	4156228.844	161.383	eskicasa
899	637453.150	4155069.602	108.190	abeza muro
900	635249.410	4156228.617	161.826	eskicasa
901	635250.244	4156227.608	161.829	14
902	635256.529	4156227.578	161.501	14
903	635259.013	4156225.296	161.387	14
904	635255.945	4156223.309	161.247	14
905	637453.380	4155070.930	107.579	cuneta
906	637453.200	4155070.411	107.238	cuneta
907	635251.560	4156221.779	161.595	14
908	635249.826	4156222.529	161.771	14
909	637449.111	4155066.181	108.122	terreno
910	635249.293	4156225.358	161.976	14
911	635252.278	4156224.861	162.748	14
912	637471.582	4155060.292	107.599	terreno
913	635253.574	4156226.198	162.714	14
914	637482.867	4155058.052	107.215	terreno
915	635254.640	4156225.497	162.646	14
916	635252.762	4156224.610	162.769	14

Punto	X	Y	Z	Observación
917	637486.127	4155056.115	107.242	pie muro
918	635261.406	4156214.597	160.717	seragua
919	637486.785	4155055.961	107.119	pie muro
920	635262.913	4156218.605	160.745	seragua
921	637487.100	4155059.920	107.065	pie muro
922	637487.770	4155059.729	106.838	pie muro
923	635246.313	4156223.840	162.040	15
924	635247.067	4156229.481	162.008	15
925	635244.070	4156234.697	161.890	15
926	635237.930	4156234.789	161.802	15
927	637488.075	4155060.861	106.943	pie muro
928	637434.050	4155085.272	106.570	lamina odt
929	635231.201	4156232.045	161.957	15
930	635229.729	4156232.220	162.013	15
931	637468.046	4155067.202	107.252	aglomerado
932	635228.307	4156236.840	161.894	15
933	635226.672	4156235.811	162.312	15
934	637473.246	4155064.594	107.274	aglomerado
935	635228.836	4156230.666	162.309	15
936	635230.502	4156225.212	162.410	15
937	635230.873	4156222.425	162.439	15
938	637481.268	4155064.014	106.905	aglomerado
939	635225.006	4156222.537	162.449	15
940	635219.283	4156222.222	162.339	15
941	637480.808	4155063.012	107.007	odt
942	635217.473	4156224.323	162.281	15
943	635215.384	4156230.619	162.249	15
944	637481.282	4155063.073	106.473	cuneta
945	635213.639	4156230.417	163.008	15
946	635216.128	4156222.941	163.153	15
947	635216.828	4156220.174	163.201	15
948	637488.011	4155060.904	106.459	cuneta
949	635210.635	4156219.909	163.277	15
950	635205.758	4156218.772	163.486	15
951	637488.187	4155061.059	106.849	odt
952	635205.751	4156218.763	163.453	15
953	635201.193	4156218.253	163.450	15
954	635197.286	4156217.579	163.739	15
955	637492.308	4155058.566	106.780	aglomerado
956	635197.148	4156219.327	163.513	15
957	637487.751	4155059.013	106.960	aglomerado
958	635197.292	4156228.660	163.167	15
959	637492.947	4155059.501	106.090	cuneta
960	635197.290	4156228.673	163.154	15
961	637492.630	4155058.493	106.850	cuneta
962	635199.054	4156228.613	163.014	15
963	635200.330	4156221.672	163.101	15
964	635205.927	4156221.626	163.019	15
965	637504.551	4155055.247	106.587	cuneta
966	635213.218	4156223.107	162.946	15
967	635212.906	4156231.156	162.985	15

Punto	X	Y	Z	Observación
968	637504.982	4155056.310	105.742	cuneta
969	635202.648	4156231.280	162.952	15
970	635195.893	4156231.479	163.359	losahormi
971	637505.516	4155056.737	106.183	aglomerado
972	635192.224	4156231.333	163.315	losahormi
973	637503.268	4155047.596	106.942	aglomerado
974	635196.582	4156217.263	163.774	losahormi
975	637510.085	4155052.765	106.325	aglomerado
976	635196.597	4156217.304	163.772	losahormi
977	637510.879	4155054.791	106.030	aglomerado
978	635192.953	4156216.693	164.029	eskicasa
979	635223.609	4156227.193	162.352	relle
980	637505.294	4155056.083	106.255	odt
981	635230.409	4156230.701	163.102	balsarriba
982	635235.257	4156232.237	163.281	balsarriba
983	635237.444	4156225.644	163.305	balsarriba
984	635238.406	4156222.959	162.468	balsa
985	635237.674	4156222.767	162.233	balsa
986	635234.895	4156231.087	162.045	balsa
987	637518.368	4155050.844	105.500	cuneta
988	635231.445	4156229.899	162.091	balsa
989	635233.942	4156221.903	162.228	balsa
990	635233.733	4156221.133	162.437	balsa
991	637517.964	4155049.443	106.103	cuneta
992	637523.797	4155046.591	105.977	cuneta
993	635233.147	4156222.045	163.250	balsa
994	635230.373	4156229.864	163.254	balsa
995	635235.776	4156231.903	163.315	15
996	637524.464	4155047.745	105.360	cuneta
997	637524.691	4155048.219	105.624	cuneta
998	635242.354	4156231.995	163.342	15
999	635243.104	4156227.252	163.247	15
1000	637533.849	4155041.430	105.210	cuneta
1001	635239.960	4156225.841	163.283	15
1002	635237.784	4156225.876	163.353	15
1003	635239.056	4156226.609	163.389	valla
1004	637533.421	4155040.309	105.807	cuneta
1005	635238.410	4156230.911	163.376	valla
1006	635241.321	4156231.286	163.385	valla
1007	635241.839	4156227.063	163.405	valla
1008	635246.028	4156223.905	162.139	14
1009	637547.437	4155032.458	105.291	cuneta
1010	635242.459	4156222.274	162.194	14
1011	635239.128	4156221.851	162.275	14
1012	635231.328	4156223.102	162.560	luz
1013	635248.990	4156235.758	161.787	eskicasa
1014	635327.776	4156213.885	158.519	camiaglo
1015	635344.837	4156221.549	157.980	camiaglo
1016	637552.061	4155028.279	105.232	arq
1017	635365.995	4156229.536	156.946	camiaglo
1018	637551.694	4155028.760	105.231	arq

Punto	X	Y	Z	Observación
1019	635385.398	4156236.516	156.128	camiaglo
1020	635404.118	4156243.038	155.488	camiaglo
1021	635422.772	4156247.702	155.082	camiaglo
1022	635442.551	4156251.174	154.583	camiaglo
1023	637547.232	4155030.991	104.059	solera arq
1024	637548.697	4155029.827	104.020	solera arq
1025	635463.250	4156256.196	154.053	camiaglo
1026	635473.941	4156259.284	153.573	camiaglo
1027	637549.278	4155030.418	103.879	solera arq
1028	635490.803	4156261.239	152.866	camiaglo
1029	635502.445	4156261.668	152.470	camiaglo
1030	635506.955	4156262.115	152.251	camiaglo
1031	635506.924	4156262.127	152.255	camizahora
1032	635506.154	4156259.440	152.302	camizahora
1033	637551.142	4155027.906	104.515	solera arq
1034	637548.745	4155029.744	104.446	solera arq
1035	635507.706	4156248.117	152.387	camizahora
1036	635505.172	4156247.062	152.496	camizahora
1037	635502.618	4156260.146	152.405	camizahora
1038	635502.631	4156260.144	152.416	16
1039	635501.083	4156260.331	152.472	16
1040	637551.658	4155027.668	105.035	cuneta
1041	635496.414	4156259.235	152.638	16
1042	637551.938	4155027.650	105.244	cuneta
1043	635488.915	4156259.495	152.814	16
1044	635474.568	4156257.318	153.401	16
1045	637550.700	4155023.871	105.388	cuneta
1046	637550.144	4155023.935	105.716	cuneta
1047	635471.057	4156256.586	153.494	16
1048	637543.253	4155027.292	105.883	terreno
1049	635472.753	4156247.568	153.662	16
1050	635472.893	4156246.265	153.879	16
1051	635474.447	4156248.905	153.624	16
1052	635477.292	4156249.066	153.735	16
1053	635480.929	4156252.187	153.400	16
1054	637555.178	4155020.917	105.619	aglomerado
1055	635484.868	4156252.246	153.008	16
1056	635486.256	4156249.178	152.866	16
1057	637552.063	4155015.548	105.660	aglomerado
1058	635487.466	4156244.378	152.856	16
1059	637552.624	4155015.087	105.705	cabeza muro
1060	635495.656	4156245.282	152.614	16
1061	637552.735	4155015.290	105.714	cabeza muro
1062	637554.872	4155013.633	105.716	cabeza muro
1063	635503.650	4156247.850	152.459	16
1064	635490.237	4156255.134	152.780	luz
1065	637554.867	4155013.925	105.705	cabeza muro
1066	637561.869	4155019.386	105.415	cabeza muro
1067	635483.017	4156243.066	155.055	16
1068	637561.783	4155019.632	105.412	cabeza muro
1069	635481.821	4156246.460	154.923	16

Punto	X	Y	Z	Observación
1070	635478.304	4156247.195	154.867	16
1071	635477.416	4156245.248	154.821	16eskicaseta
1072	637565.145	4155017.528	105.426	cabeza muro
1073	635472.988	4156244.753	154.367	eskicaseta
1074	637562.515	4155008.709	105.702	cabeza muro
1075	635471.327	4156244.951	154.470	16
1076	635468.567	4156256.199	153.972	16
1077	637564.717	4155007.553	105.690	cabeza muro
1078	635466.631	4156255.871	154.227	16
1079	635447.713	4156251.179	154.610	16
1080	637562.493	4155008.617	105.094	pie muro
1081	635428.979	4156247.850	155.201	16
1082	637564.829	4155007.576	105.388	pie muro
1083	635412.430	4156244.527	155.574	16
1084	635404.390	4156242.079	155.728	16
1085	637562.882	4155008.870	105.452	pie muro
1086	635406.803	4156229.779	155.999	16
1087	635422.026	4156232.394	155.500	16
1088	635439.250	4156235.681	155.068	16
1089	635439.394	4156236.312	155.041	luz
1090	637554.875	4155014.031	105.500	pie muro
1091	635438.630	4156241.717	154.988	luz
1092	635437.923	4156243.027	154.954	16
1093	635439.162	4156243.485	154.819	16
1094	635440.557	4156234.409	154.669	16
1095	635456.571	4156239.477	154.635	16
1096	637554.996	4155013.537	102.767	lamine agua
1097	637561.922	4155019.078	102.597	lamine agua
1098	635466.771	4156242.895	154.560	16
1099	635405.410	4156229.043	156.304	17
1100	635403.065	4156241.964	156.222	17
1101	635386.561	4156235.923	156.398	17
1102	635371.181	4156230.098	157.062	17
1103	635367.428	4156228.463	157.074	17
1104	635367.704	4156221.425	157.153	17
1105	637554.547	4155021.478	105.629	hormigon
1106	635368.303	4156216.296	157.570	17
1107	635366.667	4156216.511	157.923	17
1108	635364.858	4156222.341	157.891	17
1109	635362.925	4156223.895	157.935	17
1110	637558.848	4155022.981	104.760	cuneta
1111	635358.889	4156224.221	158.266	17
1112	637559.431	4155023.203	105.124	cuneta
1113	635345.254	4156220.520	158.290	17
1114	637561.116	4155019.150	104.704	cuneta
1115	635336.087	4156216.827	158.474	17
1116	635329.151	4156213.438	158.630	17
1117	637559.991	4155018.226	105.317	cuneta
1118	635326.534	4156211.319	158.769	17
1119	635327.204	4156206.985	158.795	17
1120	637565.056	4155016.979	104.982	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
1121	637564.972	4155016.709	104.687	cuneta
1122	635330.756	4156204.003	158.645	17
1123	635334.397	4156203.607	158.410	17
1124	635340.563	4156204.016	158.285	17
1125	637564.785	4155015.919	105.176	cuneta
1126	635343.494	4156204.320	158.189	17
1127	635332.282	4156204.523	158.348	18
1128	637567.484	4155015.671	104.745	cuneta
1129	635330.214	4156206.402	158.318	18
1130	637567.605	4155016.185	104.735	cuneta
1131	635328.414	4156211.033	158.276	18
1132	637567.854	4155016.758	104.988	cuneta
1133	635332.222	4156213.059	158.266	18
1134	635332.534	4156208.582	158.160	18
1135	635332.567	4156204.549	158.297	18
1136	635342.371	4156204.250	158.265	17
1137	635344.855	4156210.011	158.146	17
1138	637589.575	4154999.383	104.558	cuneta
1139	635344.876	4156215.762	158.140	17
1140	637589.378	4154998.461	103.980	cuneta
1141	635356.802	4156221.004	158.107	17
1142	637589.428	4154998.426	104.536	odt
1143	635356.887	4156214.420	158.144	17
1144	635357.301	4156205.278	158.190	17
1145	637585.636	4154993.213	104.866	terreno
1146	637575.808	4155001.383	105.104	terreno
1147	635367.611	4156206.492	158.093	17
1148	635366.915	4156215.269	157.938	17
1149	637586.680	4154998.840	104.728	l cable
1150	635366.068	4156219.536	157.859	17
1151	637594.144	4154994.736	104.376	odt
1152	635367.708	4156219.224	157.415	17
1153	637589.016	4154990.154	104.947	pie talud
1154	635369.056	4156207.722	157.733	17
1155	635368.861	4156216.367	157.533	17
1156	635381.491	4156220.123	157.131	17
1157	635388.504	4156221.558	156.617	17
1158	637602.503	4154987.726	104.115	pie talud
1159	635401.282	4156224.554	156.345	17
1160	637614.676	4154979.152	103.929	pie talud
1161	635405.630	4156227.610	156.325	17
1162	635384.127	4156227.514	156.574	luz
1163	635318.084	4156215.637	158.652	caminoaglo
1164	635334.192	4156221.969	158.328	caminoaglo
1165	635351.911	4156229.326	157.538	caminoaglo
1166	635360.718	4156230.015	157.211	servagua
1167	635359.991	4156231.995	157.208	servagua
1168	635362.434	4156233.415	157.104	camiaglo
1169	635379.781	4156239.846	156.327	camiaglo
1170	635395.355	4156245.108	155.672	camiaglo
1171	637601.587	4154984.140	104.725	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
1172	635416.311	4156251.046	155.194	camiaglo
1173	635436.105	4156255.150	154.758	camiaglo
1174	635453.089	4156258.408	154.381	camiaglo
1175	637611.584	4154972.687	104.596	valla
1176	635472.352	4156263.894	153.601	camiaglo
1177	637624.758	4154970.931	104.251	valla
1178	635473.701	4156264.242	153.534	seragua
1179	635472.131	4156258.981	153.660	seragua
1180	637641.562	4154960.361	104.331	valla
1181	635481.343	4156262.692	153.308	seragua
1182	637640.435	4154956.683	103.860	valla
1183	635479.506	4156265.215	153.377	seragua
1184	637643.299	4154961.006	103.627	odt
1185	635479.743	4156265.457	153.339	camiaglo
1186	635494.399	4156266.210	152.853	camiaglo
1187	637643.524	4154961.692	103.535	cuneta
1188	635506.856	4156266.891	152.248	camiaglo
1189	635507.223	4156267.192	152.125	camitiera
1190	635505.669	4156278.184	152.012	camitiera
1191	637643.084	4154961.018	103.145	cuneta
1192	635502.403	4156278.160	152.118	camitiera
1193	637631.102	4154969.413	103.842	cuneta
1194	635503.206	4156268.549	152.344	camitiera
1195	635502.004	4156266.569	152.486	camitiera
1196	637630.651	4154968.695	103.461	cuneta
1197	635501.985	4156266.535	152.479	18
1198	635493.231	4156266.658	152.980	18
1199	635487.642	4156268.535	153.233	18
1200	637630.559	4154968.920	103.950	odt
1201	637623.708	4154973.427	104.019	odt
1202	635478.877	4156269.567	153.389	18
1203	635476.368	4156270.622	153.510	18
1204	635473.083	4156272.578	154.090	18
1205	637623.594	4154973.743	103.536	cuneta
1206	635470.716	4156276.585	154.352	18
1207	637623.144	4154973.007	104.027	cuneta
1208	635466.116	4156275.475	154.343	18
1209	635454.274	4156272.629	154.552	18
1210	637614.681	4154978.707	104.144	cuneta
1211	635455.113	4156269.443	154.648	18
1212	637614.975	4154978.943	103.906	cuneta
1213	635460.205	4156262.233	154.514	18
1214	635469.211	4156265.029	154.387	18
1215	635471.607	4156266.187	154.224	18
1216	635469.621	4156268.344	154.273	18
1217	635469.924	4156272.250	154.245	18
1218	635472.112	4156273.729	154.306	18
1219	637605.860	4154984.940	104.261	cuneta
1220	635475.882	4156270.774	153.506	19
1221	635474.803	4156266.641	153.503	19
1222	637593.915	4154994.161	104.310	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
1223	637594.288	4154994.624	103.821	cuneta
1224	635473.478	4156265.167	153.546	19
1225	635461.183	4156261.175	154.140	19
1226	637640.440	4154966.531	103.612	l cable
1227	635473.437	4156274.019	153.394	19
1228	635470.549	4156279.429	153.301	19
1229	635479.295	4156279.640	153.130	19
1230	637644.310	4154963.404	103.504	l cable
1231	635481.655	4156278.295	153.255	19
1232	637643.751	4154961.589	103.548	aglomerado
1233	635481.693	4156269.265	153.382	19
1234	637642.332	4154958.362	103.810	aglomerado
1235	635482.700	4156272.431	153.978	20
1236	635484.150	4156278.820	153.718	20
1237	637648.831	4154958.551	103.443	aglomerado
1238	637648.884	4154958.262	103.379	cuneta
1239	635487.266	4156271.610	153.937	20
1240	635500.530	4156267.093	153.241	20
1241	635500.269	4156272.815	153.803	20
1242	637678.318	4154941.194	102.101	cuneta
1243	635499.639	4156274.773	153.828	20
1244	635499.251	4156277.989	154.192	20
1245	635465.733	4156269.816	154.316	relle
1246	635461.593	4156268.688	154.370	relle
1247	635459.104	4156261.715	154.982	20
1248	637666.130	4154947.294	102.536	cuneta
1249	635454.293	4156268.530	155.051	20
1250	635445.813	4156269.457	155.234	20
1251	635435.698	4156267.337	155.182	20
1252	635426.236	4156264.556	155.398	20
1253	637657.375	4154952.572	102.823	cuneta
1254	635422.697	4156263.674	155.891	20
1255	637656.472	4154951.839	103.236	cuneta
1256	635412.648	4156261.544	156.430	20
1257	635396.923	4156256.404	157.107	20
1258	635401.792	4156249.280	155.916	20
1259	637647.872	4154957.154	103.555	cuneta
1260	635409.438	4156251.033	155.710	20
1261	637655.870	4154948.160	103.486	terreno
1262	635422.950	4156253.872	155.342	20
1263	635440.619	4156256.970	155.153	20
1264	637665.681	4154942.952	103.430	terreno
1265	635458.885	4156261.705	154.901	20
1266	637674.390	4154935.091	103.287	terreno
1267	635452.591	4156272.140	154.725	caminozaho
1268	635446.068	4156272.058	155.174	caminozaho
1269	637681.543	4154933.022	102.997	l cable
1270	635440.482	4156272.804	155.404	caminozaho
1271	635440.260	4156270.333	155.329	caminozaho
1272	635450.255	4156269.117	155.175	caminozaho
1273	635452.902	4156269.047	155.038	caminozaho

Punto	X	Y	Z	Observación
1274	635455.133	4156269.508	154.632	caminozaho
1275	637695.195	4154931.873	101.706	cuneta
1276	635453.924	4156271.706	154.572	caminozaho
1277	635452.792	4156264.491	155.012	relle
1278	635439.320	4156261.899	155.150	relle
1279	637682.500	4154938.836	101.909	cuneta
1280	637682.153	4154938.495	102.011	cuneta
1281	635427.299	4156260.064	155.410	relle
1282	637681.930	4154937.871	102.347	cuneta
1283	635423.432	4156259.342	155.634	relle
1284	637681.304	4154937.644	102.462	arq
1285	635405.920	4156254.404	156.297	relle
1286	637681.889	4154938.645	101.923	arq
1287	635379.524	4156241.146	156.646	21
1288	637682.086	4154938.967	101.934	arq
1289	635361.106	4156233.877	156.933	21
1290	637682.548	4154939.792	102.373	arq
1291	635358.421	4156239.092	156.988	21
1292	635357.209	4156245.735	156.981	21
1293	637679.823	4154940.115	101.987	arq
1294	635367.510	4156248.409	156.824	21
1295	635378.083	4156250.227	156.759	21
1296	635379.627	4156245.664	156.721	21
1297	635379.463	4156242.910	156.738	21
1298	637680.392	4154940.462	101.535	arq
1299	635357.598	4156234.474	157.288	21
1300	635355.682	4156244.780	157.496	21
1301	637682.070	4154939.549	101.658	arq
1302	635344.657	4156242.824	157.455	21
1303	637681.211	4154938.123	101.672	arq
1304	635331.744	4156240.026	157.667	21
1305	635335.183	4156230.088	157.581	21
1306	635337.522	4156225.237	157.545	21
1307	635345.898	4156228.727	157.526	21
1308	635354.781	4156232.456	157.410	21
1309	635354.754	4156232.469	157.402	21
1310	637694.705	4154929.576	102.546	aglomerado
1311	635356.856	4156247.436	156.920	22
1312	635355.062	4156258.956	156.947	22
1313	637701.281	4154929.597	101.932	cuneta
1314	635353.632	4156267.807	156.767	22
1315	637701.146	4154929.210	101.583	cuneta
1316	635363.617	4156271.376	156.791	22
1317	635372.811	4156273.533	156.545	22
1318	637706.407	4154926.651	101.817	cuneta
1319	635376.429	4156259.272	156.789	22
1320	635368.784	4156259.206	156.773	relle
1321	635361.892	4156259.199	156.808	relle
1322	637706.135	4154925.928	101.527	cuneta
1323	635353.681	4156255.910	156.822	23
1324	635352.166	4156265.850	156.529	23

Punto	X	Y	Z	Observación
1325	637706.338	4154926.026	101.820	odt
1326	635350.017	4156270.927	156.007	23
1327	637711.654	4154923.351	101.711	odt
1328	635348.027	4156279.081	155.921	23
1329	635347.162	4156287.576	155.465	23
1330	635347.301	4156290.227	155.325	23
1331	637706.869	4154926.304	101.808	aglomerado
1332	635347.786	4156290.109	155.301	23
1333	637703.429	4154929.228	101.902	l cable
1334	635348.838	4156286.496	155.294	23
1335	637705.947	4154930.150	101.860	l cable
1336	635350.753	4156276.669	155.408	23
1337	635353.792	4156270.868	155.329	23
1338	635365.900	4156274.202	155.138	23
1339	637710.202	4154919.647	102.132	hormigon
1340	635362.906	4156284.041	155.148	23
1341	635361.342	4156294.152	155.125	23
1342	635358.725	4156302.889	155.169	23
1343	635356.466	4156311.471	155.115	23
1344	637753.524	4154899.582	101.603	hormigon
1345	637742.582	4154905.354	101.613	hormigon
1346	635351.524	4156306.770	155.088	23
1347	637731.377	4154911.084	101.820	hormigon
1348	635346.978	4156302.999	155.127	23
1349	637718.381	4154918.263	101.942	hormigon
1350	635347.415	4156294.461	155.307	23
1351	637711.783	4154921.738	101.912	hormigon
1352	635347.867	4156289.048	155.319	23
1353	637711.425	4154922.534	101.657	cuneta
1354	635346.876	4156288.822	155.432	23ycamizaho
1355	635346.947	4156297.957	155.174	23ycamizaho
1356	635345.447	4156308.612	154.612	23ycamizaho
1357	635342.157	4156317.957	154.270	23ycamizaho
1358	637712.051	4154923.790	101.636	cuneta
1359	637721.294	4154919.321	101.457	cuneta
1360	635339.051	4156326.871	154.078	23ycamizaho
1361	635340.132	4156328.347	153.977	23ycamizaho
1362	635345.675	4156329.802	153.700	23ycamizaho
1363	637720.850	4154918.392	101.184	cuneta
1364	635353.571	4156329.489	153.525	23ycamizaho
1365	635354.322	4156327.231	154.404	24
1366	637737.512	4154908.943	101.185	cuneta
1367	635344.211	4156326.766	155.119	24
1368	635343.809	4156321.673	154.503	24
1369	637738.081	4154909.963	100.737	cuneta
1370	635353.649	4156321.397	154.284	24
1371	637738.357	4154910.393	101.043	cuneta
1372	635356.146	4156319.574	153.988	24
1373	637754.943	4154901.437	100.494	cuneta
1374	635352.914	4156315.861	154.020	24
1375	637754.788	4154901.177	100.457	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
1376	635348.563	4156311.434	154.217	24
1377	635347.125	4156309.626	154.326	24
1378	637754.566	4154900.567	100.858	cuneta
1379	635343.929	4156315.752	154.225	24
1380	637766.505	4154894.691	100.411	cuneta
1381	635335.875	4156324.125	154.353	valla
1382	635338.920	4156315.427	154.378	valla
1383	637766.868	4154895.508	100.111	cuneta
1384	635341.136	4156309.207	154.602	valla
1385	637767.165	4154896.130	100.385	cuneta
1386	637782.915	4154888.595	99.964	cuneta
1387	635342.153	4156306.250	154.738	valla
1388	635343.227	4156301.255	155.389	valla
1389	637782.727	4154887.936	99.688	cuneta
1390	635343.862	4156293.682	155.520	valla
1391	635340.254	4156287.126	155.580	valla
1392	635335.942	4156284.024	155.744	valla
1393	635332.856	4156282.760	156.010	valla
1394	635332.881	4156282.776	156.015	24
1395	635334.079	4156279.457	155.916	24
1396	635340.823	4156283.150	155.650	24
1397	635343.619	4156285.013	155.627	24
1398	637818.538	4154872.598	98.600	cuneta
1399	635344.413	4156284.761	155.672	24
1400	635344.800	4156283.703	155.756	24
1401	637818.476	4154872.012	98.978	cuneta
1402	635344.825	4156275.618	156.061	24
1403	635343.693	4156269.376	156.312	24
1404	637834.133	4154866.668	98.125	cuneta
1405	635338.154	4156264.969	156.626	24
1406	637833.983	4154866.416	98.142	cuneta
1407	635335.379	4156271.336	156.421	24
1408	635333.468	4156277.798	156.254	24
1409	635338.427	4156279.887	156.105	24
1410	637848.167	4154860.567	97.622	cuneta
1411	635343.981	4156282.825	155.951	24
1412	635347.219	4156282.304	155.780	25
1413	637848.713	4154861.528	97.888	arq
1414	635347.618	4156273.012	156.105	25
1415	635345.708	4156267.043	156.352	25
1416	635338.967	4156261.745	156.717	25
1417	635338.329	4156253.489	157.103	25
1418	635347.540	4156254.174	156.854	25
1419	635352.329	4156254.896	156.973	25
1420	635353.015	4156252.679	157.530	25
1421	637848.328	4154860.451	97.594	arq
1422	637848.451	4154860.822	97.592	arq
1423	635344.307	4156251.364	157.504	25
1424	635336.822	4156251.620	157.574	25
1425	635329.982	4156251.502	157.695	25
1426	635330.426	4156245.198	157.660	25

Punto	X	Y	Z	Observación
1427	635335.981	4156245.807	157.542	relle
1428	637848.365	4154859.524	96.941	arq
1429	635344.556	4156247.770	157.475	relle
1430	637849.650	4154860.658	96.590	lamina odt
1431	635348.050	4156282.035	155.806	luz
1432	635335.778	4156324.041	154.349	valla
1433	637850.807	4154859.372	97.562	cuneta
1434	635326.833	4156323.963	154.473	valla
1435	635317.379	4156323.108	154.668	valla
1436	635318.688	4156315.728	154.691	valla
1437	635320.440	4156307.338	154.924	valla
1438	635321.971	4156301.028	155.155	valla
1439	637861.140	4154855.453	97.481	cuneta
1440	635322.215	4156299.617	155.722	valla
1441	635324.043	4156291.653	156.033	valla
1442	635334.281	4156327.619	154.260	26
1443	637860.335	4154852.877	99.082	cabeza talud
1444	635334.681	4156328.830	154.060	26
1445	637853.185	4154855.634	99.072	cabeza talud
1446	635332.756	4156331.069	154.012	26
1447	635328.019	4156331.733	154.180	26
1448	635314.449	4156333.173	154.409	26
1449	637827.222	4154866.771	99.215	cabeza talud
1450	635296.439	4156332.863	154.805	26
1451	635284.488	4156333.382	155.004	26
1452	635280.979	4156333.653	154.905	26
1453	635271.806	4156331.118	155.315	26
1454	637754.020	4154898.802	101.575	cabeza talud
1455	635272.237	4156328.355	157.326	26
1456	637759.389	4154896.172	101.041	tub
1457	635285.755	4156329.245	157.042	26
1458	635291.011	4156328.750	156.689	26
1459	637760.609	4154895.456	101.025	tub
1460	637760.102	4154895.757	101.078	tub
1461	635308.993	4156328.858	156.022	26
1462	637759.856	4154895.255	101.032	tub
1463	635317.722	4156329.107	155.891	26
1464	635326.156	4156329.168	155.586	26
1465	635331.911	4156328.793	155.214	26
1466	635333.904	4156327.192	154.271	26
1467	635316.207	4156325.495	154.704	26
1468	635298.012	4156324.871	155.258	26
1469	637763.616	4154888.379	101.137	poste
1470	635284.537	4156325.677	155.499	26
1471	637778.622	4154879.701	100.635	terreno
1472	637797.034	4154870.922	100.022	terreno
1473	635276.124	4156324.875	155.528	26
1474	635284.326	4156320.663	155.441	relle
1475	635301.420	4156319.921	155.057	relle
1476	635312.110	4156322.075	154.831	relle
1477	637831.802	4154852.197	99.115	l cable

Punto	X	Y	Z	Observación
1478	635357.096	4156338.325	153.318	rambla
1479	637845.260	4154850.894	98.869	terreno
1480	635339.511	4156338.416	153.828	rambla
1481	635320.963	4156339.591	154.224	rambla
1482	635302.229	4156340.652	154.643	rambla
1483	635284.797	4156340.497	155.030	rambla
1484	635262.033	4156340.225	155.495	rambla
1485	635245.012	4156352.349	155.879	rambla
1486	635255.828	4156354.647	155.812	rambla
1487	635263.921	4156354.794	155.557	rambla
1488	635266.733	4156352.323	155.447	rambla
1489	635272.065	4156351.961	155.284	rambla
1490	635273.916	4156352.420	155.263	rambla
1491	635274.325	4156353.089	155.398	rambla
1492	635268.226	4156353.670	155.825	rambla
1493	635261.737	4156358.645	156.971	rambla
1494	635248.225	4156357.139	157.417	rambla
1495	635244.327	4156356.401	157.863	rambla
1496	635236.620	4156354.963	157.796	rambla
1497	635234.745	4156354.949	158.457	rambla
1498	635227.583	4156354.944	158.701	rambla
1499	635222.276	4156354.468	158.785	rambla
1500	635213.990	4156354.194	159.024	rambla
1501	635206.744	4156354.178	159.597	rambla
1502	635213.940	4156348.579	156.651	pierambla
1503	635201.514	4156356.047	158.786	29
1504	635217.305	4156357.305	158.417	29
1505	635225.336	4156357.829	158.032	29
1506	635235.488	4156355.992	157.860	29
1507	635243.885	4156357.856	157.140	29
1508	635246.271	4156357.643	156.914	29
1509	635250.953	4156358.808	156.962	29
1510	635253.860	4156358.214	156.560	29
1511	635251.871	4156361.066	156.994	29
1512	635245.201	4156362.136	157.463	29
1513	635240.258	4156362.382	157.554	29
1514	635232.264	4156363.281	158.196	29
1515	635225.394	4156363.771	158.518	29
1516	635213.632	4156365.139	159.111	29
1517	635188.753	4156379.254	164.265	caminoaglo
1518	635194.581	4156374.412	163.680	caminoaglo
1519	635207.740	4156370.048	161.853	caminoaglo
1520	635221.328	4156367.206	160.424	caminoaglo
1521	635237.897	4156364.349	158.530	caminoaglo
1522	635256.187	4156362.292	157.546	caminoaglo
1523	635269.042	4156357.726	156.208	caminoaglo
1524	635274.473	4156355.014	155.617	caminoaglo
1525	635276.382	4156357.966	155.696	caminoaglo
1526	635259.063	4156360.131	157.157	30
1527	635255.187	4156361.386	157.407	30
1528	635254.918	4156359.218	157.045	30

Punto	X	Y	Z	Observación
1529	635257.552	4156358.825	157.149	30
1530	635260.742	4156341.134	155.501	rambla
1531	635245.706	4156341.487	155.769	rambla
1532	635233.780	4156341.231	156.005	rambla
1533	635227.260	4156349.238	156.378	rambla
1534	635198.830	4156360.889	159.505	30
1535	635195.907	4156359.283	160.262	31
1536	635196.572	4156362.922	160.359	31
1537	635196.119	4156365.870	160.520	31
1538	635192.703	4156367.182	160.072	32
1539	635193.193	4156359.581	159.693	32
1540	635191.403	4156358.073	159.747	32
1541	635182.407	4156354.597	159.978	32
1542	635177.665	4156355.402	159.684	32
1543	635175.987	4156359.698	159.667	32
1544	635171.386	4156360.662	159.869	32
1545	635173.331	4156367.143	160.029	32
1546	635172.931	4156370.888	160.247	32
1547	635179.839	4156374.826	160.400	32
1548	635184.894	4156374.670	160.448	32
1549	635191.286	4156368.174	160.052	32
1550	635188.333	4156365.618	159.841	32
1551	635183.135	4156364.997	159.881	32
1552	635276.334	4156357.300	155.652	rambla
1553	635284.395	4156354.980	155.157	rambla
1554	635289.972	4156355.642	155.035	rambla
1555	635297.394	4156354.208	154.864	rambla
1556	635304.537	4156357.014	154.679	rambla
1557	635310.562	4156361.888	154.721	rambla
1558	635329.335	4156364.865	154.241	rambla
1559	635330.408	4156351.397	153.999	rambla
1560	635341.075	4156351.525	153.657	rambla
1561	635316.459	4156351.523	154.387	rambla
1562	635297.863	4156350.468	154.749	rambla
1563	635286.073	4156349.948	155.007	rambla
1564	635271.536	4156349.542	155.254	rambla
1565	635273.514	4156342.827	155.192	rambla
1566	635277.770	4156359.527	156.648	31
1567	635282.611	4156358.646	156.463	31
1568	635289.883	4156358.258	155.938	31
1569	635289.742	4156359.933	155.870	31
1570	635290.244	4156359.969	155.807	31
1571	635291.443	4156356.586	155.307	31
1572	635287.692	4156356.305	155.067	31
1573	635279.847	4156356.485	155.301	31
1574	635277.197	4156357.431	155.553	31
1575	635290.268	4156360.009	155.837	31
1576	635297.645	4156364.084	155.819	31
1577	635312.346	4156366.940	155.781	31
1578	635318.205	4156367.891	155.424	31
1579	635319.690	4156370.728	155.293	31

Punto	X	Y	Z	Observación
1580	635311.708	4156373.333	155.813	31
1581	635303.981	4156373.586	156.139	31
1582	635300.046	4156371.415	155.945	31
1583	635296.381	4156366.800	155.997	31
1584	635292.181	4156363.433	156.126	valla
1585	635289.155	4156369.418	156.603	valla
1586	635282.571	4156359.326	156.475	valla
1587	635276.936	4156360.234	156.564	valla
1588	635274.153	4156359.507	156.159	valla
1589	635263.912	4156364.079	157.366	valla
1590	635260.454	4156370.832	158.593	valla
1591	635258.068	4156369.692	158.650	valla
1592	635259.121	4156367.673	158.122	valla
1593	635257.634	4156366.943	157.942	valla
1594	635248.191	4156368.003	158.211	valla
1595	635241.591	4156368.675	158.860	valla
1596	635275.989	4156358.056	155.815	camiaglo
1597	635269.639	4156361.373	156.648	camiaglo
1598	635262.338	4156364.481	157.436	camiaglo
1599	635256.840	4156366.042	157.846	camiaglo
1600	635241.822	4156367.366	158.455	camiaglo
1601	635232.596	4156368.315	159.143	camiaglo
1602	635224.682	4156369.430	160.050	camiaglo
1603	635224.427	4156369.989	160.372	camiaglo
1604	635225.673	4156370.283	160.732	camiaglo
1605	635233.327	4156373.163	162.224	camiaglo
1606	635240.325	4156375.633	163.144	camiaglo
1607	635237.408	4156378.709	163.056	camiaglo
1608	635227.097	4156374.100	161.268	camiaglo
1609	635220.896	4156372.418	160.649	camiaglo
1610	635212.852	4156372.851	161.349	camiaglo
1611	635204.292	4156374.683	162.426	camiaglo
1612	635197.357	4156377.867	163.539	camiaglo
1613	635195.747	4156379.394	163.973	camiaglo
1614	635196.346	4156380.660	164.295	camiaglo
1615	635198.939	4156381.323	164.969	camiaglo
1616	635197.794	4156387.251	165.196	camiaglo
1617	635192.471	4156384.730	164.538	camiaglo
1618	635190.439	4156384.404	164.454	camiaglo
1619	635232.016	4156372.218	161.968	32
1620	635241.283	4156369.203	159.627	32
1621	635239.256	4156371.824	160.061	32
1622	635232.560	4156372.743	161.977	32
1623	635233.539	4156372.828	162.234	32
1624	635237.236	4156372.828	162.491	32
1625	635186.453	4156383.250	164.481	camiaglo
1626	635179.903	4156395.757	165.677	camiaglo
1627	635174.883	4156404.415	166.688	camiaglo
1628	635169.908	4156414.226	167.405	camiaglo
1629	635165.373	4156423.616	168.277	camiaglo
1630	635161.284	4156430.482	168.878	camiaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
1631	635157.124	4156440.200	169.775	camiaglo
1632	635156.732	4156455.018	170.525	camiaglo
1633	635156.459	4156459.279	170.681	camiaglo
1634	635152.474	4156461.272	170.967	camiaglo
1635	635157.111	4156476.201	170.991	camiaglo
1636	635156.859	4156478.068	170.970	camiaglo
1637	635155.725	4156479.964	170.804	camiaglo
1638	635155.033	4156482.371	170.712	camiaglo
1639	635138.768	4156487.415	171.373	camiaglo
1640	635130.542	4156489.861	171.683	camiaglo
1641	635128.791	4156488.373	171.830	losahormi
1642	635139.928	4156484.982	171.409	losahormi
1643	635155.783	4156480.073	170.781	losahormi
1644	635133.266	4156496.381	171.714	carreaglo
1645	635146.776	4156492.366	171.079	carreaglo
1646	635164.660	4156486.805	170.253	carreaglo
1647	635178.107	4156482.681	169.730	carreaglo
1648	635165.902	4156475.316	170.255	pozopotable
1649	635170.945	4156475.728	169.919	servic
1650	635164.430	4156477.105	170.385	servic
1651	635158.088	4156478.566	170.898	servic
1652	635157.329	4156441.607	169.938	servic
1653	635159.587	4156434.669	169.284	servic
1654	635164.168	4156425.813	168.469	servic
1655	635165.782	4156423.397	168.267	servic
1656	635168.994	4156416.708	167.690	servic
1657	635169.993	4156421.373	167.946	servic
1658	635171.229	4156412.037	167.186	servic
1659	635176.181	4156401.669	166.440	servic
1660	635181.779	4156391.356	165.041	servic
1661	635185.170	4156384.558	164.537	servic
1662	635197.353	4156372.772	163.252	33
1663	635192.893	4156374.304	163.807	33
1664	635187.177	4156380.615	164.196	33
1665	635184.131	4156381.188	164.104	33
1666	635176.957	4156378.968	163.361	33
1667	635168.625	4156372.136	163.015	33
1668	635166.264	4156374.930	163.342	33
1669	635170.789	4156377.668	163.419	33
1670	635172.461	4156379.336	163.612	33
1671	635171.642	4156379.398	163.912	33
1672	635166.661	4156375.893	164.011	33
1673	635166.670	4156375.894	163.994	33
1674	635173.069	4156379.834	163.651	33
1675	635176.356	4156382.296	163.526	33
1676	635178.302	4156384.607	163.816	33
1677	635179.561	4156387.589	163.990	33
1678	635179.563	4156387.607	163.961	33
1679	635177.201	4156393.338	164.028	33
1680	635177.189	4156393.354	164.036	33
1681	635174.147	4156396.406	164.073	33

Punto	X	Y	Z	Observación
1682	635170.493	4156396.665	164.216	33
1683	635166.652	4156394.229	164.175	33
1684	635160.823	4156391.465	163.904	33
1685	635160.851	4156391.448	163.932	33
1686	635146.457	4156381.371	164.645	33
1687	635138.212	4156374.877	165.176	33
1688	635136.508	4156371.792	165.099	33
1689	635132.789	4156374.431	166.439	34
1690	635132.793	4156374.436	166.409	34
1691	635140.399	4156380.683	166.271	34
1692	635151.166	4156389.767	165.982	34
1693	635157.211	4156394.929	165.814	34
1694	635155.761	4156397.630	165.898	34
1695	635154.087	4156402.776	166.069	34
1696	635146.095	4156411.105	166.620	34
1697	635138.562	4156406.418	166.091	34
1698	635128.355	4156397.785	166.057	34
1699	635122.524	4156391.674	166.339	34
1700	635125.949	4156385.826	166.286	34
1701	635126.192	4156385.135	166.282	34
1702	635125.852	4156384.489	166.363	34
1703	635124.758	4156384.781	166.308	34
1704	635120.764	4156387.537	167.111	34
1705	635117.322	4156390.532	167.944	34
1706	635113.649	4156389.293	168.194	34
1707	635118.556	4156384.851	167.357	34
1708	635125.821	4156380.175	166.621	34
1709	635131.969	4156376.105	166.336	34
1710	635130.098	4156383.606	166.136	relle
1711	635137.294	4156390.877	165.897	relle
1712	635148.828	4156397.304	165.822	relle
1713	635130.581	4156370.693	168.580	36
1714	635127.216	4156374.042	168.419	36
1715	635124.162	4156369.286	168.463	36
1716	635123.505	4156371.609	168.457	relle
1717	635126.240	4156373.109	168.396	relle
1718	635126.485	4156375.056	168.340	36
1719	635114.172	4156386.136	168.447	36
1720	635110.031	4156390.364	168.479	36
1721	635105.366	4156393.139	168.440	36
1722	635107.131	4156395.481	168.290	36
1723	635107.217	4156399.246	167.922	36
1724	635103.604	4156403.014	167.826	36
1725	635099.992	4156404.862	167.587	36
1726	635100.549	4156409.807	168.114	36
1727	635099.629	4156413.457	168.320	36
1728	635095.742	4156418.275	168.445	36
1729	635095.795	4156421.787	168.522	36
1730	635096.383	4156425.465	168.595	36
1731	635104.300	4156429.309	168.549	36
1732	635115.689	4156437.098	168.330	36

Punto	X	Y	Z	Observación
1733	635121.438	4156430.011	168.293	36
1734	635117.208	4156425.119	168.318	36
1735	635109.843	4156419.764	168.591	36
1736	635109.642	4156419.059	168.284	36
1737	635101.533	4156413.678	168.239	36
1738	635104.495	4156410.766	167.523	36
1739	635110.086	4156416.347	167.512	36
1740	635121.105	4156425.060	167.384	36
1741	635125.183	4156425.851	167.242	36
1742	635133.270	4156421.721	167.067	36
1743	635142.758	4156414.276	167.183	36
1744	635140.832	4156412.222	167.027	36
1745	635128.918	4156403.248	167.278	36
1746	635118.466	4156397.654	167.521	36
1747	635113.986	4156400.085	167.483	36
1748	635112.128	4156400.529	167.542	36
1749	635109.151	4156401.551	167.824	36
1750	635111.714	4156397.532	168.157	36
1751	635114.245	4156398.272	168.288	36
1752	635117.553	4156395.423	168.207	36
1753	635119.268	4156395.669	167.939	36
1754	635125.440	4156399.522	167.793	36
1755	635135.065	4156406.547	167.811	36
1756	635141.618	4156410.567	167.598	36
1757	635145.236	4156413.353	167.718	36
1758	635134.074	4156418.844	167.183	relle
1759	635121.312	4156412.252	167.336	relle
1760	635113.238	4156408.144	167.382	relle
1761	635119.139	4156395.360	168.012	36
1762	635117.492	4156392.063	168.028	36
1763	635117.248	4156391.200	167.888	36
1764	635112.402	4156395.113	168.210	relleroca
1765	635115.236	4156394.383	168.120	relleroca
1766	635113.169	4156391.449	168.053	relleroca
1767	635101.517	4156397.170	169.372	37roca
1768	635102.950	4156396.117	169.433	37roca
1769	635105.466	4156398.556	169.179	37roca
1770	635104.386	4156399.346	169.156	37roca
1771	635102.652	4156397.266	169.261	37roca
1772	635102.758	4156394.555	169.536	38
1773	635096.981	4156398.652	169.943	38
1774	635090.265	4156402.241	170.482	38
1775	635093.413	4156404.987	169.375	38
1776	635095.919	4156403.509	168.790	38
1777	635099.148	4156401.750	168.149	38
1778	635102.217	4156399.637	168.057	38
1779	635105.682	4156400.031	167.847	38
1780	635103.067	4156403.188	167.819	38
1781	635099.634	4156404.484	167.834	38
1782	635098.428	4156407.722	168.046	38
1783	635095.402	4156404.952	169.269	38

Punto	X	Y	Z	Observación
1784	635094.487	4156405.664	169.511	38
1785	635095.319	4156406.174	169.518	38
1786	635179.917	4156384.457	164.132	37
1787	635180.937	4156387.510	164.414	37
1788	635180.405	4156390.964	165.035	37
1789	635177.649	4156397.714	166.010	37
1790	635174.285	4156400.012	166.638	37
1791	635169.629	4156400.442	166.947	37
1792	635161.424	4156396.371	166.745	37
1793	635161.435	4156396.395	166.727	37roca
1794	635158.604	4156402.967	166.698	37roca
1795	635158.609	4156402.971	166.693	37roca
1796	635155.389	4156406.293	166.807	37roca
1797	635151.543	4156408.676	166.890	37roca
1798	635168.778	4156413.162	167.270	37roca
1799	635171.097	4156409.307	166.743	37roca
1800	635174.718	4156402.563	166.546	37roca
1801	635170.101	4156406.535	166.850	relle
1802	635161.568	4156404.218	166.830	relle
1803	635099.161	4156410.304	168.449	eskicasa
1804	635095.327	4156416.084	169.009	eskicasa
1805	635092.398	4156414.216	169.281	eskicasa
1806	635090.920	4156416.310	169.302	eskicorral
1807	635094.620	4156417.511	169.038	eskicorral
1808	635090.528	4156403.007	170.580	eskicasa
1809	635083.179	4156413.952	172.281	eskicasa
1810	635090.603	4156403.350	172.097	tejaocasa
1811	635093.159	4156405.459	171.919	tejaocasa
1812	635085.880	4156415.833	171.968	tejaocasa
1813	635083.664	4156414.082	172.214	tejaocasa
1814	635087.413	4156414.657	169.883	patioovejas
1815	635093.322	4156405.719	169.767	patioovejas
1816	635096.073	4156408.013	169.902	patioovejas
1817	635096.059	4156408.008	169.886	patioovejas
1818	635095.990	4156408.102	169.863	eskicasa
1819	635082.941	4156412.456	172.107	valla
1820	635089.145	4156402.691	170.890	valla
1821	635078.379	4156399.889	171.413	valla
1822	635064.744	4156396.115	171.432	valla
1823	635054.243	4156393.615	171.751	valla
1824	635040.914	4156389.471	172.408	valla
1825	635026.700	4156385.059	172.947	valla
1826	635013.529	4156381.142	173.013	valla
1827	635012.249	4156380.994	173.168	muro
1828	635010.789	4156381.935	173.501	muro
1829	635009.023	4156383.898	173.891	muro
1830	635010.063	4156386.334	174.164	muro
1831	635010.065	4156386.349	174.160	murofarola
1832	635009.881	4156385.248	174.233	39
1833	635009.638	4156383.909	174.337	39
1834	635011.275	4156382.062	174.172	39

Punto	X	Y	Z	Observación
1835	635012.830	4156381.424	174.148	39
1836	635014.641	4156381.884	174.073	39
1837	634998.311	4156377.497	174.087	carreaglo
1838	634989.064	4156371.908	173.764	carreaglo
1839	634997.173	4156376.808	174.045	carreaglo
1840	635008.057	4156386.595	174.317	carreaglo
1841	635016.167	4156396.868	174.618	carreaglo
1842	635022.955	4156407.582	174.907	carreaglo
1843	635017.714	4156411.439	174.934	carreaglo
1844	635012.449	4156403.130	174.619	carreaglo
1845	635005.682	4156393.536	174.180	carreaglo
1846	635000.492	4156387.954	173.891	carreaglo
1847	634987.953	4156378.829	173.694	carreaglo
1848	634987.488	4156381.184	173.722	40
1849	634988.837	4156384.614	174.151	40
1850	634987.019	4156389.151	174.413	40
1851	634985.107	4156394.072	175.718	40
1852	634988.215	4156394.583	175.420	40
1853	634989.129	4156392.750	174.842	40
1854	634998.744	4156400.217	174.642	40
1855	635010.343	4156405.136	174.709	40
1856	635011.654	4156406.480	174.869	pozoalcanta
1857	635010.613	4156405.544	175.674	41
1858	635006.135	4156403.427	175.665	41
1859	634998.727	4156400.231	175.566	41
1860	634998.302	4156401.035	175.625	41
1861	634992.458	4156396.615	175.435	41
1862	634992.796	4156395.816	175.346	41
1863	634989.199	4156393.060	175.463	41
1864	634988.307	4156394.511	175.498	41
1865	634985.030	4156393.238	175.594	41
1866	634988.617	4156384.667	175.468	41
1867	634986.274	4156383.751	175.429	41
1868	634984.694	4156387.929	175.443	41
1869	634982.735	4156391.789	175.561	41
1870	634990.080	4156387.453	174.117	relle
1871	634995.603	4156391.048	174.235	relle
1872	635000.770	4156395.442	174.326	relle
1873	635006.352	4156399.723	174.495	relle
1874	635023.581	4156399.022	174.568	pozosanea
1875	635022.671	4156397.833	174.556	pozosanea
1876	635023.234	4156384.441	173.971	42
1877	635041.872	4156390.411	173.839	42
1878	635054.290	4156394.257	173.345	42
1879	635048.575	4156405.485	174.030	42
1880	635042.882	4156416.518	174.393	42
1881	635040.899	4156420.263	174.487	42
1882	635039.304	4156420.881	174.770	42
1883	635035.363	4156421.063	175.018	42
1884	635029.836	4156411.746	174.938	42
1885	635029.226	4156411.782	175.084	acera

Punto	X	Y	Z	Observación
1886	635028.320	4156412.939	175.159	acera
1887	635028.005	4156413.830	175.153	acera
1888	635028.394	4156414.868	175.198	acera
1889	635030.528	4156418.738	175.328	acera
1890	635032.632	4156417.795	175.412	acera
1891	635031.079	4156415.012	175.314	acera
1892	635029.300	4156411.875	175.119	acera
1893	635028.000	4156416.526	175.140	carreaglo
1894	635022.731	4156419.949	175.133	carreaglo
1895	635032.583	4156417.972	175.522	losaacera
1896	635030.233	4156413.824	175.388	losaacera
1897	635029.219	4156412.037	175.320	losaacera
1898	635028.462	4156412.961	175.178	losaacera
1899	635028.158	4156413.806	175.229	losaacera
1900	635028.514	4156414.732	175.390	losaacera
1901	635029.267	4156414.353	175.380	losaacera
1902	635033.631	4156411.724	174.732	rellenatural
1903	635033.631	4156411.710	174.717	rellenatural
1904	635040.163	4156401.556	174.263	rellenatural
1905	635034.058	4156397.537	174.360	rellenatural
1906	635024.216	4156392.389	174.341	rellenatural
1907	635018.521	4156390.405	174.350	rellenatural
1908	635020.131	4156396.113	174.482	rellenatural
1909	635026.748	4156403.977	174.745	rellenatural
1910	635042.810	4156417.594	174.145	43
1911	635049.311	4156405.072	173.093	43
1912	635054.878	4156394.114	172.668	43
1913	635066.383	4156397.375	172.539	43
1914	635061.689	4156406.760	172.969	43valla
1915	635057.980	4156414.130	173.328	43valla
1916	635057.263	4156416.371	173.475	43valla
1917	635055.186	4156417.259	173.640	43
1918	635045.672	4156419.137	174.015	43
1919	635042.654	4156418.348	174.195	43
1920	635052.339	4156413.845	173.517	relle
1921	635058.401	4156400.817	172.792	relle
1922	635064.346	4156418.456	173.428	43
1923	635071.169	4156425.064	173.727	43
1924	635075.690	4156422.398	173.538	43
1925	635089.840	4156401.486	171.073	41
1926	635097.781	4156395.453	171.032	41
1927	635096.965	4156391.231	171.083	41
1928	635087.910	4156382.928	171.195	41
1929	635083.634	4156386.913	171.169	41
1930	635078.715	4156391.392	171.277	41
1931	635078.303	4156390.464	171.474	eskicasa
1932	635078.284	4156390.500	171.612	eskicasa
1933	635083.834	4156384.163	171.418	eskicasa
1934	635078.170	4156391.242	171.281	41
1935	635073.973	4156387.801	171.384	41
1936	635073.889	4156386.960	171.599	eskicasa

Punto	X	Y	Z	Observación
1937	635069.541	4156391.925	171.503	eskicasa
1938	635065.779	4156389.980	171.412	41
1939	635061.033	4156385.192	171.575	eskicasa
1940	635058.407	4156386.810	171.446	43
1941	635055.494	4156382.325	171.496	43
1942	635050.281	4156382.222	171.586	43
1943	635049.880	4156381.395	171.474	43
1944	635050.076	4156380.628	171.364	43
1945	635055.127	4156380.921	171.147	43
1946	635058.938	4156381.217	171.051	43
1947	635060.306	4156381.337	170.983	43
1948	635061.219	4156378.071	170.922	43
1949	635051.443	4156376.469	171.232	43
1950	635043.894	4156376.285	171.435	43
1951	635037.162	4156376.777	172.072	43
1952	635029.578	4156378.180	172.241	43
1953	635024.190	4156376.212	172.233	43
1954	635018.949	4156373.131	172.106	43
1955	635012.637	4156369.549	171.847	43
1956	635013.473	4156370.882	171.989	43
1957	635014.363	4156373.708	172.400	43
1958	635012.685	4156375.817	172.774	43
1959	635009.799	4156376.801	173.146	servagua
1960	635013.117	4156379.908	172.902	servagua
1961	635011.532	4156375.334	172.943	43
1962	635011.540	4156375.335	172.947	43
1963	635005.445	4156377.002	173.714	43
1964	635000.301	4156376.594	174.066	43
1965	634993.980	4156373.376	173.779	43
1966	634989.105	4156370.430	173.598	43
1967	634990.576	4156368.002	172.477	43
1968	635000.024	4156371.680	172.102	43
1969	635005.281	4156371.921	171.983	43
1970	635009.609	4156370.962	172.112	43
1971	635011.627	4156370.496	171.959	43
1972	635007.097	4156369.917	171.951	43
1973	635002.183	4156366.946	171.806	43
1974	634993.290	4156360.227	171.947	43
1975	634994.068	4156356.442	170.752	43
1976	635000.627	4156362.832	170.837	43
1977	635005.873	4156367.134	171.299	43
1978	635008.396	4156368.774	171.647	43
1979	635009.667	4156363.667	171.448	eskicasa
1980	635004.000	4156359.023	170.609	relle
1981	635007.914	4156351.890	170.279	relle
1982	634999.002	4156350.353	170.484	relle
1983	634995.815	4156355.920	170.776	relle
1984	635006.911	4156380.206	173.596	relle
1985	635013.848	4156378.426	172.780	relle
1986	635020.921	4156378.929	172.430	relle
1987	635031.636	4156380.301	172.331	relle

Punto	X	Y	Z	Observación
1988	635029.678	4156377.530	172.329	eskicasa
1989	635034.559	4156370.577	171.836	eskicasa
1990	635012.170	4156406.164	174.836	serviagua
1991	635013.988	4156404.635	174.776	serviagua
1992	635018.453	4156401.117	174.749	serviagua
1993	635022.225	4156398.220	174.557	serviagua
1994	635040.253	4156389.011	172.436	44
1995	635041.186	4156383.996	172.101	44
1996	635041.824	4156383.396	171.934	44
1997	635042.386	4156383.668	171.833	44
1998	635041.700	4156386.903	171.768	44
1999	635042.347	4156388.400	171.750	44
2000	635042.933	4156380.272	171.789	44
2001	635055.567	4156388.114	171.459	relle
2002	635064.185	4156392.620	171.461	relle
2003	635073.500	4156394.462	171.235	relle
2004	635085.319	4156393.105	171.108	relle
2005	635090.515	4156397.043	171.066	relle
2006	635102.829	4156394.894	169.581	44
2007	635103.220	4156393.442	169.865	44
2008	635096.909	4156386.164	170.084	44
2009	635091.545	4156381.808	170.255	44
2010	635161.025	4156430.202	168.850	45
2011	635153.569	4156426.816	169.279	45
2012	635148.482	4156426.445	169.858	45
2013	635148.799	4156423.773	169.586	45
2014	635153.172	4156424.628	169.153	45
2015	635153.385	4156424.137	169.027	45
2016	635147.238	4156422.363	169.263	45
2017	635143.670	4156419.805	169.041	45
2018	635145.699	4156413.855	168.101	45
2019	635150.397	4156408.976	168.426	45
2020	635150.137	4156411.939	168.492	eskicasa
2021	635147.549	4156421.851	169.192	eskicasa
2022	635147.543	4156421.795	169.170	eskicasa
2023	635155.264	4156423.863	169.090	eskicasa
2024	635155.562	4156423.866	169.114	losahormi
2025	635159.290	4156425.014	168.740	losahormi
2026	635160.845	4156419.624	168.801	losahormi
2027	635161.284	4156417.967	168.759	losahormi
2028	635160.879	4156416.378	168.744	losahormi
2029	635159.988	4156415.413	168.711	losahormi
2030	635157.901	4156414.273	168.944	losahormi
2031	635169.386	4156414.210	168.515	45
2032	635169.381	4156414.203	168.512	45
2033	635165.488	4156422.139	168.573	45
2034	635164.965	4156423.089	168.425	45
2035	635165.167	4156423.520	168.377	45
2036	635189.603	4156385.427	164.676	camiaglo
2037	635161.398	4156440.982	169.746	camiaglo
2038	635162.901	4156451.343	170.059	valla

Punto	X	Y	Z	Observación
2039	635167.477	4156465.660	170.039	valla
2040	635169.757	4156473.091	169.985	valla
2041	635178.455	4156470.332	169.878	valla
2042	635177.501	4156484.375	169.754	47
2043	635169.914	4156487.327	169.762	47
2044	635169.914	4156487.329	169.754	47
2045	635163.453	4156488.730	170.011	47
2046	635155.381	4156491.580	170.382	47
2047	635145.452	4156495.076	170.912	47
2048	635135.763	4156498.513	171.457	47
2049	635130.117	4156500.379	171.849	47
2050	635130.087	4156501.670	172.053	47
2051	635131.511	4156502.267	172.305	47
2052	635148.139	4156496.880	171.471	47
2053	635159.409	4156492.941	170.953	47
2054	635163.775	4156506.206	171.119	valla
2055	635160.043	4156492.553	170.758	valla
2056	635173.496	4156488.131	169.960	valla
2057	635182.754	4156485.216	169.688	valla
2058	635131.516	4156502.979	172.279	valla
2059	635118.663	4156506.526	172.736	valla
2060	635118.784	4156506.199	172.671	48
2061	635123.761	4156501.941	172.272	48
2062	635127.652	4156497.790	171.966	48carreaglo
2063	635133.867	4156513.091	172.382	valla
2064	635133.842	4156513.121	172.382	48
2065	635141.918	4156512.965	171.904	48
2066	635149.796	4156512.214	171.527	48
2067	635157.583	4156508.644	171.202	48
2068	635163.327	4156505.576	171.181	48
2069	635158.972	4156500.506	171.044	relleterre
2070	635143.153	4156504.117	171.657	relleterre
2071	635122.716	4156491.388	171.940	pozopotable
2072	635121.118	4156491.406	172.090	carreteaglo
2073	635155.493	4156477.325	171.142	luz
2074	635145.185	4156479.899	171.485	acera
2075	635155.898	4156476.542	171.205	acerayekina
2076	635161.178	4156498.743	171.095	luz
2077	634938.039	4156140.195	172.422	serviagua
2078	634935.672	4156141.478	172.366	serviagua
2079	634931.975	4156142.478	172.468	serviagua
2080	635948.020	4156005.295	139.132	49
2081	635960.100	4155999.142	138.486	49
2082	635974.647	4155993.103	138.534	49
2083	635984.493	4155989.490	138.675	49
2084	635991.133	4155988.154	138.382	49
2085	635976.201	4155992.840	138.757	49
2086	635976.659	4155986.502	140.349	49
2087	635975.056	4155979.304	142.055	49
2088	635974.885	4155973.640	143.300	49
2089	635973.750	4155967.594	144.967	49

Punto	X	Y	Z	Observación
2090	635973.070	4155967.067	145.328	49
2091	635972.669	4155968.209	145.351	49
2092	635973.586	4155978.183	142.674	50
2093	635971.009	4155980.808	142.865	piedra0
2094	635971.043	4155980.827	142.879	piedra50
2095	635966.744	4155987.370	143.077	piedra50
2096	635965.684	4155989.021	143.115	piedra50
2097	635962.123	4155992.155	142.881	piedra50
2098	635964.897	4155991.497	142.733	piedra50
2099	635968.576	4155989.531	142.728	piedra50
2100	635972.451	4155988.046	142.426	piedra50
2101	635973.662	4155985.718	142.494	piedra50
2102	635972.657	4155984.528	142.633	piedra50
2103	635971.370	4155983.479	142.801	piedra50
2104	635972.828	4155977.996	143.022	piedra50
2105	635959.332	4155994.414	142.498	piedra50
2106	635946.691	4155999.951	141.525	piedra50
2107	635943.928	4156002.465	141.789	piedra50
2108	635934.678	4156008.090	141.544	piedra50
2109	635972.688	4155967.224	145.440	piedra49
2110	635978.101	4155967.010	144.845	piedra49
2111	635978.133	4155967.420	144.776	tuberia315pvc
2112	635978.723	4155972.180	143.602	piedra49
2113	635978.874	4155977.617	142.020	piedra49
2114	635981.844	4155985.557	140.261	piedra49
2115	635983.209	4155990.494	138.852	piedra49
2116	635982.990	4156005.673	138.333	pozoabaste
2117	635984.274	4156005.446	138.368	pozoabaste
2118	635984.109	4156004.648	138.122	tube315pvc
2119	635981.867	4155990.919	138.941	tube315pvc
2120	635994.097	4155988.750	138.539	piedra50
2121	636022.077	4155989.565	137.443	piedra50
2122	636045.389	4155993.351	136.720	piedra50
2123	636065.058	4155994.718	135.891	piedra50
2124	636073.138	4155993.583	135.728	piedra50
2125	636091.334	4155992.122	135.042	piedra50
2126	636091.333	4155992.092	135.032	piedra50
2127	636105.884	4155990.141	134.660	piedra50
2128	636127.067	4155989.564	133.910	piedra50
2129	636133.409	4155991.455	133.747	piedra50
2130	636128.563	4155991.904	133.971	piedra51
2131	636121.416	4155994.199	134.310	piedra51
2132	636117.927	4155994.170	134.484	piedra51
2133	636112.762	4155994.439	134.733	piedra51
2134	636109.395	4155992.688	134.771	piedra51
2135	636103.341	4155994.033	134.983	piedra51
2136	636100.439	4155993.395	134.930	piedra51
2137	636098.786	4155993.241	134.946	piedra51
2138	636099.017	4155992.509	134.728	piedra51
2139	636102.034	4155993.443	134.520	piedra51
2140	636106.563	4155991.886	134.441	piedra51

Punto	X	Y	Z	Observación
2141	636111.745	4155991.184	134.206	piedra51
2142	636116.997	4155990.772	134.049	piedra51
2143	636125.154	4155990.496	133.949	piedra51
2144	636128.140	4155991.236	133.916	piedra51
2145	636126.171	4155991.976	134.406	piedra52
2146	636124.269	4155992.048	134.606	piedra52
2147	636121.611	4155992.395	135.927	piedra52
2148	636118.757	4155992.615	135.735	piedra52
2149	636116.938	4155992.633	135.387	piedra52
2150	636115.649	4155992.466	135.314	piedra52
2151	636113.674	4155992.759	134.886	piedra52
2152	636134.550	4155991.087	133.795	piedra52
2153	636146.571	4155990.657	134.003	piedra52
2154	636155.787	4155990.900	133.797	piedra52
2155	636163.070	4155992.775	133.362	piedra52
2156	636170.626	4155992.600	133.273	piedra52
2157	636178.905	4155995.162	132.969	piedra52
2158	636186.295	4155995.384	133.027	piedra52
2159	636193.608	4155995.810	132.882	piedra52
2160	636199.132	4155993.932	133.185	piedra52
2161	636205.149	4155993.287	133.168	piedra52
2162	636209.057	4155995.008	133.061	piedra52
2163	636213.092	4155996.339	132.679	piedra52
2164	636221.436	4155997.298	132.425	piedra52
2165	636228.855	4155997.759	132.346	piedra52
2166	636238.496	4156002.992	131.912	piedra52
2167	636246.158	4156008.206	131.661	piedra52
2168	636256.035	4156012.868	131.363	piedra52
2169	636266.784	4156016.264	131.044	piedra52
2170	636271.957	4156019.213	130.817	piedra52
2171	636275.024	4156021.112	130.596	piedra52
2172	636273.518	4156018.807	131.414	piedra54
2173	636269.860	4156014.696	131.692	piedra54
2174	636267.562	4156014.140	131.775	piedra54
2175	636267.816	4156015.126	131.571	piedra54
2176	636272.784	4156018.808	131.362	piedra54
2177	636262.324	4156010.711	133.476	piedra54
2178	636264.981	4156011.240	133.398	piedra54
2179	636268.489	4156012.064	133.121	piedra54
2180	636268.663	4156012.661	133.066	muropiedra
2181	636269.246	4156012.384	133.080	muropiedra
2182	636273.008	4156017.881	132.903	muropiedra
2183	636273.552	4156017.334	132.903	muropiedra
2184	636275.583	4156020.901	132.693	muropiedra
2185	636275.740	4156020.240	132.779	muropiedra
2186	636278.742	4156021.878	132.503	muropiedra
2187	636279.199	4156021.066	132.410	muropiedra
2188	636285.424	4156024.571	132.292	muropiedra
2189	636285.871	4156023.802	132.242	muropiedra
2190	636298.243	4156030.800	131.960	muropiedra
2191	636298.980	4156030.079	131.893	muropiedra

Punto	X	Y	Z	Observación
2192	636300.260	4156030.738	131.897	muropiedra
2193	636299.767	4156031.487	131.924	muropiedra
2194	636300.026	4156031.645	132.063	muropiedra
2195	636300.405	4156030.793	132.016	muropiedra
2196	636313.759	4156037.205	131.907	muropiedra
2197	636313.371	4156038.108	131.948	muropiedra
2198	636314.240	4156036.966	131.271	piemuro
2199	636300.154	4156030.172	131.354	piemuro
2200	636288.696	4156024.593	131.473	piemuro
2201	636279.920	4156020.892	131.822	piemuro
2202	636279.881	4156020.895	131.828	55escombro
2203	636282.156	4156015.895	131.740	55escombro
2204	636289.120	4156015.792	131.598	55relle
2205	636291.061	4156015.572	131.538	55relle
2206	636279.731	4156014.318	132.864	55escombro
2207	636271.274	4156011.957	132.869	55escombro
2208	636270.014	4156011.856	132.975	55escombro
2209	636269.897	4156012.623	132.894	55escombro
2210	636274.095	4156016.899	131.986	55escombro
2211	636278.359	4156019.446	132.315	55escombro
2212	636278.920	4156016.648	132.425	55escombro
2213	636268.299	4156011.099	133.172	56piedra
2214	636282.751	4156008.064	135.299	56piedra
2215	636296.553	4156007.085	135.106	56piedra
2216	636306.682	4156007.169	134.144	56piedra
2217	636319.175	4156002.546	134.205	56piedra
2218	636329.491	4156001.648	133.587	56piedra
2219	636339.112	4156000.111	133.196	56piedra
2220	636345.033	4156002.065	132.302	56piedra
2221	636352.125	4156001.633	132.392	56piedra
2222	636335.404	4156006.643	132.032	56piedra
2223	636319.197	4156011.203	132.166	56piedra
2224	636307.016	4156013.765	131.914	56piedra
2225	636292.109	4156013.781	132.349	56piedra
2226	636286.706	4156013.917	132.374	56piedra
2227	636281.107	4156013.786	132.799	56piedra
2228	636369.188	4155998.199	131.648	56piedra
2229	636375.092	4155997.099	131.649	56piedra
2230	636381.458	4155994.745	131.596	56piedra
2231	636395.828	4155991.360	130.947	56piedra
2232	636404.983	4155989.316	130.959	56piedra
2233	636401.829	4156003.571	129.819	57
2234	636397.356	4156005.892	130.020	57
2235	636396.062	4156011.381	129.716	57
2236	636401.626	4156017.144	129.725	57
2237	636401.675	4156017.126	129.730	57
2238	636409.112	4156014.752	129.775	57
2239	636409.556	4156009.792	129.840	57
2240	636405.335	4156003.727	129.736	57
2241	636402.040	4156006.040	131.651	57
2242	636399.253	4156008.348	131.690	57

Punto	X	Y	Z	Observación
2243	636399.766	4156012.288	131.866	57
2244	636402.875	4156014.339	131.810	57
2245	636401.806	4156012.265	131.802	algibe
2246	636401.275	4156008.158	131.743	algibe
2247	636403.817	4156008.281	131.795	algibe
2248	636404.492	4156011.713	131.876	algibe
2249	636406.521	4156012.811	131.658	57
2250	636407.564	4156010.525	131.770	57
2251	636407.001	4156007.886	131.664	57
2252	636404.016	4156006.484	131.701	57
2253	636377.954	4156021.434	130.213	rellebancal
2254	636397.122	4156020.626	129.859	rellebancal
2255	636416.824	4156014.683	129.669	rellebancal
2256	636435.962	4156007.916	129.128	rellebancal
2257	636460.897	4156005.802	128.776	rellebancal
2258	636480.575	4156003.002	128.300	rellebancal
2259	636496.727	4155991.300	127.952	rellebancal
2260	636513.120	4155981.710	127.361	rellebancal
2261	636532.702	4155970.775	127.070	rellebancal
2262	636528.549	4155961.042	127.188	rellebancal
2263	636528.511	4155961.013	127.184	60
2264	636527.604	4155958.650	127.023	60
2265	636529.784	4155957.819	126.727	60
2266	636531.933	4155959.351	126.238	60
2267	636532.310	4155963.464	126.180	60
2268	636534.711	4155970.745	126.132	60
2269	636523.279	4155954.726	127.348	60
2270	636520.683	4155953.139	127.615	60
2271	636514.783	4155957.366	127.681	60
2272	636515.992	4155960.640	127.569	60
2273	636521.359	4155959.672	127.357	60
2274	636527.324	4155959.546	127.085	60
2275	636532.888	4155958.882	126.369	60
2276	636507.743	4155966.245	127.641	tuberiariego
2277	636508.507	4155949.272	132.549	piedra60
2278	636508.380	4155952.442	132.551	piedra60
2279	636504.135	4155956.325	131.986	piedra60
2280	636498.354	4155962.565	130.507	piedra60
2281	636495.351	4155963.664	130.745	piedra60
2282	636496.631	4155960.955	130.976	piedra60
2283	637112.647	4155608.104	111.619	50
2284	637114.836	4155614.310	111.380	50
2285	637104.403	4155621.834	111.524	50
2286	637103.546	4155623.511	111.724	50
2287	637104.460	4155624.265	111.649	50
2288	637107.916	4155629.347	111.700	50
2289	637112.164	4155636.820	111.672	50
2290	637117.348	4155644.015	111.581	50
2291	637126.551	4155660.551	111.721	50
2292	637136.586	4155676.100	111.706	50
2293	637140.769	4155682.365	111.768	50

Punto	X	Y	Z	Observación
2294	637141.661	4155682.933	111.738	50
2295	637142.413	4155681.912	111.525	50
2296	637134.599	4155670.320	111.205	50
2297	637126.979	4155657.848	111.334	50
2298	637117.747	4155642.450	111.441	50
2299	637108.677	4155628.001	111.563	50
2300	637107.765	4155626.422	111.458	50
2301	637112.674	4155623.237	111.469	50
2302	637117.784	4155621.343	111.456	50
2303	637118.264	4155621.273	111.478	50
2304	637124.399	4155629.301	111.591	50
2305	637133.755	4155646.510	111.413	50
2306	637143.439	4155664.599	111.361	50
2307	637149.030	4155675.952	111.127	50
2308	637148.262	4155676.804	111.038	50
2309	637145.377	4155679.650	111.301	50
2310	637143.042	4155681.311	111.420	50
2311	637144.831	4155681.591	111.529	51
2312	637146.753	4155681.030	111.609	51
2313	637150.017	4155681.246	111.341	51
2314	637151.329	4155684.554	111.321	51
2315	637153.460	4155692.911	111.477	51
2316	637150.931	4155701.906	111.612	51
2317	637147.001	4155699.179	113.437	52
2318	637148.864	4155694.228	113.033	52
2319	637148.436	4155687.605	112.970	52
2320	637147.353	4155686.952	112.935	52
2321	637145.385	4155686.570	112.948	52
2322	637143.174	4155689.853	112.533	52
2323	637141.570	4155693.957	112.437	52
2324	637137.126	4155687.554	111.720	52
2325	637140.060	4155684.942	111.811	52
2326	637141.868	4155683.630	111.784	52
2327	637145.127	4155678.887	111.323	relle
2328	637135.560	4155662.014	111.281	relle
2329	637126.807	4155645.921	111.452	relle
2330	637116.085	4155626.787	111.461	relle
2331	637111.142	4155608.210	111.486	55
2332	637105.811	4155605.531	111.596	55
2333	637100.513	4155604.677	111.484	55
2334	637089.168	4155611.565	111.814	55
2335	637082.434	4155613.523	111.801	55
2336	637074.385	4155613.097	111.975	55
2337	637063.112	4155612.752	112.430	55
2338	637050.941	4155618.408	112.835	55
2339	637031.566	4155628.761	113.325	55
2340	637021.312	4155634.171	113.489	55
2341	637013.154	4155637.692	114.118	55
2342	636999.063	4155652.203	114.393	55
2343	637003.669	4155658.309	114.690	55
2344	637010.306	4155659.080	114.489	55

Punto	X	Y	Z	Observación
2345	637015.151	4155656.949	114.476	55
2346	637020.874	4155652.072	114.424	55
2347	637024.329	4155648.423	114.474	55
2348	637026.039	4155646.976	114.571	55
2349	637021.996	4155639.517	114.128	55
2350	637023.989	4155638.048	113.222	55
2351	637030.525	4155642.300	113.466	55
2352	637035.863	4155641.083	113.326	55
2353	637045.909	4155634.890	113.033	55
2354	637052.724	4155631.288	112.735	55
2355	637061.981	4155628.379	112.666	55
2356	637069.795	4155626.845	112.847	55
2357	637071.344	4155626.976	112.927	55
2358	637072.096	4155625.681	113.000	55
2359	637068.672	4155624.575	112.806	55
2360	637068.052	4155623.929	112.577	55
2361	637068.691	4155622.966	112.339	55
2362	637075.104	4155623.781	112.143	55
2363	637084.493	4155624.085	111.851	55
2364	637086.127	4155623.894	112.199	55
2365	637085.894	4155624.335	112.240	55
2366	637082.992	4155625.233	112.447	55
2367	637082.941	4155626.233	112.416	55
2368	637085.607	4155638.059	112.433	55
2369	637087.131	4155644.508	112.398	55
2370	637088.432	4155649.705	112.040	55
2371	637092.074	4155660.828	111.897	55
2372	637097.180	4155671.006	112.011	55
2373	637095.243	4155672.257	112.490	55
2374	637091.670	4155665.221	112.589	55
2375	637087.261	4155654.720	112.672	55
2376	637085.407	4155652.266	113.284	pozotelefono
2377	637086.990	4155653.078	112.835	luz
2378	637086.988	4155653.990	112.840	55
2379	637088.788	4155648.773	112.087	valla
2380	637098.526	4155634.946	111.958	valla
2381	637093.702	4155624.852	112.342	valla
2382	637090.385	4155624.091	112.297	valla
2383	637083.321	4155625.951	112.455	valla
2384	637092.628	4155621.570	111.905	torreluz
2385	637097.245	4155619.734	111.665	relle
2386	637095.444	4155616.126	111.668	relle
2387	637104.299	4155611.849	111.626	relle
2388	637109.843	4155615.471	111.384	relle
2389	637104.106	4155621.130	111.563	relle
2390	637116.544	4155644.669	111.703	relle
2391	637110.703	4155648.785	111.644	relle
2392	637101.872	4155657.009	111.812	relle
2393	637099.099	4155664.421	111.914	relle
2394	637096.763	4155670.066	111.983	relle
2395	637119.989	4155620.730	111.666	obrafabri

Punto	X	Y	Z	Observación
2396	637118.688	4155621.506	111.587	obrafabri
2397	637117.725	4155619.800	111.662	obrafabri
2398	637119.163	4155619.260	111.642	obrafabri
2399	637119.530	4155620.602	110.109	obrafabriabajo
2400	637118.775	4155621.001	110.205	obrafabriabajo
2401	637118.129	4155619.771	110.231	obrafabriabajo
2402	637118.955	4155619.432	110.223	obrafabriabajo
2403	637119.173	4155619.918	110.678	tubearriba315pvc
2404	637118.455	4155620.303	110.671	tubearriba315pvc
2405	637128.950	4155615.052	110.721	tubearriba315pvc
2406	637148.501	4155676.705	111.032	obrfabriarriba
2407	637151.892	4155683.004	111.099	obrfabriarriba
2408	637154.219	4155681.973	111.281	obrfabriarriba
2409	637150.936	4155675.522	111.311	obrfabriarriba
2410	637149.169	4155676.890	109.846	obrfabriabajo
2411	637151.893	4155681.804	110.133	obrfabriabajo
2412	637152.930	4155681.117	110.017	obrfabriabajo
2413	637150.911	4155676.244	109.906	obrfabriabajo
2414	637151.119	4155676.649	110.062	laminacanos
2415	637151.524	4155677.460	109.996	laminacanos
2416	637152.000	4155678.284	110.087	laminacanos
2417	637152.324	4155679.085	110.101	laminacanos
2418	637152.883	4155679.952	110.108	laminacanos
2419	637153.279	4155680.690	110.099	laminacanos
2420	637150.276	4155675.812	110.733	cunetaterre
2421	637146.965	4155669.098	111.169	cunetaterre
2422	637139.245	4155654.640	111.110	cunetaterre
2423	637133.294	4155642.881	111.221	cunetaterre
2424	637126.226	4155630.238	111.588	cunetaterre
2425	637122.244	4155624.744	111.638	cunetaterre
2426	637119.489	4155621.115	111.248	cunetaterre
2427	637112.533	4155621.897	111.498	pozo
2428	637103.306	4155630.588	111.677	relle
2429	637086.673	4155653.204	112.959	55
2430	637085.782	4155646.304	113.589	55
2431	637082.712	4155632.938	113.943	55
2432	637081.645	4155628.619	113.874	55
2433	637075.833	4155627.767	113.821	55
2434	637073.819	4155627.992	113.874	55
2435	637073.233	4155629.045	113.967	55
2436	637077.112	4155640.374	114.113	55
2437	637081.658	4155642.793	114.011	55
2438	637084.178	4155646.535	113.631	55
2439	637084.575	4155651.816	113.355	55
2440	637082.753	4155653.268	113.929	55
2441	637080.859	4155653.224	114.309	55
2442	637075.783	4155653.734	114.586	55
2443	637070.875	4155653.823	114.940	55
2444	637068.953	4155644.371	115.130	55
2445	637074.414	4155643.390	115.141	55
2446	637072.402	4155638.772	114.998	55

Punto	X	Y	Z	Observación
2447	637060.389	4155646.972	115.086	55
2448	637055.838	4155650.474	115.204	55
2449	637059.851	4155656.495	115.160	55
2450	637061.092	4155661.998	114.957	55
2451	637063.648	4155665.800	114.723	55
2452	637070.854	4155661.526	114.831	55
2453	637075.367	4155657.042	114.532	55
2454	637080.577	4155653.453	114.249	55
2455	637081.042	4155650.802	115.700	57
2456	637082.121	4155647.405	115.691	57
2457	637079.750	4155645.188	115.703	57
2458	637075.927	4155645.660	115.644	57
2459	637076.881	4155650.669	115.755	57
2460	637079.592	4155651.351	115.744	57
2461	637080.415	4155650.352	115.755	valla
2462	637079.991	4155645.830	115.762	valla
2463	637077.810	4155646.059	115.782	valla
2464	637077.818	4155650.496	115.777	valla
2465	637076.116	4155651.219	115.847	balsarriba
2466	637070.804	4155651.848	115.860	balsarriba
2467	637069.778	4155645.099	115.853	balsarriba
2468	637075.022	4155644.277	115.857	balsarriba
2469	637074.884	4155644.600	114.781	balsabajo
2470	637070.004	4155645.260	114.797	balsabajo
2471	637070.765	4155651.458	114.747	balsabajo
2472	637075.805	4155651.009	114.705	balsabajo
2473	637054.233	4155652.386	115.931	58
2474	637039.323	4155663.331	116.346	58
2475	637036.186	4155665.241	116.472	58
2476	637034.768	4155666.378	116.645	58
2477	637020.307	4155675.455	116.675	58
2478	637009.992	4155678.696	116.806	58
2479	637006.469	4155671.694	116.851	58
2480	637009.983	4155662.045	117.005	58
2481	637028.090	4155653.522	116.295	58
2482	637031.971	4155657.749	116.538	58
2483	637033.247	4155657.745	116.344	58
2484	637031.550	4155653.173	115.750	58
2485	637028.085	4155650.774	115.111	58
2486	637028.714	4155649.147	114.950	58
2487	637036.175	4155653.173	115.694	58
2488	637042.002	4155654.010	115.721	58
2489	637049.070	4155648.807	115.367	58
2490	637051.423	4155645.403	115.133	58
2491	637049.548	4155637.870	114.904	58
2492	637060.013	4155634.229	114.938	58
2493	637070.794	4155630.631	114.809	58
2494	637072.119	4155634.207	115.019	58
2495	637011.785	4155679.800	116.810	58
2496	637028.453	4155683.737	116.506	58piedra
2497	637038.544	4155678.707	116.287	58piedra

Punto	X	Y	Z	Observación
2498	637036.520	4155673.640	116.590	58piedra
2499	637036.209	4155669.764	116.680	58piedra
2500	637035.094	4155666.604	116.659	58piedra
2501	637035.422	4155666.003	116.611	58piedra
2502	637036.153	4155665.714	116.521	58piedra
2503	637039.668	4155672.156	116.003	58piedra
2504	637047.197	4155670.054	115.938	58piedra
2505	637056.816	4155663.571	115.996	58piedra
2506	637057.339	4155660.370	115.842	58piedra
2507	637053.738	4155653.471	115.874	58piedra
2508	637051.395	4155657.316	115.987	rellepiedra
2509	637043.875	4155661.903	116.092	rellepiedra
2510	637039.967	4155664.582	116.309	rellepiedra
2511	637029.590	4155675.897	116.572	rellepiedra
2512	637085.543	4155655.477	112.577	59terre
2513	637078.341	4155662.607	112.523	59terre
2514	637069.225	4155667.779	112.531	59terre
2515	637063.949	4155671.227	112.520	59terre
2516	637068.744	4155682.127	112.550	59terre
2517	637079.979	4155677.393	112.481	59terre
2518	637066.620	4155683.639	112.846	59terre
2519	637060.071	4155670.637	112.905	59terre
2520	637043.132	4155682.118	113.118	59terre
2521	637044.669	4155687.361	112.909	59terre
2522	637048.473	4155695.557	112.886	59terre
2523	637057.945	4155692.049	112.809	59terre
2524	637046.556	4155696.445	113.249	59terre
2525	637042.378	4155688.016	113.133	59terre
2526	637040.449	4155685.604	113.196	59terre
2527	637034.960	4155684.610	113.385	59terre
2528	637030.944	4155686.184	113.415	59terre
2529	637026.736	4155686.218	113.445	59terre
2530	637021.756	4155684.365	113.610	59terre
2531	637015.770	4155682.838	114.081	59terre
2532	637014.174	4155685.750	114.084	59terre
2533	637016.749	4155688.853	113.805	59terre
2534	637018.189	4155687.760	113.702	59terre
2535	637020.943	4155684.325	113.710	59terre
2536	637016.949	4155689.003	113.756	59terre
2537	637017.274	4155689.742	113.757	59terre
2538	637023.773	4155700.640	113.647	59terre
2539	637025.997	4155705.213	113.661	59terre
2540	637035.212	4155721.352	113.542	59terre
2541	637041.312	4155733.361	113.569	59terre
2542	637044.715	4155738.807	113.469	59terre
2543	637050.857	4155749.637	113.405	59terre
2544	637054.978	4155757.197	113.412	59terre
2545	637053.251	4155759.345	113.510	59terre
2546	637056.346	4155765.341	113.567	59terre
2547	637062.734	4155760.845	113.361	59terre
2548	637056.065	4155744.007	113.297	59terre

Punto	X	Y	Z	Observación
2549	637044.584	4155719.559	113.336	59terre
2550	637036.080	4155703.648	113.340	59terre
2551	637031.003	4155691.680	113.302	59terre
2552	637029.566	4155686.364	113.449	60terre
2553	637035.163	4155683.693	113.448	60terre
2554	637039.755	4155681.185	113.522	60terre
2555	637039.221	4155679.114	113.918	60terre
2556	637033.950	4155681.940	113.921	60terre
2557	637031.012	4155683.326	114.520	60terre
2558	637030.261	4155684.170	114.306	60terre
2559	637030.538	4155684.318	114.336	60terre
2560	637031.332	4155683.723	114.485	60terre
2561	637033.077	4155682.537	114.124	60terre
2562	637033.519	4155682.560	113.886	60terre
2563	637030.548	4155685.162	113.831	60terre
2564	637052.659	4155708.996	113.180	59terre
2565	637054.142	4155708.779	113.026	59terre
2566	637062.555	4155727.110	113.100	59terre
2567	637061.648	4155727.863	113.255	59terre
2568	637068.986	4155743.468	113.331	59terre
2569	637071.153	4155742.581	113.191	59terre
2570	637074.874	4155750.172	113.216	59terre
2571	637073.133	4155751.266	113.439	59terre
2572	637067.946	4155757.302	113.386	59terre
2573	637062.084	4155761.287	113.340	59terre
2574	637055.128	4155765.534	113.772	61terre
2575	637052.203	4155758.873	113.766	61terre
2576	637047.648	4155750.474	113.767	61terre
2577	637045.708	4155747.212	113.754	61terre
2578	637041.682	4155740.530	114.302	61terre
2579	637038.089	4155742.295	114.449	61terre
2580	637038.356	4155743.411	114.110	61terre
2581	637041.466	4155743.778	113.895	61terre
2582	637045.552	4155747.105	113.717	61terre
2583	637043.840	4155746.574	113.783	61terre
2584	637038.572	4155744.574	113.862	61terre
2585	637035.746	4155743.442	113.972	61terre
2586	637026.821	4155748.367	114.143	61terre
2587	637024.801	4155748.070	114.371	61terre
2588	637024.292	4155746.526	114.587	61terre
2589	637025.137	4155747.604	114.662	61terre
2590	637026.360	4155747.693	114.764	61terre
2591	637028.901	4155746.380	114.693	61terre
2592	637040.903	4155740.045	114.454	61terre
2593	637041.407	4155739.597	114.298	61terre
2594	637035.056	4155728.409	114.369	61terre
2595	637029.113	4155716.976	114.346	61terre
2596	637021.906	4155703.581	114.451	61terre
2597	637014.323	4155689.550	114.614	61terre
2598	637010.322	4155681.888	114.989	61terre
2599	637024.096	4155746.031	114.643	61terre

Punto	X	Y	Z	Observación
2600	637015.131	4155729.261	114.762	61terre
2601	637005.563	4155711.246	114.839	61terre
2602	636997.439	4155696.326	114.904	61terre
2603	636994.170	4155697.756	114.920	61terre
2604	637000.345	4155708.083	114.755	61terre
2605	637010.107	4155725.821	114.732	61terre
2606	637018.642	4155741.885	114.737	61terre
2607	637022.570	4155749.440	114.355	61terre
2608	637022.329	4155749.976	114.275	61terre
2609	637021.704	4155750.255	114.202	61terre
2610	637017.288	4155743.852	114.078	61terre
2611	637011.596	4155733.044	113.969	61terre
2612	637007.802	4155726.310	113.870	61terre
2613	636999.477	4155711.734	113.704	61terre
2614	636992.440	4155702.223	113.706	61terre
2615	636989.015	4155704.317	113.688	61terre
2616	636987.229	4155713.460	113.951	61terre
2617	636994.288	4155726.198	113.828	61terre
2618	637002.877	4155742.244	114.174	61terre
2619	637012.114	4155758.622	114.411	61terre
2620	637019.295	4155772.058	114.600	61terre
2621	637023.885	4155780.104	114.553	61terre
2622	637022.315	4155781.100	115.337	61terre
2623	637013.291	4155765.197	114.985	61terre
2624	637004.282	4155749.625	114.968	61terre
2625	636995.513	4155734.447	114.968	61terre
2626	636986.967	4155720.113	115.037	61terre
2627	636982.104	4155711.015	115.117	61terre
2628	636980.148	4155707.444	115.287	61terre
2629	636972.151	4155709.682	115.123	61terre
2630	636967.738	4155710.256	115.023	61terre
2631	636967.875	4155711.678	115.057	61terre
2632	636974.039	4155723.445	114.980	61terre
2633	636984.595	4155738.860	115.010	61terre
2634	636994.445	4155754.958	115.023	61terre
2635	637002.751	4155769.281	115.170	61terre
2636	637012.603	4155785.944	115.196	61terre
2637	637023.803	4155780.114	114.561	62terre
2638	637038.370	4155773.988	114.545	62terre
2639	637048.687	4155769.058	114.560	62terre
2640	637044.202	4155761.424	114.585	62terre
2641	637040.623	4155763.749	114.428	62terre
2642	637036.121	4155766.218	114.540	62terre
2643	637033.056	4155767.807	114.628	62terre
2644	637032.453	4155767.321	114.642	62terre
2645	637040.231	4155762.975	114.198	62terre
2646	637043.144	4155760.507	114.263	62terre
2647	637040.769	4155755.763	114.349	62terre
2648	637036.565	4155748.650	114.550	62terre
2649	637031.631	4155751.648	114.536	62terre
2650	637026.216	4155755.543	114.522	62terre

Punto	X	Y	Z	Observación
2651	637022.732	4155759.434	114.467	62terre
2652	637021.814	4155758.264	114.428	62terre
2653	637022.425	4155755.640	114.429	62terre
2654	637024.919	4155753.553	114.180	62terre
2655	637034.468	4155748.765	113.888	62terre
2656	637036.755	4155747.362	113.845	62terre
2657	637039.129	4155749.491	113.781	62terre
2658	637049.817	4155767.391	113.778	62terre
2659	637054.974	4155766.153	113.767	62terre
2660	637038.357	4155758.570	114.233	relleterre
2661	637024.732	4155764.998	114.641	relleterre
2662	637028.602	4155775.832	114.498	relleterre
2663	636967.596	4155710.494	115.049	62terre
2664	636959.828	4155708.913	115.466	62terre
2665	636950.352	4155711.819	115.430	62terre
2666	636935.741	4155718.673	115.582	62terre
2667	636921.817	4155731.280	115.616	62terre
2668	636910.483	4155741.338	115.635	62terre
2669	636897.052	4155749.206	115.824	62terre
2670	636896.743	4155749.398	115.806	62terre
2671	636887.062	4155752.759	116.314	62terre
2672	636880.552	4155757.015	116.524	62terre
2673	636864.353	4155770.557	117.290	62terre
2674	636849.260	4155784.729	117.637	62terre
2675	636841.914	4155792.136	117.625	62terre
2676	636836.963	4155797.709	117.811	62terre
2677	636834.765	4155800.073	118.214	63terre
2678	636838.311	4155802.850	118.241	63terre
2679	636851.994	4155820.521	118.219	63terre
2680	636837.839	4155830.064	118.491	63terre
2681	636826.926	4155839.986	119.016	63terre
2682	636814.158	4155845.031	119.212	63terre
2683	636798.432	4155847.638	119.475	63terre
2684	636795.704	4155848.273	119.471	63terre
2685	636786.422	4155833.196	119.686	63terre
2686	636784.754	4155830.622	119.798	63terreypie
2687	636856.613	4155824.296	117.669	64terre
2688	636870.002	4155807.344	117.186	64terre
2689	636879.145	4155791.509	116.896	64terre
2690	636891.668	4155775.591	116.319	64terre
2691	636905.659	4155764.463	115.943	64terre
2692	636893.886	4155752.491	116.071	64terre
2693	636894.655	4155751.623	115.980	64terre
2694	636895.932	4155751.247	115.861	64terre
2695	636910.534	4155766.942	115.583	64terre
2696	636925.937	4155752.902	115.410	64terre
2697	636938.621	4155744.502	115.355	64terre
2698	636938.594	4155744.503	115.351	64terre
2699	636951.437	4155735.843	115.200	64terre
2700	636960.730	4155730.914	115.158	64terre
2701	636975.756	4155730.019	115.004	64terre

Punto	X	Y	Z	Observación
2702	636958.767	4155718.298	115.404	pozociego
2703	636956.136	4155712.342	115.094	tuberiahaciapozo
2704	636955.495	4155682.078	118.819	65terre
2705	636944.637	4155675.933	119.068	65terre
2706	636934.050	4155668.954	119.097	65terre
2707	636926.580	4155663.157	119.046	65terreymurocasa
2708	636915.823	4155657.488	119.184	65terreymurocasa
2709	636915.805	4155657.468	119.174	65terre
2710	636905.857	4155653.547	119.207	65terre
2711	636906.481	4155653.140	119.002	65terre
2712	636906.728	4155652.285	118.831	65terre
2713	636905.439	4155653.371	119.193	65terre
2714	636893.443	4155646.745	119.366	65terre
2715	636885.605	4155635.953	119.670	65terre
2716	636878.902	4155622.602	120.442	65terre
2717	636876.275	4155615.444	120.552	65terre
2718	636875.062	4155617.688	120.551	65terre
2719	636874.187	4155619.378	120.599	65terre
2720	636882.779	4155635.439	119.939	65terre
2721	636885.870	4155641.964	119.723	65terre
2722	636891.023	4155648.320	119.517	65terre
2723	636899.239	4155653.388	119.425	65terre
2724	636910.711	4155657.945	119.318	65terre
2725	636924.851	4155665.801	119.242	65terre
2726	636930.057	4155669.250	119.274	65terre
2727	636937.534	4155677.771	119.238	65terre
2728	636941.033	4155682.488	119.325	65terre
2729	636944.752	4155680.071	118.950	65terre
2730	636949.159	4155682.110	118.893	65terre
2731	636953.438	4155689.380	118.805	65terre
2732	636960.144	4155687.169	118.687	65terre
2733	636966.705	4155683.082	118.628	65terre
2734	636966.937	4155677.574	118.786	valla
2735	636959.421	4155674.048	118.529	valla
2736	636958.656	4155673.404	118.517	valla
2737	636951.904	4155669.490	118.708	vallay70
2738	636949.021	4155667.575	118.525	vallay70
2739	636946.971	4155663.888	118.511	vallay70
2740	636944.869	4155658.510	118.457	vallay70
2741	636942.010	4155655.366	118.515	vallay70
2742	636938.291	4155653.160	118.499	vallay70
2743	636934.379	4155652.754	118.542	vallay70
2744	636927.951	4155662.542	118.650	vallay70
2745	636928.207	4155662.694	118.648	vallay70
2746	636934.084	4155667.337	118.583	vallay70
2747	636954.959	4155681.436	119.243	balsarriba
2748	636958.678	4155675.079	119.316	balsarriba
2749	636948.037	4155669.111	119.279	balsarriba
2750	636944.488	4155675.139	119.414	balsarriba
2751	636944.845	4155675.038	118.234	balsabajo
2752	636944.324	4155674.126	118.782	vallay70

Punto	X	Y	Z	Observación
2753	636947.913	4155668.315	118.657	vallay70
2754	636948.028	4155669.553	118.287	balsabajo
2755	636948.637	4155668.831	118.774	vallay70
2756	636959.358	4155675.013	118.622	vallay70
2757	636957.829	4155677.626	118.856	vallay70
2758	636958.323	4155675.228	118.185	balsabajo
2759	636955.091	4155680.897	118.443	balsabajo
2760	636955.787	4155681.633	118.810	vallay70
2761	636953.403	4155689.474	118.867	eskicasa
2762	636949.034	4155682.264	118.938	eskicasa
2763	636948.764	4155682.166	118.885	solerahormi
2764	636944.931	4155680.170	118.971	solerahormi
2765	636942.809	4155681.355	119.087	solerahormi
2766	636943.030	4155681.760	118.981	solerahormi
2767	636941.134	4155682.988	118.995	solerahormi
2768	636934.032	4155680.141	119.601	porche
2769	636937.031	4155677.549	119.226	porche
2770	636929.853	4155669.355	119.343	porche
2771	636925.092	4155666.217	119.447	porche
2772	636923.367	4155667.694	119.592	porche
2773	636923.367	4155667.818	119.501	porche
2774	636923.098	4155667.080	119.621	70terre
2775	636913.799	4155661.126	119.724	70terre
2776	636910.260	4155659.457	119.795	70terre
2777	636906.801	4155658.560	119.970	70terre
2778	636906.418	4155661.546	119.901	70terre
2779	636912.505	4155670.526	119.817	70terre
2780	636917.393	4155666.352	119.678	70terre
2781	636920.750	4155665.549	119.667	70terre
2782	636910.903	4155662.577	119.835	pozo
2783	636900.109	4155655.124	120.362	70terre
2784	636896.787	4155653.210	120.165	70terre
2785	636883.004	4155640.215	120.475	70terre
2786	636882.480	4155638.876	120.465	70terre
2787	636879.665	4155631.829	120.837	70terre
2788	636873.838	4155620.638	120.895	70terre
2789	636915.985	4155657.316	119.180	porche
2790	636918.513	4155653.493	119.011	porche
2791	636928.300	4155660.230	119.146	porche
2792	636926.455	4155662.706	119.204	porche
2793	636917.591	4155652.757	118.928	71terre
2794	636919.742	4155649.046	118.660	71terre
2795	636919.778	4155649.070	118.610	71terre
2796	636918.868	4155648.684	118.484	71terre
2797	636915.200	4155649.995	118.571	71terre
2798	636909.411	4155650.996	118.784	71terre
2799	636906.537	4155652.070	118.827	71terre
2800	636895.907	4155645.225	118.387	71terre
2801	636887.420	4155634.348	118.375	71terre
2802	636880.990	4155616.688	118.670	71terre
2803	636880.638	4155609.103	118.393	71terre

Punto	X	Y	Z	Observación
2804	636880.014	4155599.213	118.445	71terre
2805	636878.142	4155593.079	118.590	71terre
2806	636880.115	4155589.543	118.512	71terre
2807	636879.749	4155590.044	118.587	lamicano
2808	636879.109	4155591.320	118.653	lamicano
2809	636878.482	4155592.642	118.633	lamicano
2810	636882.949	4155591.204	118.431	71terre
2811	636895.034	4155600.693	118.249	71terre
2812	636898.388	4155602.498	118.375	71terre
2813	636909.781	4155593.824	118.432	71terre
2814	636914.186	4155593.568	118.343	71terre
2815	636925.762	4155600.981	118.202	71terre
2816	636926.734	4155601.714	118.196	71terre
2817	636928.221	4155600.308	118.727	71terre
2818	636913.024	4155590.515	119.183	71terre
2819	636906.639	4155586.318	119.424	71terre
2820	636894.748	4155574.447	119.940	71terre
2821	636889.892	4155569.107	120.178	71terre
2822	636886.967	4155575.428	120.331	71terre
2823	636884.350	4155580.560	120.317	71terre
2824	636881.156	4155587.115	119.918	71terre
2825	636890.365	4155580.875	121.163	escombro
2826	636887.415	4155584.640	121.309	escombro
2827	636884.073	4155586.282	120.812	escombro
2828	636884.014	4155586.268	120.863	escombro
2829	636887.528	4155589.909	120.848	escombro
2830	636895.266	4155592.984	121.277	escombro
2831	636898.574	4155589.823	121.466	escombro
2832	636899.501	4155584.727	121.382	escombro
2833	636893.544	4155579.297	121.247	escombro
2834	636890.587	4155580.782	121.188	escombro
2835	636894.399	4155586.042	120.995	relleescombro
2836	636901.201	4155589.196	120.633	72esconbro
2837	636902.692	4155587.378	120.513	72esconbro
2838	636906.094	4155590.450	120.454	72esconbro
2839	636901.538	4155595.474	119.365	72esconbro
2840	636900.225	4155596.448	119.393	72esconbro
2841	636901.467	4155593.123	119.838	72esconbro
2842	636901.506	4155590.375	120.342	72esconbro
2843	636926.203	4155602.417	118.216	73trre
2844	636913.245	4155620.757	118.081	73trre
2845	636908.670	4155631.245	118.193	73trre
2846	636905.932	4155639.368	118.272	73trre
2847	636915.649	4155647.251	118.452	73trre
2848	636901.284	4155638.992	118.200	relleterre
2849	636893.016	4155625.761	118.287	relleterre
2850	636891.278	4155614.896	118.275	relleterre
2851	636901.730	4155610.576	118.183	relleterre
2852	636911.203	4155602.475	118.315	relleterre
2853	636888.181	4155600.986	118.307	relleterre
2854	636884.412	4155604.250	118.369	relleterre

Punto	X	Y	Z	Observación
2855	636839.834	4155659.630	122.248	camiaglo
2856	636844.157	4155647.356	122.030	camiaglo
2857	636846.642	4155641.741	121.907	camiaglo
2858	636855.942	4155633.130	121.606	camiaglo
2859	636866.034	4155626.449	121.285	camiaglo
2860	636869.112	4155623.106	121.102	camiaglo
2861	636872.648	4155619.526	120.874	camiaglo
2862	636875.662	4155612.648	120.588	camiaglo
2863	636876.115	4155615.070	120.513	camiaglo
2864	636873.736	4155619.416	120.748	camiaglo
2865	636872.762	4155619.441	120.870	camiaglo
2866	636876.027	4155609.010	120.503	camiaglo
2867	636876.680	4155597.573	120.216	camiaglo
2868	636877.703	4155592.331	120.175	camiaglo
2869	636879.919	4155587.192	120.224	camiaglo
2870	636879.766	4155589.463	120.085	obrafabarri
2871	636877.969	4155592.958	120.106	obrafabarri
2872	636882.123	4155582.085	120.293	camiaglo
2873	636887.412	4155570.251	120.560	camiaglo
2874	636892.890	4155561.016	120.806	camiaglo
2875	636902.856	4155546.866	121.163	camiaglo
2876	636911.401	4155535.697	121.386	camiaglo
2877	636921.464	4155525.443	121.401	camiaglo
2878	636934.391	4155520.323	121.009	camiaglo
2879	636939.897	4155530.383	120.670	camiaglo
2880	636950.368	4155526.481	120.474	camiaglo
2881	636939.234	4155530.434	120.562	servagua
2882	636936.360	4155523.750	120.809	servagua
2883	636933.091	4155515.233	121.220	servagua
2884	636935.330	4155514.399	121.223	servagua
2885	636937.738	4155520.411	120.881	servagua
2886	636936.154	4155524.512	120.728	74terre
2887	636924.026	4155529.330	120.794	74terre
2888	636917.911	4155531.319	120.512	74terre
2889	636905.696	4155545.918	120.497	74terre
2890	636896.661	4155558.450	120.314	74terre
2891	636891.052	4155567.569	120.146	74terre
2892	636901.133	4155577.826	119.726	74terre
2893	636910.574	4155564.842	119.818	74terre
2894	636916.862	4155550.084	120.157	74terre
2895	636918.643	4155543.853	120.281	74terre
2896	636927.992	4155534.256	120.512	74terre
2897	636938.323	4155530.843	120.527	74terre
2898	636870.340	4155611.142	120.665	serviagua
2899	636872.219	4155611.617	120.677	serviagua
2900	636866.551	4155621.478	121.130	serviagua
2901	636868.568	4155623.314	121.137	serviagua
2902	636872.597	4155621.041	120.907	75terre
2903	636866.107	4155626.632	121.197	75terre
2904	636858.234	4155633.800	121.447	75terreycasa
2905	636862.608	4155629.037	121.356	casa

Punto	X	Y	Z	Observación
2906	636857.664	4155634.076	121.393	73terre
2907	636862.076	4155639.305	121.299	73terre
2908	636850.273	4155646.848	121.492	73terre
2909	636847.276	4155652.638	121.588	73terre
2910	636843.255	4155655.437	121.762	73terre
2911	636846.030	4155646.828	121.774	73terre
2912	636848.195	4155641.005	121.802	73terre
2913	636853.269	4155635.788	121.588	73terre
2914	636856.635	4155633.683	121.453	73terre
2915	636872.487	4155625.151	121.049	relleprivado
2916	636867.057	4155629.095	121.273	relleprivado
2917	636875.400	4155628.181	121.096	relleprivado
2918	637132.422	4155622.741	111.779	carreaglo
2919	637129.003	4155624.776	111.827	carreaglo
2920	637125.365	4155626.440	111.736	carreaglo
2921	637129.414	4155634.062	111.583	resalto
2922	637132.871	4155632.426	111.661	resalto
2923	637136.497	4155630.534	111.572	resalto
2924	637137.312	4155632.678	111.636	resalto
2925	637133.873	4155634.342	111.704	resalto
2926	637130.258	4155636.059	111.617	resalto
2927	637131.295	4155637.942	111.538	resalto
2928	637134.876	4155636.154	111.616	resalto
2929	637138.405	4155634.270	111.524	resalto
2930	637142.271	4155641.768	111.420	carretaglo
2931	637138.744	4155643.596	111.479	carretaglo
2932	637135.178	4155645.600	111.402	carretaglo
2933	637139.473	4155653.965	111.344	carretaglo
2934	637143.178	4155652.142	111.423	carretaglo
2935	637146.699	4155650.396	111.359	carretaglo
2936	637150.517	4155657.872	111.297	carretaglo
2937	637151.202	4155658.036	111.175	carretaglo
2938	637151.471	4155658.346	111.210	carretaglo
2939	637152.909	4155657.135	110.952	carretaglo
2940	637154.138	4155659.833	111.007	carretaglo
2941	637156.511	4155664.115	111.014	carretaglo
2942	637156.141	4155665.227	111.127	carretaglo
2943	637155.354	4155667.063	111.327	carretaglo
2944	637153.191	4155662.987	111.319	carretaglo
2945	637149.795	4155664.761	111.416	carretaglo
2946	637146.298	4155666.510	111.321	carretaglo
2947	637150.691	4155675.147	111.338	carretaglo
2948	637154.332	4155673.496	111.398	carretaglo
2949	637157.640	4155671.575	111.351	carretaglo
2950	637162.053	4155679.928	111.317	carretaglo
2951	637158.592	4155681.656	111.383	carretaglo
2952	637155.091	4155683.579	111.318	carretaglo
2953	637159.145	4155691.097	111.336	carretaglo
2954	637162.638	4155689.353	111.359	carretaglo
2955	637166.034	4155687.441	111.337	carretaglo
2956	637170.449	4155695.556	111.291	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
2957	637166.807	4155697.351	111.348	carretaglo
2958	637162.876	4155699.407	111.296	carretaglo
2959	637162.910	4155699.437	111.300	carretaglo
2960	637167.400	4155706.851	111.287	carretaglo
2961	637170.654	4155704.738	111.334	carretaglo
2962	637174.193	4155702.902	111.281	carretaglo
2963	637178.227	4155710.558	111.283	carretaglo
2964	637174.681	4155712.351	111.332	carretaglo
2965	637171.361	4155714.232	111.246	carretaglo
2966	637175.424	4155722.011	111.296	carretaglo
2967	637178.830	4155720.285	111.339	carretaglo
2968	637182.306	4155718.323	111.275	carretaglo
2969	637186.427	4155726.106	111.251	carretaglo
2970	637182.925	4155728.090	111.355	carretaglo
2971	637179.777	4155729.909	111.342	carretaglo
2972	637183.554	4155737.400	111.334	carretaglo
2973	637186.929	4155735.635	111.401	carretaglo
2974	637190.309	4155733.583	111.312	carretaglo
2975	637194.153	4155740.866	111.430	carretaglo
2976	637190.739	4155742.925	111.493	carretaglo
2977	637187.382	4155744.671	111.432	carretaglo
2978	637191.887	4155753.261	111.707	carretaglo
2979	637195.541	4155752.084	111.680	carretaglo
2980	637199.168	4155750.361	111.656	carretaglo
2981	637203.104	4155757.930	111.905	carretaglo
2982	637199.579	4155759.804	111.897	carretaglo
2983	637196.325	4155761.766	111.790	carretaglo
2984	637199.626	4155767.998	111.961	carretaglo
2985	637202.971	4155766.333	112.071	carretaglo
2986	637206.592	4155764.587	112.081	carretaglo
2987	637208.708	4155768.666	112.223	carretaglo
2988	637205.219	4155770.598	112.212	carretaglo
2989	637201.968	4155772.491	112.099	carretaglo
2990	637204.329	4155777.196	112.269	carretaglo
2991	637207.760	4155775.494	112.380	carretaglo
2992	637211.268	4155773.802	112.448	carretaglo
2993	637212.885	4155776.936	112.604	carretaglo
2994	637209.549	4155779.119	112.546	carretaglo
2995	637206.042	4155780.843	112.401	carretaglo
2996	637207.408	4155783.971	112.542	carretaglo
2997	637211.107	4155782.643	112.695	carretaglo
2998	637214.834	4155781.184	112.822	carretaglo
2999	637216.233	4155784.881	112.987	carretaglo
3000	637212.518	4155786.290	112.890	carretaglo
3001	637208.833	4155787.651	112.721	carretaglo
3002	637210.202	4155792.131	112.898	carretaglo
3003	637214.056	4155791.225	113.100	carretaglo
3004	637217.898	4155790.347	113.261	carretaglo
3005	637219.062	4155794.657	113.293	carretaglo
3006	637215.168	4155795.736	113.206	carretaglo
3007	637211.392	4155796.755	113.018	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3008	637212.202	4155800.834	113.160	carretaglo
3009	637216.160	4155800.169	113.323	carretaglo
3010	637220.100	4155799.612	113.367	carretaglo
3011	637220.790	4155804.080	113.424	carretaglo
3012	637216.867	4155804.766	113.409	carretaglo
3013	637212.968	4155805.564	113.272	carretaglo
3014	637213.667	4155811.254	113.401	carretaglo
3015	637217.619	4155810.930	113.499	carretaglo
3016	637221.480	4155810.443	113.512	carretaglo
3017	637222.198	4155818.953	113.593	carretaglo
3018	637218.421	4155819.191	113.654	carretaglo
3019	637214.461	4155819.593	113.564	carretaglo
3020	637215.014	4155826.478	113.751	carretaglo
3021	637219.003	4155826.449	113.803	carretaglo
3022	637222.771	4155826.069	113.706	carretaglo
3023	637223.576	4155834.595	113.834	carretaglo
3024	637219.707	4155835.163	113.989	carretaglo
3025	637215.764	4155835.619	113.960	carretaglo
3026	637216.400	4155843.997	114.116	carretaglo
3027	637220.377	4155843.874	114.136	carretaglo
3028	637224.216	4155843.558	113.991	carretaglo
3029	637224.883	4155852.221	114.172	carretaglo
3030	637221.031	4155852.733	114.320	carretaglo
3031	637217.115	4155853.204	114.325	carretaglo
3032	637217.793	4155861.788	114.496	carretaglo
3033	637221.671	4155861.481	114.514	carretaglo
3034	637225.580	4155861.188	114.315	carretaglo
3035	637226.264	4155870.931	114.448	carretaglo
3036	637222.360	4155871.245	114.612	carretaglo
3037	637218.491	4155871.795	114.583	carretaglo
3038	637219.138	4155880.973	114.584	carretaglo
3039	637223.032	4155880.877	114.600	carretaglo
3040	637226.961	4155880.669	114.464	carretaglo
3041	637227.619	4155889.851	114.408	carretaglo
3042	637223.673	4155890.073	114.533	carretaglo
3043	637219.859	4155890.491	114.525	carretaglo
3044	637220.462	4155899.719	114.438	carretaglo
3045	637224.333	4155899.662	114.440	carretaglo
3046	637228.318	4155899.540	114.289	carretaglo
3047	637229.235	4155911.763	114.158	carretaglo
3048	637229.780	4155912.090	114.145	carretaglo
3049	637230.914	4155912.619	114.181	carretaglo
3050	637232.621	4155913.509	114.224	carretaglo
3051	637232.805	4155915.112	114.189	carretaglo
3052	637232.706	4155917.113	114.129	carretaglo
3053	637232.544	4155919.326	114.100	carretaglo
3054	637231.394	4155920.039	114.052	carretaglo
3055	637229.936	4155920.510	113.982	carretaglo
3056	637229.597	4155916.490	114.077	carretaglo
3057	637230.545	4155914.632	114.183	carretaglo
3058	637231.400	4155917.987	114.134	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3059	637225.248	4155911.843	114.299	carretaglo
3060	637221.427	4155912.173	114.296	carretaglo
3061	637222.130	4155921.609	114.206	carretaglo
3062	637225.952	4155921.315	114.187	carretaglo
3063	637230.604	4155928.144	113.856	carretaglo
3064	637226.607	4155928.830	114.093	carretaglo
3065	637222.754	4155929.429	114.105	carretaglo
3066	637223.382	4155934.880	114.027	carretaglo
3067	637227.153	4155934.526	113.979	carretaglo
3068	637231.132	4155934.053	113.719	carretaglo
3069	637231.845	4155939.033	113.607	carretaglo
3070	637227.806	4155939.600	113.824	carretaglo
3071	637223.967	4155940.273	113.959	carretaglo
3072	637224.592	4155945.079	113.945	carretaglo
3073	637228.469	4155944.762	113.803	carretaglo
3074	637232.351	4155943.899	113.584	carretaglo
3075	637233.264	4155949.576	113.490	carretaglo
3076	637229.422	4155950.381	113.733	carretaglo
3077	637225.589	4155951.391	113.908	carretaglo
3078	637226.703	4155956.676	113.901	carretaglo
3079	637230.508	4155955.758	113.714	carretaglo
3080	637234.275	4155954.990	113.475	carretaglo
3081	637235.671	4155960.513	113.435	carretaglo
3082	637232.065	4155961.750	113.685	carretaglo
3083	637232.068	4155961.744	113.671	carretaglo
3084	637227.998	4155962.828	113.905	carretaglo
3085	637228.436	4155964.405	113.876	carretaglo
3086	637227.085	4155958.972	113.887	carretaglo
3087	637227.471	4155961.516	113.897	carretaglo
3088	637232.627	4155963.601	113.660	carretaglo
3089	637236.425	4155962.882	113.436	carretaglo
3090	637238.185	4155968.156	113.415	carretaglo
3091	637234.580	4155969.529	113.670	carretaglo
3092	637230.844	4155970.896	113.843	carretaglo
3093	637232.941	4155976.419	113.798	carretaglo
3094	637236.559	4155974.870	113.652	carretaglo
3095	637240.205	4155973.491	113.409	carretaglo
3096	637242.580	4155979.043	113.439	carretaglo
3097	637239.083	4155980.658	113.623	carretaglo
3098	637235.390	4155982.322	113.729	carretaglo
3099	637238.214	4155988.059	113.655	carretaglo
3100	637241.629	4155985.977	113.607	carretaglo
3101	637245.099	4155984.246	113.451	carretaglo
3102	637248.709	4155991.003	113.376	carretaglo
3103	637245.329	4155992.934	113.535	carretaglo
3104	637241.817	4155994.876	113.547	carretaglo
3105	637245.748	4156002.035	113.409	carretaglo
3106	637249.077	4155999.847	113.454	carretaglo
3107	637252.582	4155997.986	113.306	carretaglo
3108	637256.821	4156005.549	113.266	carretaglo
3109	637253.422	4156007.703	113.395	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3110	637250.129	4156009.851	113.332	carretaglo
3111	637254.310	4156017.304	113.285	carretaglo
3112	637257.833	4156015.491	113.362	carretaglo
3113	637261.088	4156013.750	113.305	carretaglo
3114	637259.245	4156009.831	113.312	carretaglo
3115	637268.148	4156025.667	113.192	carretaglo
3116	637264.721	4156027.679	113.306	carretaglo
3117	637261.335	4156029.739	113.280	carretaglo
3118	637265.467	4156036.943	113.221	carretaglo
3119	637268.923	4156035.076	113.294	carretaglo
3120	637272.403	4156033.181	113.199	carretaglo
3121	637276.362	4156040.276	113.284	carretaglo
3122	637273.000	4156042.041	113.319	carretaglo
3123	637269.734	4156044.030	113.302	carretaglo
3124	637273.692	4156051.304	113.392	carretaglo
3125	637277.281	4156049.507	113.393	carretaglo
3126	637280.475	4156047.645	113.417	carretaglo
3127	637282.024	4156057.662	113.562	carretaglo
3128	637285.186	4156055.776	113.515	carretaglo
3129	637277.727	4156058.757	113.492	carretaglo
3130	637281.996	4156066.374	113.618	carretaglo
3131	637285.429	4156063.695	113.686	carretaglo
3132	637288.767	4156061.862	113.627	carretaglo
3133	637292.673	4156068.756	113.775	carretaglo
3134	637289.485	4156070.756	113.844	carretaglo
3135	637285.773	4156072.761	113.781	carretaglo
3136	637289.839	4156079.881	113.939	carretaglo
3137	637293.541	4156077.846	113.974	carretaglo
3138	637296.894	4156075.969	113.946	carretaglo
3139	637300.364	4156082.017	114.077	carretaglo
3140	637296.990	4156083.884	114.090	carretaglo
3141	637293.332	4156085.906	114.069	carretaglo
3142	637295.409	4156089.252	114.153	carretaglo
3143	637297.107	4156092.068	114.210	carretaglo
3144	637301.698	4156084.387	114.089	carretaglo
3145	637303.719	4156087.812	114.204	carretaglo
3146	637300.054	4156089.164	114.225	carretaglo
3147	637300.862	4156098.541	114.385	carretaglo
3148	637304.351	4156096.748	114.429	carretaglo
3149	637307.863	4156095.058	114.459	carretaglo
3150	637311.916	4156101.774	114.680	carretaglo
3151	637308.403	4156103.773	114.678	carretaglo
3152	637305.017	4156105.735	114.610	carretaglo
3153	637308.152	4156111.105	114.857	carretaglo
3154	637311.556	4156109.292	114.911	carretaglo
3155	637314.971	4156107.333	114.916	carretaglo
3156	637317.846	4156112.366	115.162	carretaglo
3157	637314.275	4156114.124	115.098	carretaglo
3158	637310.843	4156115.813	115.064	carretaglo
3159	637313.609	4156120.903	115.230	carretaglo
3160	637317.046	4156119.150	115.302	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3161	637320.562	4156117.440	115.348	carretaglo
3162	637323.516	4156123.315	115.570	carretaglo
3163	637320.161	4156125.184	115.507	carretaglo
3164	637316.638	4156126.846	115.436	carretaglo
3165	637319.057	4156132.182	115.552	carretaglo
3166	637322.820	4156131.006	115.652	carretaglo
3167	637326.336	4156129.450	115.765	carretaglo
3168	637328.649	4156134.974	115.888	carretaglo
3169	637324.998	4156136.259	115.794	carretaglo
3170	637321.322	4156137.600	115.644	carretaglo
3171	637323.387	4156143.083	115.731	carretaglo
3172	637327.140	4156142.008	115.883	carretaglo
3173	637330.940	4156141.034	116.006	carretaglo
3174	637332.771	4156146.323	116.083	carretaglo
3175	637328.986	4156147.488	115.976	carretaglo
3176	637325.456	4156148.971	115.831	carretaglo
3177	637327.414	4156155.263	115.923	carretaglo
3178	637331.159	4156154.243	116.080	carretaglo
3179	637334.973	4156153.251	116.195	carretaglo
3180	637329.127	4156161.010	116.072	carretaglo
3181	637332.922	4156160.114	116.191	carretaglo
3182	637337.443	4156161.605	116.337	carretaglo
3183	637333.668	4156162.748	116.249	carretaglo
3184	637329.890	4156163.882	116.120	carretaglo
3185	637330.852	4156168.070	116.238	carretaglo
3186	637331.295	4156171.214	116.334	carretaglo
3187	637335.749	4156170.261	116.434	carretaglo
3188	637339.520	4156169.223	116.435	carretaglo
3189	637341.893	4156177.983	116.571	carretaglo
3190	637341.890	4156177.955	116.559	carretaglo
3191	637338.033	4156178.899	116.567	carretaglo
3192	637333.648	4156180.096	116.551	carretaglo
3193	637335.689	4156187.965	116.735	carretaglo
3194	637340.104	4156186.718	116.754	carretaglo
3195	637343.851	4156185.699	116.706	carretaglo
3196	637347.205	4156198.472	116.978	carretaglo
3197	637343.238	4156199.111	117.034	carretaglo
3198	637344.825	4156205.776	117.166	carretaglo
3199	637348.618	4156204.527	117.101	carretaglo
3200	637348.364	4156199.748	116.996	carretaglo
3201	637351.359	4156200.869	117.219	carretaglo
3202	637354.883	4156200.668	117.785	carretaglo
3203	637358.139	4156200.219	118.417	carretaglo
3204	637359.068	4156204.453	118.273	carretaglo
3205	637356.362	4156205.254	117.833	carretaglo
3206	637353.702	4156206.239	117.474	carretaglo
3207	637353.060	4156207.224	117.315	carretaglo
3208	637349.511	4156208.180	117.209	carretaglo
3209	637345.750	4156209.532	117.254	carretaglo
3210	637341.335	4156210.898	117.228	carretaglo
3211	637343.246	4156218.937	117.415	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3212	637347.892	4156218.077	117.437	carretaglo
3213	637351.725	4156217.148	117.377	carretaglo
3214	637353.981	4156226.471	117.602	carretaglo
3215	637349.972	4156227.475	117.692	carretaglo
3216	637345.469	4156228.635	117.642	carretaglo
3217	637347.461	4156237.392	117.866	carretaglo
3218	637351.968	4156236.354	117.900	carretaglo
3219	637356.227	4156235.565	117.813	carretaglo
3220	637358.179	4156244.582	118.040	carretaglo
3221	637353.981	4156245.475	118.151	carretaglo
3222	637349.486	4156246.577	118.132	carretaglo
3223	637351.199	4156254.732	118.309	carretaglo
3224	637355.767	4156253.944	118.338	carretaglo
3225	637360.049	4156252.998	118.229	carretaglo
3226	637361.542	4156261.226	118.417	carretaglo
3227	637357.528	4156262.324	118.560	carretaglo
3228	637352.865	4156263.427	118.529	carretaglo
3229	637353.584	4156270.137	118.729	carretaglo
3230	637353.904	4156270.259	118.732	carretaglo
3231	637354.174	4156270.471	118.751	carretaglo
3232	637359.704	4156273.241	118.825	carretaglo
3233	637364.137	4156272.075	118.674	carretaglo
3234	637364.436	4156274.321	118.748	resalto
3235	637361.410	4156274.944	118.844	resalto
3236	637356.089	4156276.129	118.894	resalto
3237	637356.259	4156277.456	118.925	resalto
3238	637360.464	4156276.681	118.914	resalto
3239	637364.945	4156275.742	118.785	resalto
3240	637365.162	4156276.460	118.821	resalto
3241	637364.902	4156276.535	118.880	resalto
3242	637360.472	4156277.542	118.978	resalto
3243	637356.586	4156278.118	118.981	resalto
3244	637356.155	4156278.172	118.908	resalto
3245	637356.540	4156280.412	118.977	resalto
3246	637356.967	4156280.288	119.036	resalto
3247	637360.903	4156279.244	119.027	resalto
3248	637365.322	4156278.436	118.940	resalto
3249	637365.492	4156278.395	118.854	resalto
3250	637365.834	4156279.903	118.904	resalto
3251	637365.595	4156280.056	118.994	resalto
3252	637361.013	4156281.130	119.076	resalto
3253	637357.112	4156281.926	119.071	resalto
3254	637356.781	4156281.986	119.017	resalto
3255	637356.947	4156282.704	119.043	resalto
3256	637357.319	4156282.582	119.057	resalto
3257	637361.435	4156281.578	119.034	resalto
3258	637365.748	4156280.801	118.988	resalto
3259	637365.993	4156280.780	118.899	resalto
3260	637366.369	4156282.667	118.967	resalto
3261	637361.690	4156283.700	119.055	resalto
3262	637357.404	4156284.422	119.069	resalto

Punto	X	Y	Z	Observación
3263	637359.207	4156293.539	119.303	carretaglo
3264	637363.391	4156292.891	119.297	carretaglo
3265	637367.799	4156292.244	119.229	carretaglo
3266	637369.267	4156300.998	119.467	carretaglo
3267	637365.086	4156301.817	119.542	carretaglo
3268	637360.987	4156303.224	119.541	carretaglo
3269	637362.530	4156311.531	119.750	carretaglo
3270	637366.805	4156310.921	119.814	carretaglo
3271	637370.889	4156310.300	119.753	carretaglo
3272	637372.392	4156319.000	120.022	carretaglo
3273	637368.324	4156319.765	120.066	carretaglo
3274	637364.130	4156320.373	120.018	carretaglo
3275	637365.839	4156328.812	120.313	carretaglo
3276	637369.965	4156328.397	120.359	carretaglo
3277	637373.623	4156327.497	120.248	carretaglo
3278	637375.311	4156336.313	120.518	carretaglo
3279	637371.467	4156337.173	120.621	carretaglo
3280	637367.455	4156337.889	120.585	carretaglo
3281	637367.999	4156341.128	120.655	carretaglo
3282	637368.570	4156343.774	120.748	carretaglo
3283	637372.530	4156342.998	120.776	carretaglo
3284	637376.355	4156342.365	120.691	carretaglo
3285	637377.815	4156351.089	120.979	carretaglo
3286	637374.009	4156351.990	121.029	carretaglo
3287	637370.092	4156352.599	121.007	carretaglo
3288	637371.535	4156361.426	121.254	carretaglo
3289	637375.551	4156360.889	121.317	carretaglo
3290	637379.074	4156360.225	121.233	carretaglo
3291	637380.714	4156369.458	121.504	carretaglo
3292	637377.012	4156369.931	121.616	carretaglo
3293	637373.025	4156370.655	121.577	carretaglo
3294	637373.645	4156374.699	121.673	carretaglo
3295	637374.762	4156381.752	121.901	carretaglo
3296	637374.235	4156378.319	121.806	carretaglo
3297	637378.174	4156377.492	121.871	carretaglo
3298	637381.495	4156373.784	121.680	carretaglo
3299	637383.024	4156374.006	121.923	carretaglo
3300	637383.617	4156378.559	121.986	carretaglo
3301	637382.138	4156379.052	121.921	carretaglo
3302	637383.499	4156385.629	122.064	carretaglo
3303	637384.386	4156384.597	122.138	carretaglo
3304	637379.599	4156386.842	122.206	carretaglo
3305	637375.739	4156387.472	122.111	carretaglo
3306	637376.914	4156395.727	122.399	carretaglo
3307	637380.805	4156395.118	122.498	carretaglo
3308	637384.769	4156394.711	122.421	carretaglo
3309	637385.366	4156399.153	122.584	carretaglo
3310	637381.467	4156399.656	122.648	carretaglo
3311	637377.475	4156400.105	122.531	carretaglo
3312	637379.391	4156414.505	123.009	carretaglo
3313	637383.358	4156413.861	123.140	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3314	637387.270	4156413.426	123.062	carretaglo
3315	637388.392	4156422.122	123.360	carretaglo
3316	637384.479	4156422.763	123.464	carretaglo
3317	637380.528	4156423.336	123.358	carretaglo
3318	637381.247	4156429.031	123.576	carretaglo
3319	637385.183	4156428.577	123.669	carretaglo
3320	637389.222	4156427.601	123.561	carretaglo
3321	637391.205	4156428.252	123.592	carretaglo
3322	637393.201	4156428.267	123.445	carretaglo
3323	637393.230	4156429.927	123.465	carretaglo
3324	637393.087	4156432.050	123.465	carretaglo
3325	637391.637	4156432.370	123.662	carretaglo
3326	637390.260	4156432.326	123.708	carretaglo
3327	637389.865	4156433.199	123.745	carretaglo
3328	637385.763	4156433.831	123.845	carretaglo
3329	637381.924	4156434.563	123.759	carretaglo
3330	637382.853	4156442.715	124.084	carretaglo
3331	637386.761	4156442.498	124.171	carretaglo
3332	637390.792	4156442.079	124.055	carretaglo
3333	637391.765	4156451.293	124.382	carretaglo
3334	637387.938	4156452.430	124.486	carretaglo
3335	637383.988	4156453.050	124.430	carretaglo
3336	637385.051	4156462.694	124.745	carretaglo
3337	637389.039	4156462.498	124.887	carretaglo
3338	637392.935	4156462.139	124.753	carretaglo
3339	637393.937	4156471.060	125.055	carretaglo
3340	637390.017	4156471.434	125.121	carretaglo
3341	637386.068	4156472.003	125.059	carretaglo
3342	637387.046	4156480.908	125.412	carretaglo
3343	637391.009	4156479.794	125.435	carretaglo
3344	637394.806	4156479.104	125.297	carretaglo
3345	637395.482	4156480.660	125.450	carretaglo
3346	637396.307	4156480.736	125.568	carretaglo
3347	637397.228	4156481.158	125.495	carretaglo
3348	637398.138	4156481.314	125.231	carretaglo
3349	637398.543	4156482.530	125.159	carretaglo
3350	637398.571	4156484.134	125.313	carretaglo
3351	637396.615	4156485.003	125.704	carretaglo
3352	637395.589	4156485.409	125.493	carretaglo
3353	637396.538	4156482.896	125.642	carretaglo
3354	637395.374	4156483.080	125.414	carretaglo
3355	637391.384	4156483.552	125.560	carretaglo
3356	637387.357	4156484.176	125.495	carretaglo
3357	637392.369	4156492.196	125.857	carretaglo
3358	637396.227	4156491.759	125.714	carretaglo
3359	637397.204	4156500.530	126.059	carretaglo
3360	637393.306	4156500.676	126.144	carretaglo
3361	637390.137	4156509.943	126.404	carretaglo
3362	637394.289	4156509.581	126.486	carretaglo
3363	637398.106	4156509.327	126.346	carretaglo
3364	637398.990	4156517.821	126.663	carretaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3365	637395.142	4156518.378	126.820	carretaglo
3366	637392.072	4156528.430	127.021	carretaglo
3367	637392.382	4156531.279	127.129	carretaglo
3368	637396.389	4156530.845	127.234	carreaglo
3369	637400.345	4156530.655	127.158	carreaglo
3370	637400.805	4156534.892	127.339	carreaglo
3371	637401.244	4156535.918	127.311	carreaglo
3372	637402.321	4156536.172	127.409	carreaglo
3373	637404.051	4156535.850	127.543	carreaglo
3374	637404.179	4156537.856	127.444	carreaglo
3375	637404.344	4156540.519	127.489	carreaglo
3376	637403.329	4156541.299	127.574	carreaglo
3377	637401.817	4156541.823	127.560	carreaglo
3378	637401.540	4156539.280	127.467	carreaglo
3379	637397.101	4156539.393	127.574	carreaglo
3380	637393.918	4156547.374	127.744	carreaglo
3381	637391.559	4156551.047	128.043	carreaglo
3382	637394.177	4156551.519	127.888	carreaglo
3383	637398.206	4156551.727	128.030	carreaglo
3384	637402.209	4156551.996	128.001	carreaglo
3385	637402.801	4156561.657	128.328	carreaglo
3386	637398.766	4156561.870	128.393	carreaglo
3387	637394.888	4156562.020	128.258	carreaglo
3388	637395.372	4156571.306	128.661	carreaglo
3389	637399.308	4156571.392	128.786	carreaglo
3390	637403.320	4156571.359	128.727	carreaglo
3391	637403.991	4156618.374	130.511	carreaglo
3392	637403.974	4156618.404	130.532	carreaglo
3393	637400.031	4156619.158	130.654	carreaglo
3394	637399.971	4156627.998	131.001	carreaglo
3395	637403.891	4156628.258	130.906	carreaglo
3396	637403.746	4156637.722	131.274	carreaglo
3397	637399.792	4156637.800	131.366	carreaglo
3398	637399.552	4156644.860	131.673	carreaglo
3399	637403.503	4156645.273	131.664	carreaglo
3400	637403.241	4156653.897	131.979	carreaglo
3401	637399.093	4156653.573	132.040	carreaglo
3402	637394.372	4156658.512	132.039	carreaglo
3403	637392.347	4156658.660	132.153	carreaglo
3404	637392.182	4156664.230	132.282	carreaglo
3405	637393.322	4156664.755	132.328	carreaglo
3406	637393.887	4156661.585	132.181	carreaglo
3407	637398.577	4156662.384	132.400	carreaglo
3408	637398.592	4156666.227	132.556	carreaglo
3409	637398.837	4156671.221	132.771	carreaglo
3410	637399.406	4156675.318	132.915	carreaglo
3411	637400.458	4156679.456	133.064	carreaglo
3412	637401.388	4156682.015	133.165	carreaglo
3413	637398.724	4156681.297	133.166	carreaglo
3414	637394.690	4156681.103	133.175	carreaglo
3415	637391.650	4156681.531	133.231	carreaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3416	637393.835	4156678.246	133.035	carreaglo
3417	637395.506	4156674.488	132.861	carreaglo
3418	637397.110	4156669.911	132.688	carreaglo
3419	637398.074	4156665.373	132.499	carreaglo
3420	637393.028	4156666.231	132.384	carreaglo
3421	637392.064	4156669.957	132.522	carreaglo
3422	637390.602	4156673.899	132.711	carreaglo
3423	637384.824	4156681.255	133.316	carreaglo
3424	637382.069	4156683.395	133.561	carreaglo
3425	637380.754	4156683.990	133.685	carreaglo
3426	637376.779	4156684.359	133.829	carreaglo
3427	637368.772	4156684.308	134.057	carreaglo
3428	637360.366	4156684.401	134.220	carreaglo
3429	637352.467	4156684.385	134.410	carreaglo
3430	637346.833	4156684.379	134.509	carreaglo
3431	637346.675	4156690.057	134.624	carreaglo
3432	637354.409	4156690.502	134.471	carreaglo
3433	637359.961	4156690.809	134.394	carreaglo
3434	637359.645	4156690.441	134.413	carreaglo
3435	637359.902	4156690.206	134.411	carreaglo
3436	637364.537	4156690.252	134.300	carreaglo
3437	637364.485	4156691.168	134.307	carreaglo
3438	637367.770	4156691.407	134.248	carreaglo
3439	637367.707	4156690.333	134.241	carreaglo
3440	637371.953	4156690.405	134.161	carreaglo
3441	637371.917	4156691.719	134.184	carreaglo
3442	637375.826	4156692.041	134.129	carreaglo
3443	637375.849	4156690.473	134.073	carreaglo
3444	637378.814	4156690.513	134.020	carreaglo
3445	637379.171	4156690.739	134.015	carreaglo
3446	637378.958	4156691.421	134.083	carreaglo
3447	637378.549	4156692.177	134.100	carreaglo
3448	637385.686	4156692.772	133.989	carreaglo
3449	637385.308	4156692.428	133.992	carreaglo
3450	637385.347	4156691.726	133.930	carreaglo
3451	637386.802	4156689.885	133.808	carreaglo
3452	637388.645	4156688.287	133.679	carreaglo
3453	637391.515	4156686.738	133.554	carreaglo
3454	637394.931	4156686.001	133.472	carreaglo
3455	637398.098	4156686.147	133.435	carreaglo
3456	637401.365	4156687.189	133.417	carreaglo
3457	637404.199	4156689.091	133.470	carreaglo
3458	637406.154	4156691.205	133.562	carreaglo
3459	637407.325	4156693.213	133.649	carreaglo
3460	637407.358	4156693.762	133.647	carreaglo
3461	637407.050	4156694.218	133.656	carreaglo
3462	637406.553	4156694.344	133.671	carreaglo
3463	637400.664	4156693.898	133.738	carreaglo
3464	637394.260	4156693.419	133.873	carreaglo
3465	637388.836	4156693.000	133.932	carreaglo
3466	637388.839	4156693.004	133.927	carreaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3467	637385.722	4156692.774	133.976	carreaglo
3468	637346.737	4156694.695	134.728	carreaglo
3469	637346.324	4156698.169	134.678	carreaglo
3470	637346.397	4156703.002	134.657	carreaglo
3471	637354.532	4156703.776	134.495	carreaglo
3472	637355.390	4156698.879	134.537	carreaglo
3473	637356.013	4156695.359	134.549	carreaglo
3474	637366.067	4156696.118	134.390	carreaglo
3475	637366.002	4156699.887	134.350	carreaglo
3476	637365.643	4156704.805	134.292	carreaglo
3477	637370.993	4156705.501	134.199	carreaglo
3478	637374.539	4156706.226	134.137	carreaglo
3479	637376.984	4156706.816	134.098	carreaglo
3480	637379.400	4156700.576	134.179	carreaglo
3481	637379.466	4156697.129	134.177	carreaglo
3482	637388.697	4156697.829	134.072	carreaglo
3483	637396.703	4156698.448	133.944	carreaglo
3484	637404.496	4156699.037	133.802	carreaglo
3485	637412.616	4156699.655	133.751	carreaglo
3486	637420.945	4156700.289	133.772	carreaglo
3487	637429.647	4156701.011	133.918	carreaglo
3488	637438.124	4156701.717	134.186	carreaglo
3489	637447.673	4156702.614	134.499	carreaglo
3490	637456.958	4156703.655	134.787	carreaglo
3491	637461.739	4156704.253	134.981	carreaglo
3492	637461.078	4156707.744	134.947	carretanglo
3493	637460.882	4156712.011	134.886	carretanglo
3494	637453.924	4156711.713	134.697	carretanglo
3495	637453.906	4156706.877	134.748	carretanglo
3496	637446.886	4156706.168	134.540	carretanglo
3497	637446.319	4156711.672	134.465	carretanglo
3498	637439.675	4156711.658	134.265	carretanglo
3499	637439.137	4156706.016	134.293	carretanglo
3500	637432.360	4156706.204	134.044	carretanglo
3501	637432.397	4156711.838	133.991	carretanglo
3502	637426.170	4156712.078	133.817	carretanglo
3503	637425.300	4156705.658	133.873	carretanglo
3504	637423.400	4156705.652	133.861	carretanglo
3505	637423.625	4156705.766	133.862	carretanglo
3506	637423.633	4156706.090	133.876	carretanglo
3507	637423.427	4156706.244	133.879	carretanglo
3508	637419.415	4156706.828	133.774	carretanglo
3509	637419.720	4156705.330	133.789	carretanglo
3510	637419.494	4156706.210	133.958	pozosanea
3511	637415.933	4156704.982	133.746	carretanglo
3512	637415.836	4156707.259	133.745	carretanglo
3513	637412.804	4156707.728	133.740	carretanglo
3514	637412.427	4156707.613	133.740	carretanglo
3515	637412.446	4156707.595	133.743	carretanglo
3516	637412.278	4156707.376	133.739	carretanglo
3517	637412.281	4156707.080	133.744	carretanglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3518	637412.713	4156706.253	133.734	carretanglo
3519	637413.196	4156705.176	133.716	carretanglo
3520	637413.384	4156704.928	133.717	carretanglo
3521	637413.756	4156704.825	133.727	carretanglo
3522	637414.969	4156704.922	133.719	carretanglo
3523	637410.240	4156704.574	133.720	carretanglo
3524	637419.913	4156712.627	133.713	carretanglo
3525	637414.835	4156713.300	133.673	carretanglo
3526	637409.998	4156714.360	133.691	carretanglo
3527	637402.315	4156716.292	133.727	carretanglo
3528	637400.368	4156716.688	133.779	carretanglo
3529	637398.511	4156716.708	133.812	carretanglo
3530	637396.469	4156718.129	133.912	carretanglo
3531	637393.841	4156720.169	133.963	carretanglo
3532	637391.593	4156723.256	134.150	carretanglo
3533	637388.889	4156727.474	134.303	carretanglo
3534	637386.839	4156732.139	134.528	carretanglo
3535	637385.375	4156737.079	134.765	carretanglo
3536	637380.124	4156735.785	134.727	carretanglo
3537	637381.069	4156729.767	134.527	carretanglo
3538	637381.725	4156722.740	134.226	carretanglo
3539	637381.814	4156716.837	134.133	carretanglo
3540	637381.340	4156713.549	134.132	carretanglo
3541	637380.071	4156710.346	134.116	carretanglo
3542	637378.704	4156708.451	134.065	carretanglo
3543	637382.432	4156737.869	134.908	carretanglo
3544	637383.823	4156732.035	134.677	carretanglo
3545	637385.283	4156726.291	134.445	carretanglo
3546	637386.430	4156721.942	134.297	carretanglo
3547	637387.127	4156719.507	134.263	carretanglo
3548	637387.464	4156719.349	134.244	carretanglo
3549	637386.947	4156719.344	134.258	carretanglo
3550	637387.273	4156719.511	134.269	carretanglo
3551	637386.971	4156718.013	134.213	carretanglo
3552	637386.990	4156717.095	134.190	carretanglo
3553	637387.174	4156716.779	134.178	carretanglo
3554	637387.630	4156716.676	134.168	carretanglo
3555	637388.070	4156716.865	134.158	carretanglo
3556	637388.565	4156717.084	134.158	carretanglo
3557	637388.784	4156717.364	134.179	carretanglo
3558	637388.748	4156717.793	134.163	carretanglo
3559	637388.208	4156718.439	134.216	carretanglo
3560	637385.637	4156702.707	134.087	carretanglo
3561	637385.108	4156702.811	134.060	carretanglo
3562	637384.751	4156703.252	134.063	carretanglo
3563	637384.710	4156703.833	134.077	carretanglo
3564	637385.024	4156704.612	134.060	carretanglo
3565	637386.113	4156706.279	134.046	carretanglo
3566	637388.991	4156708.899	134.034	carretanglo
3567	637392.271	4156710.479	133.975	carretanglo
3568	637395.894	4156711.004	133.897	carretanglo

Punto	X	Y	Z	Observación
3569	637400.261	4156710.215	133.833	carretanglo
3570	637403.721	4156708.292	133.818	carretanglo
3571	637406.186	4156705.663	133.770	carretanglo
3572	637406.409	4156705.049	133.764	carretanglo
3573	637406.323	4156704.528	133.770	carretanglo
3574	637405.867	4156704.208	133.774	carretanglo
3575	635507.902	4156266.853	152.209	camino aglomerado
3576	635516.714	4156268.346	151.910	camino aglomerado
3577	635525.714	4156269.044	151.639	camino aglomerado
3578	635536.317	4156268.732	151.137	camino aglomerado
3579	635547.242	4156267.561	150.661	camino aglomerado
3580	635554.682	4156265.762	150.418	camino aglomerado
3581	635564.249	4156261.845	150.178	camino aglomerado
3582	635572.942	4156257.835	149.935	camino aglomerado
3583	635583.378	4156253.654	149.686	camino aglomerado
3584	635583.462	4156253.585	149.683	camino aglomerado
3585	635588.424	4156251.856	149.573	camino aglomerado
3586	635597.668	4156248.706	149.398	camino aglomerado
3587	635606.131	4156245.973	149.116	camino aglomerado
3588	635609.895	4156243.994	149.030	camino aglomerado
3589	635612.969	4156241.436	149.007	camino aglomerado
3590	635615.729	4156238.133	149.006	camino aglomerado
3591	635617.499	4156236.547	149.055	camino aglomerado
3592	635614.322	4156232.679	149.101	camino aglomerado
3593	635611.784	4156235.508	149.095	camino aglomerado
3594	635609.112	4156238.366	149.109	camino aglomerado
3595	635605.310	4156240.957	149.201	camino aglomerado
3596	635602.781	4156242.234	149.260	camino aglomerado
3597	635593.938	4156244.851	149.516	camino aglomerado
3598	635584.930	4156247.852	149.717	camino aglomerado
3599	635578.302	4156250.328	149.838	camino aglomerado
3600	635570.014	4156253.690	149.974	camino aglomerado
3601	635561.559	4156257.587	150.142	camino aglomerado
3602	635554.837	4156260.489	150.321	camino aglomerado
3603	635549.203	4156262.219	150.551	camino aglomerado
3604	635541.117	4156263.480	150.908	camino aglomerado
3605	635533.018	4156264.003	151.269	camino aglomerado
3606	635525.364	4156264.210	151.581	camino aglomerado
3607	635518.375	4156263.592	151.874	camino aglomerado
3608	635508.105	4156262.223	152.204	camino aglomerado
3609	635507.901	4156261.779	152.229	muro invernadero
3610	635519.849	4156263.423	151.900	muro invernadero
3611	635523.986	4156263.967	151.717	muro invernadero
3612	635530.210	4156263.898	151.468	muro invernadero
3613	635532.908	4156249.195	151.221	poste
3614	635532.312	4156249.913	151.202	pie talud
3615	635532.740	4156252.648	151.045	pie talud
3616	635537.991	4156259.642	150.858	terreno
3617	635538.106	4156259.564	150.843	terreno
3618	635538.874	4156252.789	150.888	terreno
3619	635546.259	4156249.024	150.947	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
3620	635553.556	4156247.185	150.876	terreno
3621	635552.779	4156255.525	150.701	terreno
3622	635552.604	4156260.383	150.604	terreno
3623	635545.234	4156261.508	150.750	terreno
3624	635544.651	4156254.616	150.796	terreno
3625	635537.390	4156258.925	150.865	terreno
3626	635537.926	4156262.970	150.913	terreno
3627	635530.865	4156269.598	151.364	cabeza talud
3628	635530.566	4156271.695	151.571	cabeza talud
3629	635530.240	4156277.980	151.613	cabeza talud
3630	635529.135	4156282.367	151.574	cabeza talud
3631	635520.283	4156282.728	151.536	terreno
3632	635520.265	4156282.744	151.541	terreno
3633	635510.507	4156279.547	151.673	terreno
3634	635509.874	4156273.574	151.781	terreno
3635	635518.408	4156273.769	151.622	terreno
3636	635527.509	4156273.962	151.611	terreno
3637	635526.233	4156269.602	151.544	terreno
3638	635515.774	4156269.705	151.746	terreno
3639	635509.132	4156268.694	151.945	terreno
3640	635531.850	4156269.890	150.963	pie talud
3641	635532.171	4156273.912	150.971	pie talud
3642	635531.493	4156280.198	150.860	pie talud
3643	635530.481	4156285.022	150.968	pie talud
3644	635538.696	4156284.353	150.597	terreno
3645	635538.041	4156277.255	150.682	terreno
3646	635536.783	4156270.276	150.839	terreno
3647	635544.970	4156269.237	150.777	terreno
3648	635546.504	4156275.729	150.623	terreno
3649	635547.920	4156281.496	150.535	terreno
3650	635552.275	4156280.046	150.550	terreno
3651	635551.817	4156273.857	150.596	terreno
3652	635551.566	4156268.867	150.635	terreno
3653	635552.753	4156272.386	150.659	pie balsa
3654	635552.507	4156274.813	150.633	pie balsa
3655	635552.983	4156278.623	150.525	pie balsa
3656	635554.796	4156277.514	150.950	cabeza balsa
3657	635554.475	4156276.096	151.201	cabeza balsa
3658	635554.365	4156273.652	151.324	cabeza balsa
3659	635555.034	4156271.823	151.321	cabeza balsa
3660	635556.566	4156269.558	150.717	cabeza balsa
3661	635558.590	4156268.257	150.692	cabeza balsa
3662	635561.099	4156267.512	150.662	cabeza balsa
3663	635563.372	4156267.772	150.788	cabeza balsa
3664	635565.520	4156268.634	150.978	cabeza balsa
3665	635567.207	4156270.152	151.271	cabeza balsa
3666	635568.155	4156271.403	150.763	cabeza balsa
3667	635568.678	4156271.344	150.466	pie balsa
3668	635568.140	4156269.076	150.276	pie balsa
3669	635567.150	4156267.766	150.318	pie balsa
3670	635565.346	4156266.136	150.158	pie balsa

Punto	X	Y	Z	Observación
3671	635562.477	4156265.631	150.184	pie balsa
3672	635557.868	4156266.882	150.514	pie balsa
3673	635555.662	4156268.512	150.579	pie balsa
3674	635555.462	4156244.534	150.952	valla
3675	635556.610	4156235.747	151.489	valla
3676	635555.141	4156245.637	150.907	linea cable
3677	635553.992	4156256.497	150.637	valla
3678	635554.201	4156256.638	150.834	valla
3679	635562.145	4156254.758	150.233	valla
3680	635571.882	4156251.662	149.925	valla
3681	635577.032	4156249.684	149.921	valla
3682	635580.297	4156248.515	149.823	valla
3683	635587.703	4156246.359	149.671	valla
3684	635592.011	4156244.859	149.584	valla
3685	635603.064	4156241.873	149.336	valla
3686	635606.158	4156240.081	149.160	valla
3687	635609.791	4156237.151	149.092	valla
3688	635613.525	4156233.334	149.095	valla
3689	635618.292	4156236.439	149.066	valla
3690	635618.946	4156238.498	149.089	valla
3691	635619.458	4156238.583	148.861	valla
3692	635624.995	4156239.276	148.656	valla
3693	635631.003	4156240.170	148.383	valla
3694	635637.438	4156241.056	148.290	valla
3695	635638.235	4156244.237	148.191	camino tierra
3696	635635.858	4156242.003	148.211	camino tierra
3697	635630.391	4156240.676	148.298	camino tierra
3698	635623.281	4156239.764	148.477	camino tierra
3699	635618.872	4156239.756	148.660	camino tierra
3700	635617.421	4156238.787	148.795	camino tierra
3701	635617.435	4156236.697	149.027	camino tierra
3702	635610.081	4156243.804	148.984	camino tierra
3703	635613.004	4156243.674	148.750	camino tierra
3704	635620.725	4156244.513	148.367	camino tierra
3705	635626.897	4156245.115	148.357	camino tierra
3706	635629.807	4156246.379	148.247	camino tierra
3707	635622.029	4156251.927	148.439	terreno
3708	635618.237	4156247.296	148.521	terreno
3709	635610.805	4156250.871	148.679	terreno
3710	635607.559	4156246.898	148.808	terreno
3711	635611.211	4156258.702	148.636	terreno
3712	635603.546	4156261.505	148.857	terreno
3713	635599.406	4156255.700	148.985	terreno
3714	635599.361	4156255.617	148.983	terreno
3715	635597.114	4156250.687	149.170	terreno
3716	635587.523	4156255.665	149.354	terreno
3717	635590.077	4156262.407	149.207	terreno
3718	635591.247	4156266.946	149.030	terreno
3719	635585.325	4156265.153	149.549	aljibe
3720	635583.160	4156263.356	149.583	aljibe
3721	635576.611	4156263.913	149.785	aljibe

Punto	X	Y	Z	Observación
3722	635574.633	4156265.797	149.779	aljibe
3723	635571.053	4156266.249	150.064	aljibe
3724	635569.418	4156268.686	150.127	aljibe
3725	635618.352	4156234.903	149.061	camino aglomerado
3726	635624.470	4156228.256	149.131	camino aglomerado
3727	635625.350	4156226.947	149.128	camino aglomerado
3728	635632.207	4156217.898	149.420	camino aglomerado
3729	635635.518	4156211.289	149.626	camino aglomerado
3730	635637.379	4156200.580	150.205	camino aglomerado
3731	635632.875	4156199.607	150.171	camino aglomerado
3732	635630.809	4156210.981	149.529	camino aglomerado
3733	635627.518	4156217.031	149.278	camino aglomerado
3734	635621.052	4156225.546	149.144	camino aglomerado
3735	635614.167	4156232.616	149.004	valla
3736	635618.316	4156236.433	148.999	valla
3737	635623.307	4156231.047	149.034	valla
3738	635619.621	4156226.645	149.003	valla
3739	635625.694	4156219.045	149.156	valla
3740	635630.374	4156222.033	149.263	valla
3741	635633.928	4156216.404	149.453	valla
3742	635628.129	4156215.097	149.402	valla
3743	635629.424	4156211.362	149.417	valla
3744	635636.134	4156211.676	149.593	valla
3745	635638.546	4156201.158	150.271	valla
3746	635645.283	4156202.139	149.916	valla
3747	635652.809	4156204.537	149.454	valla
3748	635655.592	4156198.973	149.477	terreno
3749	635656.550	4156194.289	149.532	terreno
3750	635650.325	4156193.977	150.091	terreno
3751	635648.191	4156198.280	150.069	terreno
3752	635639.532	4156197.868	150.398	terreno
3753	635640.497	4156191.453	150.494	terreno
3754	635640.483	4156191.447	150.474	terreno
3755	635629.792	4156211.898	149.696	poste
3756	635630.051	4156209.154	149.632	poste
3757	635630.114	4156213.438	149.587	linea cable
3758	635640.732	4156186.375	150.634	terreno
3759	635646.229	4156185.800	150.685	bloques
3760	635645.355	4156189.569	150.431	bloques
3761	635652.090	4156191.397	150.216	bloques
3762	635642.480	4156181.692	150.584	bloques
3763	635644.182	4156176.234	150.601	bloques
3764	635647.074	4156168.297	150.597	bloques
3765	635650.979	4156158.335	150.502	bloques
3766	635652.735	4156155.205	150.494	bloques
3767	635657.413	4156150.765	150.599	bloques
3768	635658.509	4156150.403	150.616	bloques
3769	635659.875	4156152.307	150.538	terreno
3770	635657.202	4156158.247	150.619	terreno
3771	635654.945	4156157.323	150.494	terreno
3772	635651.064	4156163.629	150.532	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
3773	635651.708	4156166.828	150.552	terreno
3774	635650.851	4156171.210	150.542	terreno
3775	635646.701	4156175.112	150.484	terreno
3776	635645.256	4156180.374	150.580	terreno
3777	635646.278	4156185.586	150.560	pie talud
3778	635647.497	4156182.926	150.608	pie talud
3779	635649.110	4156183.144	151.317	cabeza talud
3780	635647.493	4156186.041	151.198	cabeza talud
3781	635645.996	4156189.085	151.267	cabeza talud
3782	635651.505	4156190.457	151.119	cabeza talud
3783	635651.566	4156188.246	151.253	terreno
3784	635649.813	4156187.627	151.183	terreno
3785	635650.922	4156183.663	151.374	terreno
3786	635653.183	4156180.713	151.426	valla balsa
3787	635649.751	4156179.205	151.227	valla balsa
3788	635654.067	4156168.666	151.354	valla balsa
3789	635653.149	4156169.805	150.589	pie balsa
3790	635649.222	4156178.880	150.556	pie balsa
3791	635659.397	4156158.429	150.700	poste
3792	635654.028	4156168.117	150.727	pie balsa
3793	635658.236	4156169.863	150.610	pie balsa
3794	635656.887	4156168.428	150.588	casa
3795	635660.904	4156157.510	150.866	casa
3796	635658.803	4156158.886	150.684	linea cable
3797	635659.281	4156148.348	151.038	camino aglomerado
3798	635655.149	4156151.356	151.023	camino aglomerado
3799	635651.777	4156155.009	151.001	camino aglomerado
3800	635649.177	4156160.213	150.894	camino aglomerado
3801	635645.555	4156170.096	150.772	camino aglomerado
3802	635642.473	4156178.521	150.686	camino aglomerado
3803	635639.840	4156188.281	150.545	camino aglomerado
3804	635638.002	4156197.406	150.318	camino aglomerado
3805	635633.570	4156195.833	150.386	camino aglomerado
3806	635635.045	4156187.616	150.531	camino aglomerado
3807	635628.084	4156199.337	150.694	casa
3808	635634.010	4156162.780	151.094	casa
3809	635626.676	4156161.386	151.386	casa
3810	635638.207	4156174.187	150.848	porte
3811	635637.126	4156186.209	150.570	acometida
3812	635635.365	4156185.802	150.509	acometida
3813	635633.288	4156196.907	150.331	acometida
3814	635635.234	4156197.382	150.285	acometida
3815	635633.512	4156179.132	150.779	linea cable
3816	635637.898	4156145.854	151.598	linea cable
3817	635638.797	4156149.085	151.668	poste
3818	635644.441	4156160.767	150.906	camino tierra
3819	635644.055	4156157.756	150.958	camino tierra
3820	635641.255	4156155.212	151.033	camino tierra
3821	635638.080	4156153.806	151.203	camino tierra
3822	635635.734	4156151.101	151.334	camino tierra
3823	635633.831	4156147.216	151.548	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
3824	635636.113	4156146.199	151.427	camino tierra
3825	635637.386	4156148.712	151.320	camino tierra
3826	635639.765	4156150.236	151.268	camino tierra
3827	635644.736	4156148.980	151.086	camino tierra
3828	635651.642	4156145.680	151.242	camino tierra
3829	635655.120	4156145.276	151.162	camino tierra
3830	635665.338	4156144.943	150.954	camino tierra
3831	635666.301	4156147.563	150.745	camino tierra
3832	635670.884	4156149.920	150.560	camino tierra
3833	635675.242	4156151.210	150.514	camino tierra
3834	635672.741	4156159.372	150.488	camino tierra
3835	635668.331	4156157.594	150.468	camino tierra
3836	635662.117	4156155.433	150.546	camino tierra
3837	635662.441	4156152.436	150.517	camino tierra
3838	635660.344	4156149.552	150.804	camino tierra
3839	635673.326	4156160.578	150.700	hormigon
3840	635670.743	4156167.539	150.702	hormigon
3841	635668.721	4156172.603	150.717	hormigon
3842	635665.350	4156171.782	150.722	casa
3843	635669.468	4156160.675	150.728	casa
3844	635661.535	4156156.229	150.741	hormigon
3845	635655.074	4156145.329	151.177	camino aglomerado
3846	635650.940	4156148.467	151.160	camino aglomerado
3847	635648.223	4156151.610	151.116	camino aglomerado
3848	635645.547	4156156.910	150.986	camino aglomerado
3849	635642.710	4156164.133	150.893	camino aglomerado
3850	635639.641	4156171.863	150.824	camino aglomerado
3851	635636.890	4156180.083	150.719	camino aglomerado
3852	635632.978	4156176.609	150.851	aljibe
3853	635634.865	4156177.080	150.793	aljibe
3854	635635.862	4156171.831	150.885	aljibe
3855	635632.823	4156170.887	151.007	aljibe
3856	635633.012	4156176.620	150.771	acera
3857	635631.531	4156184.866	150.720	acera
3858	635633.823	4156185.187	150.721	hormigon
3859	635635.121	4156177.265	150.796	hormigon
3860	635637.049	4156146.018	151.645	cabeza talud
3861	635638.615	4156148.491	151.596	cabeza talud
3862	635639.951	4156148.817	151.591	cabeza talud
3863	635644.880	4156146.969	151.582	cabeza talud
3864	635650.365	4156144.756	151.520	cabeza talud
3865	635654.972	4156142.817	151.417	cabeza talud
3866	635658.175	4156140.923	151.441	cabeza talud
3867	635662.424	4156138.325	151.397	cabeza talud
3868	635665.515	4156136.054	151.369	cabeza talud
3869	635662.982	4156132.320	151.358	terreno
3870	635657.386	4156130.356	151.531	terreno
3871	635653.998	4156133.047	151.486	terreno
3872	635657.798	4156137.141	151.463	terreno
3873	635653.087	4156140.010	151.457	terreno
3874	635649.864	4156137.395	151.498	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
3875	635646.367	4156136.688	151.511	terreno
3876	635642.205	4156133.764	151.548	terreno
3877	635636.861	4156136.517	151.624	terreno
3878	635639.239	4156141.721	151.665	terreno
3879	635643.822	4156143.992	151.559	terreno
3880	635662.272	4156145.936	151.025	camino aglomerado
3881	635665.356	4156144.116	151.049	camino aglomerado
3882	635674.802	4156135.742	151.050	camino aglomerado
3883	635680.893	4156127.769	151.069	camino aglomerado
3884	635677.314	4156124.808	151.031	camino aglomerado
3885	635671.453	4156131.868	151.071	camino aglomerado
3886	635665.565	4156137.998	151.125	camino aglomerado
3887	635660.305	4156142.062	151.181	camino aglomerado
3888	635655.333	4156145.160	151.174	camino aglomerado
3889	635650.956	4156148.473	151.156	camino aglomerado
3890	635667.244	4156146.113	150.851	cabeza talud
3891	635671.622	4156149.015	150.655	cabeza talud
3892	635677.268	4156151.037	150.675	cabeza talud
3893	635682.431	4156151.943	150.578	cabeza talud
3894	635689.153	4156153.425	150.107	cabeza talud
3895	635695.398	4156154.575	149.962	cabeza talud
3896	635703.662	4156155.928	149.894	cabeza talud
3897	635711.263	4156157.267	149.754	cabeza talud
3898	635712.910	4156158.333	149.602	cabeza talud
3899	635715.933	4156158.917	149.491	cabeza talud
3900	635721.323	4156151.141	149.494	cabeza talud
3901	635728.981	4156139.638	149.475	cabeza talud
3902	635733.620	4156132.714	149.436	cabeza talud
3903	635732.323	4156132.303	149.637	terreno
3904	635726.374	4156129.158	149.619	terreno
3905	635720.291	4156125.832	149.979	terreno
3906	635716.674	4156131.967	149.831	terreno
3907	635721.419	4156135.777	149.805	terreno
3908	635727.821	4156139.468	149.777	terreno
3909	635723.731	4156145.194	149.876	terreno
3910	635717.847	4156142.686	149.750	terreno
3911	635712.174	4156140.184	149.851	terreno
3912	635709.040	4156146.226	149.873	terreno
3913	635713.671	4156149.883	149.765	terreno
3914	635718.179	4156153.447	149.922	terreno
3915	635715.757	4156157.250	149.756	terreno
3916	635708.278	4156155.167	149.816	terreno
3917	635700.558	4156153.109	149.777	terreno
3918	635701.005	4156146.753	149.808	terreno
3919	635695.834	4156144.552	150.110	casa
3920	635694.637	4156149.793	149.900	casa
3921	635685.446	4156149.202	150.406	casa
3922	635686.731	4156141.193	150.612	casa
3923	635682.316	4156140.522	150.586	terreno
3924	635678.141	4156138.522	150.647	terreno
3925	635680.811	4156147.352	150.610	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
3926	635675.057	4156146.921	150.605	terreno
3927	635669.733	4156172.874	149.801	terreno
3928	635673.677	4156163.987	149.711	terreno
3929	635676.869	4156156.980	149.866	terreno
3930	635688.574	4156157.344	149.861	terreno
3931	635685.302	4156166.986	149.760	terreno
3932	635681.002	4156177.412	149.661	terreno
3933	635685.343	4156179.428	149.661	cabeza talud
3934	635687.102	4156177.610	149.656	cabeza talud
3935	635688.430	4156177.163	149.653	cabeza talud
3936	635691.987	4156177.854	149.604	cabeza talud
3937	635696.402	4156179.568	149.483	cabeza talud
3938	635700.184	4156181.057	149.367	cabeza talud
3939	635703.043	4156177.556	149.599	cabeza talud
3940	635705.187	4156171.818	149.636	cabeza talud
3941	635707.831	4156165.763	149.632	cabeza talud
3942	635711.214	4156159.574	149.512	cabeza talud
3943	635711.352	4156158.572	149.516	pie talud
3944	635705.263	4156157.042	149.630	pie talud
3945	635695.823	4156155.492	149.776	pie talud
3946	635695.749	4156155.480	149.784	pie talud
3947	635686.482	4156153.750	149.864	pie talud
3948	635678.581	4156152.201	149.909	pie talud
3949	635675.828	4156151.421	150.372	pie talud
3950	635672.975	4156150.528	150.435	pie talud
3951	635669.118	4156148.636	150.549	pie talud
3952	635666.428	4156146.685	150.717	pie talud
3953	635665.813	4156145.070	150.835	pie talud
3954	635697.530	4156158.354	149.727	terreno
3955	635703.799	4156162.373	149.637	terreno
3956	635703.635	4156171.167	149.521	terreno
3957	635698.731	4156176.092	149.537	terreno
3958	635691.571	4156172.247	149.676	terreno
3959	635698.074	4156166.836	149.716	terreno
3960	635700.711	4156178.748	149.389	linea media tension
3961	635700.413	4156134.785	150.125	linea media tension
3962	635708.622	4156180.323	147.268	pie talud
3963	635709.485	4156177.202	147.293	pie talud
3964	635710.740	4156171.314	147.410	pie talud
3965	635714.552	4156163.840	147.340	pie talud
3966	635719.620	4156155.722	147.519	pie talud
3967	635725.736	4156146.335	147.153	pie talud
3968	635729.971	4156139.531	147.280	pie talud
3969	635734.613	4156132.675	147.532	pie talud
3970	635737.283	4156127.443	148.549	pie talud
3971	635737.399	4156124.227	149.025	pie talud
3972	635736.704	4156124.576	149.137	cabeza talud
3973	635739.578	4156123.607	149.030	camino tierra
3974	635739.396	4156126.435	148.726	camino tierra
3975	635738.966	4156129.457	148.070	camino tierra
3976	635737.725	4156131.590	147.707	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
3977	635736.561	4156134.052	147.390	camino tierra
3978	635736.613	4156137.597	146.895	camino tierra
3979	635736.831	4156140.272	146.781	camino tierra
3980	635738.554	4156146.574	144.600	camino tierra
3981	635740.012	4156154.703	144.675	camino tierra
3982	635740.164	4156156.913	145.088	camino tierra
3983	635740.906	4156165.284	144.960	camino tierra
3984	635738.917	4156165.666	145.000	camino tierra
3985	635738.632	4156155.885	145.099	camino tierra
3986	635738.579	4156153.525	144.665	camino tierra
3987	635737.223	4156146.437	144.582	camino tierra
3988	635735.262	4156140.496	146.915	camino tierra
3989	635734.710	4156134.939	147.325	camino tierra
3990	635735.150	4156132.238	147.569	camino tierra
3991	635735.191	4156144.964	146.505	cabeza talud
3992	635729.349	4156151.547	146.826	cabeza talud
3993	635727.755	4156154.369	146.816	cabeza talud
3994	635721.933	4156166.251	146.875	cabeza talud
3995	635718.298	4156173.490	146.866	cabeza talud
3996	635717.311	4156175.422	146.865	cabeza talud
3997	635714.042	4156180.467	146.679	cabeza talud
3998	635710.779	4156179.570	147.152	terreno
3999	635711.429	4156175.528	147.233	agujero
4000	635709.774	4156175.053	147.392	agujero
4001	635711.895	4156172.789	147.333	agujero
4002	635710.124	4156172.449	147.476	agujero
4003	635714.919	4156167.637	147.172	terreno
4004	635721.045	4156159.660	147.097	terreno
4005	635726.423	4156149.349	147.020	terreno
4006	635731.807	4156141.568	146.966	terreno
4007	635735.791	4156135.533	147.278	terreno
4008	635736.086	4156143.875	145.865	cabeza talud
4009	635737.382	4156142.595	145.945	cabeza talud
4010	635738.266	4156141.734	146.298	cabeza talud
4011	635739.465	4156140.466	146.122	cabeza talud
4012	635741.453	4156138.889	145.125	cabeza talud
4013	635743.603	4156138.297	144.596	pie talud
4014	635739.457	4156142.272	144.557	pie talud
4015	635739.320	4156144.368	144.661	pie talud
4016	635736.867	4156146.544	144.652	pie talud
4017	635735.874	4156145.767	144.716	pie talud
4018	635731.528	4156150.457	144.833	pie talud
4019	635727.696	4156155.801	145.224	pie talud
4020	635723.655	4156164.203	145.386	pie talud
4021	635717.867	4156175.558	145.640	pie talud
4022	635713.356	4156182.333	145.862	pie talud
4023	635717.937	4156186.570	145.529	terreno
4024	635722.761	4156177.907	145.467	terreno
4025	635727.633	4156170.602	145.334	terreno
4026	635731.975	4156173.037	145.266	terreno
4027	635738.218	4156164.579	145.043	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
4028	635731.570	4156158.307	145.097	terreno
4029	635732.801	4156151.540	144.883	cabeza talud
4030	635735.737	4156153.617	145.083	cabeza talud
4031	635741.999	4156158.582	145.008	cabeza talud
4032	635747.605	4156162.848	144.891	cabeza talud
4033	635748.644	4156161.552	144.672	pie talud
4034	635741.370	4156155.768	144.674	pie talud
4035	635733.342	4156150.156	144.728	pie talud
4036	635748.630	4156132.282	144.137	pie talud
4037	635753.433	4156136.909	143.729	pie talud
4038	635759.581	4156143.202	143.713	pie talud
4039	635758.313	4156145.050	144.466	cabeza talud
4040	635752.735	4156139.962	144.458	cabeza talud
4041	635746.916	4156134.767	144.307	cabeza talud
4042	635746.780	4156142.405	144.525	terreno
4043	635753.421	4156148.714	144.456	terreno
4044	635746.596	4156151.400	144.463	terreno
4045	635741.777	4156147.868	144.544	terreno
4046	635763.669	4156124.006	143.729	cabeza talud
4047	635769.270	4156129.851	143.756	cabeza talud
4048	635770.168	4156129.065	143.452	pie talud
4049	635764.757	4156122.720	143.509	pie talud
4050	635765.387	4156135.128	143.663	terreno
4051	635760.841	4156139.985	143.643	terreno
4052	635755.118	4156133.381	143.675	terreno
4053	635760.618	4156127.990	143.652	terreno
4054	635769.408	4156119.636	143.396	terreno
4055	635775.060	4156123.501	143.336	terreno
4056	635782.075	4156117.534	143.311	terreno
4057	635776.624	4156112.212	143.360	terreno
4058	635775.771	4156105.611	143.345	cabeza talud
4059	635779.800	4156111.247	143.294	cabeza talud
4060	635786.106	4156119.016	143.174	cabeza talud
4061	635787.072	4156118.662	142.967	pie talud
4062	635781.639	4156111.327	143.077	pie talud
4063	635777.329	4156105.893	143.113	pie talud
4064	635777.182	4156101.357	142.946	pie talud
4065	635782.921	4156099.690	142.964	terreno
4066	635789.004	4156104.897	142.810	terreno
4067	635793.436	4156112.668	142.760	terreno
4068	635789.116	4156116.048	142.841	terreno
4069	635783.751	4156109.734	142.876	terreno
4070	635795.786	4156110.591	142.757	cabeza talud
4071	635791.842	4156104.889	142.755	cabeza talud
4072	635789.497	4156100.927	142.868	cabeza talud
4073	635789.302	4156098.795	142.941	cabeza talud
4074	635789.594	4156092.893	143.125	cabeza talud
4075	635790.239	4156093.044	142.884	pie talud
4076	635791.795	4156101.074	142.639	pie talud
4077	635794.439	4156107.596	142.504	pie talud
4078	635797.939	4156112.951	142.431	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4079	635804.977	4156110.665	142.281	terreno
4080	635797.342	4156103.884	142.574	terreno
4081	635796.465	4156097.738	142.811	terreno
4082	635806.031	4156101.174	142.387	terreno
4083	635812.119	4156101.985	142.352	valla autovia
4084	635803.807	4156097.020	142.514	valla autovia
4085	635794.627	4156091.950	143.052	valla autovia
4086	635791.077	4156090.241	142.942	valla autovia
4087	635780.933	4156092.573	143.172	pie talud
4088	635778.141	4156097.421	143.077	pie talud
4089	635774.185	4156105.117	143.329	pie talud
4090	635767.706	4156116.507	143.448	pie talud
4091	635763.672	4156121.895	143.591	pie talud
4092	635757.775	4156125.478	143.792	pie talud
4093	635751.460	4156128.603	143.962	pie talud
4094	635745.481	4156133.778	144.479	pie talud
4095	635741.729	4156124.272	149.013	cabeza talud
4096	635747.376	4156118.982	149.096	cabeza talud
4097	635750.676	4156117.190	149.007	cabeza talud
4098	635752.265	4156114.868	149.009	cabeza talud
4099	635754.677	4156109.315	148.771	cabeza talud
4100	635758.169	4156106.707	147.944	cabeza talud
4101	635763.638	4156104.283	146.985	cabeza talud
4102	635769.079	4156100.503	146.045	cabeza talud
4103	635773.212	4156095.495	144.899	cabeza talud
4104	635777.831	4156089.515	143.795	cabeza talud
4105	635775.899	4156089.560	144.157	pie talud
4106	635770.391	4156095.770	145.535	pie talud
4107	635771.517	4156098.439	145.007	pie talud
4108	635768.866	4156101.110	145.139	pie talud
4109	635767.047	4156099.414	146.195	pie talud
4110	635762.593	4156102.511	147.085	pie talud
4111	635765.596	4156105.699	145.563	pie talud
4112	635758.918	4156113.759	146.093	pie talud
4113	635760.363	4156117.604	145.401	pie talud
4114	635760.615	4156117.497	145.415	cabeza talud
4115	635764.053	4156116.856	145.062	cabeza talud
4116	635767.273	4156112.731	145.038	cabeza talud
4117	635770.830	4156106.273	144.754	cabeza talud
4118	635773.418	4156100.908	144.662	cabeza talud
4119	635773.117	4156097.860	144.907	cabeza talud
4120	635766.239	4156104.982	145.531	pie talud
4121	635758.360	4156104.960	147.872	pie talud
4122	635756.206	4156104.977	148.331	pie talud
4123	635757.995	4156103.977	148.532	cabeza talud
4124	635762.576	4156101.848	148.493	cabeza talud
4125	635765.374	4156100.093	148.361	cabeza talud
4126	635768.652	4156096.234	148.299	cabeza talud
4127	635769.514	4156094.979	148.174	cabeza talud
4128	635767.931	4156093.778	148.309	cabeza talud
4129	635762.767	4156091.528	148.291	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4130	635761.815	4156094.460	148.310	terreno
4131	635761.670	4156098.379	148.466	terreno
4132	635757.867	4156102.246	148.586	terreno
4133	635755.595	4156103.412	148.692	terreno
4134	635754.556	4156103.241	148.698	casa
4135	635745.363	4156102.510	149.143	casa
4136	635745.218	4156107.569	149.089	terreno
4137	635739.440	4156106.678	149.151	terreno
4138	635742.828	4156111.925	149.141	terreno
4139	635744.457	4156117.581	149.106	terreno
4140	635736.712	4156122.311	149.227	terreno
4141	635734.281	4156116.088	149.257	terreno
4142	635733.068	4156109.911	149.268	terreno
4143	635732.830	4156105.922	149.352	camino tierra
4144	635735.664	4156109.007	149.296	camino tierra
4145	635738.063	4156113.300	149.210	camino tierra
4146	635739.166	4156117.795	149.218	camino tierra
4147	635738.786	4156122.180	149.124	camino tierra
4148	635737.762	4156125.280	148.949	camino tierra
4149	635739.615	4156124.807	148.926	camino tierra
4150	635740.454	4156119.973	149.175	camino tierra
4151	635740.014	4156118.024	149.176	camino tierra
4152	635741.705	4156111.391	149.109	camino tierra
4153	635743.929	4156109.975	149.128	camino tierra
4154	635748.961	4156111.307	149.058	camino tierra
4155	635753.871	4156109.545	148.839	camino tierra
4156	635742.629	4156102.526	149.040	camino tierra
4157	635737.805	4156102.231	149.119	camino tierra
4158	635731.034	4156102.516	149.257	camino tierra
4159	635756.575	4156104.435	148.662	pie muro
4160	635757.502	4156100.329	148.723	pie muro
4161	635758.089	4156097.074	148.594	pie muro
4162	635755.265	4156096.213	148.627	casa
4163	635762.106	4156088.323	147.010	pie talud
4164	635767.752	4156091.003	146.908	pie talud
4165	635772.448	4156090.912	146.834	cabeza talud
4166	635776.433	4156086.676	146.714	cabeza talud
4167	635772.776	4156082.848	146.909	cabeza talud
4168	635767.370	4156079.716	146.849	cabeza talud
4169	635764.623	4156082.637	146.889	terreno
4170	635765.540	4156087.574	146.922	terreno
4171	635771.519	4156088.364	146.698	terreno
4172	635805.981	4156097.727	142.520	pie talud
4173	635800.650	4156093.754	142.820	pie talud
4174	635793.259	4156088.286	143.148	pie talud
4175	635794.244	4156086.005	144.635	cabeza talud
4176	635810.862	4156097.856	143.683	cabeza talud
4177	635804.405	4156093.350	143.934	cabeza talud
4178	635804.401	4156093.345	143.937	cabeza talud
4179	635798.471	4156088.786	144.449	cabeza talud
4180	635793.521	4156085.618	144.796	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4181	635795.360	4156084.118	143.231	pie talud
4182	635801.885	4156089.372	142.751	pie talud
4183	635811.348	4156095.619	142.472	pie talud
4184	635818.651	4156099.746	142.309	pie talud
4185	635820.780	4156098.596	142.265	pie talud
4186	635816.135	4156095.614	142.384	pie talud
4187	635808.736	4156090.974	142.765	pie talud
4188	635802.773	4156087.868	142.901	pie talud
4189	635798.047	4156083.953	143.098	pie talud
4190	635803.653	4156086.275	143.285	pie talud
4191	635808.672	4156089.430	143.274	pie talud
4192	635813.335	4156093.206	142.977	pie talud
4193	635819.700	4156096.944	142.750	pie talud
4194	635820.086	4156096.415	142.860	pie talud
4195	635814.942	4156092.850	142.977	pie talud
4196	635807.938	4156087.368	143.362	pie talud
4197	635802.743	4156083.870	143.410	pie talud
4198	635794.936	4156078.328	143.531	pie talud
4199	635782.618	4156071.343	143.828	pie talud
4200	635778.438	4156072.906	143.794	pie talud
4201	635781.902	4156075.239	143.719	pie talud
4202	635776.355	4156074.704	145.082	cabeza talud
4203	635779.519	4156076.376	144.991	cabeza talud
4204	635781.105	4156077.336	144.900	cabeza talud
4205	635778.345	4156077.064	144.269	pie talud
4206	635774.493	4156075.558	144.371	pie talud
4207	635775.200	4156076.642	144.175	valla autovia
4208	635776.843	4156077.819	143.935	valla autovia
4209	635837.840	4156085.253	151.145	cabeza talud
4210	635838.763	4156083.746	151.516	berma
4211	635839.005	4156083.233	151.574	aglomerado autovia
4212	635828.838	4156077.753	151.898	aglomerado autovia
4213	635828.316	4156078.157	151.837	berma
4214	635827.371	4156079.059	151.618	cabeza talud
4215	635816.407	4156073.005	151.994	cabeza talud
4216	635817.110	4156072.065	152.234	berma
4217	635817.418	4156071.576	152.316	aglomerado autovia
4218	635805.002	4156064.736	152.783	aglomerado autovia
4219	635804.834	4156065.168	152.691	berma
4220	635804.062	4156066.144	152.482	cabeza talud
4221	635790.225	4156058.730	152.921	cabeza talud
4222	635790.981	4156057.638	153.206	berma
4223	635791.279	4156056.927	153.278	aglomerado autovia
4224	635810.960	4156039.330	152.454	aglomerado autovia
4225	635811.242	4156038.737	152.431	berma
4226	635811.519	4156038.269	152.355	cabeza talud
4227	635822.216	4156043.598	151.865	cabeza talud
4228	635821.746	4156044.517	152.017	berma
4229	635821.380	4156045.104	152.085	aglomerado autovia
4230	635832.120	4156050.985	151.693	aglomerado autovia
4231	635832.513	4156050.443	151.726	berma

Punto	X	Y	Z	Observación
4232	635833.972	4156049.387	151.537	cabeza talud
4233	635846.085	4156056.758	151.087	cabeza talud
4234	635845.595	4156057.443	151.199	berma
4235	635845.023	4156058.000	151.198	aglomerado autovia
4236	635858.651	4156065.366	150.770	aglomerado autovia
4237	635859.096	4156064.725	150.711	berma
4238	635859.407	4156064.069	150.645	cabeza talud
4239	635870.076	4156069.964	150.317	cabeza talud
4240	635869.750	4156070.540	150.385	berma
4241	635869.378	4156071.101	150.444	aglomerado autovia
4242	635857.621	4156042.983	143.261	pie talud
4243	635849.601	4156040.746	144.467	pie talud
4244	635845.116	4156037.348	145.203	pie talud
4245	635838.873	4156038.263	146.397	pie talud
4246	635828.709	4156037.477	148.052	pie talud
4247	635816.782	4156036.968	150.341	pie talud
4248	635808.984	4156034.434	151.701	pie talud
4249	635810.483	4156028.917	151.500	pie talud
4250	635818.690	4156030.748	149.907	pie talud
4251	635827.002	4156030.702	148.400	pie talud
4252	635832.185	4156030.880	147.535	pie talud
4253	635844.168	4156032.602	145.592	pie talud
4254	635845.361	4156030.962	145.822	valla autovia
4255	635848.619	4156035.434	144.808	valla autovia
4256	635851.294	4156040.210	144.308	valla autovia
4257	635844.303	4156039.844	145.980	canaleta
4258	635843.261	4156039.496	146.016	canaleta
4259	635838.826	4156048.063	150.095	canaleta
4260	635839.799	4156048.668	150.083	canaleta
4261	635839.711	4156049.209	150.127	odt
4262	635839.127	4156049.858	150.136	odt
4263	635838.244	4156049.356	150.156	odt
4264	635838.505	4156048.614	150.162	odt
4265	635838.028	4156049.570	150.931	odt
4266	635839.100	4156050.174	150.890	odt
4267	635848.698	4156060.148	151.092	canaleta
4268	635850.211	4156059.903	150.958	canaleta
4269	635850.444	4156060.059	151.002	canaleta
4270	635850.370	4156061.063	151.038	canaleta
4271	635858.656	4156043.837	143.307	canaleta
4272	635858.444	4156043.708	143.318	canaleta
4273	635860.037	4156042.158	143.043	valla autovia
4274	635866.473	4156044.813	142.337	valla autovia
4275	635875.476	4156049.148	141.410	valla autovia
4276	635885.947	4156054.081	140.544	valla autovia
4277	635897.946	4156060.131	140.097	valla autovia
4278	635896.283	4156062.353	140.194	pie talud
4279	635889.586	4156058.785	140.448	pie talud
4280	635880.029	4156053.021	141.003	pie talud
4281	635867.167	4156047.011	142.338	pie talud
4282	635850.116	4156033.859	144.569	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4283	635850.110	4156033.845	144.564	pie talud
4284	635861.178	4156037.146	143.012	pie talud
4285	635865.743	4156038.686	142.426	pie talud
4286	635869.720	4156039.200	141.982	pie talud
4287	635873.352	4156037.700	141.473	pie talud
4288	635880.400	4156035.610	140.585	pie talud
4289	635880.739	4156034.459	140.699	cabeza talud piedra
4290	635874.430	4156033.947	142.036	cabeza talud piedra
4291	635866.896	4156031.667	143.972	cabeza talud piedra
4292	635860.883	4156029.698	145.363	cabeza talud piedra
4293	635858.329	4156029.944	145.665	cabeza talud piedra
4294	635854.031	4156030.874	145.805	cabeza talud piedra
4295	635852.539	4156027.642	145.969	pie talud piedra
4296	635856.607	4156026.109	145.892	pie talud piedra
4297	635861.091	4156025.772	145.577	pie talud piedra
4298	635865.601	4156026.653	144.671	pie talud piedra
4299	635872.606	4156029.511	142.704	pie talud piedra
4300	635879.245	4156030.730	141.017	pie talud piedra
4301	635882.998	4156030.621	140.394	pie talud piedra
4302	635888.540	4156030.248	140.137	pie talud piedra
4303	635894.356	4156032.164	140.078	pie talud piedra
4304	635900.039	4156035.387	140.027	pie talud piedra
4305	635903.806	4156038.446	139.839	pie talud piedra
4306	635903.525	4156037.177	140.029	terreno
4307	635899.553	4156034.001	140.059	terreno
4308	635895.022	4156031.205	140.154	terreno
4309	635889.826	4156028.862	140.347	terreno
4310	635904.574	4156044.309	139.574	terreno
4311	635902.146	4156049.805	139.736	terreno
4312	635897.926	4156052.956	139.956	terreno
4313	635894.912	4156056.938	140.153	terreno
4314	635888.772	4156054.107	140.347	terreno
4315	635890.781	4156049.335	140.213	terreno
4316	635893.295	4156044.218	140.036	terreno
4317	635895.661	4156038.295	140.081	terreno
4318	635889.338	4156036.215	140.109	terreno
4319	635887.632	4156041.905	140.132	terreno
4320	635884.160	4156047.209	140.663	terreno
4321	635877.363	4156044.696	141.171	terreno
4322	635870.741	4156040.687	141.921	terreno
4323	635881.344	4156039.273	140.552	terreno
4324	635904.032	4156020.399	140.618	cabeza talud piedra
4325	635898.318	4156022.278	141.239	cabeza talud piedra
4326	635892.200	4156025.074	141.721	cabeza talud piedra
4327	635886.496	4156026.612	142.172	cabeza talud piedra
4328	635883.028	4156026.607	142.715	cabeza talud piedra
4329	635884.708	4156024.268	142.694	pie talud piedra
4330	635895.421	4156012.896	146.175	cabeza talud piedra
4331	635890.296	4156017.566	144.897	cabeza talud piedra
4332	635885.339	4156021.126	144.306	cabeza talud piedra
4333	635881.973	4156022.236	144.245	cabeza talud piedra

Punto	X	Y	Z	Observación
4334	635876.375	4156026.067	144.260	cabeza talud piedra
4335	635872.062	4156026.577	144.368	cabeza talud piedra
4336	635873.700	4156024.686	144.666	pie talud piedra
4337	635881.163	4156020.528	144.710	pie talud piedra
4338	635888.499	4156015.949	145.380	pie talud piedra
4339	635892.702	4156012.860	146.038	pie talud piedra
4340	635895.934	4156010.315	146.775	pie talud piedra
4341	635885.444	4156024.028	142.575	pie talud piedra
4342	635894.264	4156019.956	141.845	pie talud piedra
4343	635901.302	4156017.169	141.355	pie talud piedra
4344	635900.466	4156023.200	140.437	pie talud piedra
4345	635891.414	4156026.497	140.672	pie talud piedra
4346	635886.568	4156028.407	140.691	pie talud piedra
4347	635882.035	4156029.781	140.827	pie talud piedra
4348	635878.472	4156030.732	141.198	pie talud piedra
4349	635903.353	4156035.447	140.038	cabeza talud piedra
4350	635908.241	4156028.400	140.173	cabeza talud piedra
4351	635912.503	4156019.440	140.524	cabeza talud piedra
4352	635918.184	4156016.027	140.913	cabeza talud piedra
4353	635923.670	4156013.487	141.331	cabeza talud piedra
4354	635930.163	4156009.327	141.647	cabeza talud piedra
4355	635933.703	4156008.485	141.569	cabeza talud piedra
4356	635937.316	4156002.632	141.996	cabeza talud piedra
4357	635935.976	4156000.526	142.294	pie talud piedra
4358	635930.973	4156003.000	142.445	pie talud piedra
4359	635926.015	4156003.891	142.977	pie talud piedra
4360	635919.223	4156005.782	142.943	pie talud piedra
4361	635914.027	4156008.065	142.466	pie talud piedra
4362	635907.182	4156012.085	141.880	pie talud piedra
4363	635903.500	4156015.110	141.516	pie talud piedra
4364	635908.165	4156042.223	139.290	pie talud piedra
4365	635906.337	4156039.463	139.350	pie talud piedra
4366	635905.322	4156037.534	139.391	pie talud piedra
4367	635905.401	4156035.219	139.444	pie talud piedra
4368	635910.044	4156028.916	139.432	pie talud piedra
4369	635915.559	4156023.166	139.458	pie talud piedra
4370	635922.017	4156017.764	139.365	pie talud piedra
4371	635930.923	4156013.943	139.268	pie talud piedra
4372	635936.371	4156011.201	139.340	pie talud piedra
4373	635938.834	4156015.403	138.981	terreno
4374	635941.553	4156020.348	138.814	terreno
4375	635933.883	4156023.267	138.851	terreno
4376	635929.759	4156018.362	139.055	terreno
4377	635921.324	4156022.578	139.174	terreno
4378	635922.802	4156028.391	138.975	terreno
4379	635916.433	4156033.926	139.010	terreno
4380	635911.749	4156030.538	139.268	terreno
4381	635874.225	4156019.715	147.106	cabeza talud piedra
4382	635877.268	4156019.588	146.617	cabeza talud piedra
4383	635877.277	4156019.615	146.588	cabeza talud piedra
4384	635881.994	4156016.844	146.672	cabeza talud piedra

Punto	X	Y	Z	Observación
4385	635886.366	4156014.391	146.499	cabeza talud piedra
4386	635888.062	4156010.955	147.045	cabeza talud piedra
4387	635890.327	4156008.917	147.375	cabeza talud piedra
4388	635894.342	4156006.034	147.816	cabeza talud piedra
4389	635897.633	4156001.653	148.194	pie talud piedra
4390	635906.744	4155999.542	147.405	pie talud piedra
4391	635915.436	4155999.897	145.887	pie talud piedra
4392	635915.405	4156001.965	145.799	cabeza talud piedra
4393	635911.782	4156002.073	146.359	cabeza talud piedra
4394	635906.334	4156004.304	147.369	cabeza talud piedra
4395	635901.045	4156008.198	147.121	cabeza talud piedra
4396	635921.496	4156002.761	144.050	cabeza talud piedra
4397	635926.522	4156004.295	142.788	pie talud piedra
4398	635929.460	4156003.382	142.559	pie talud piedra
4399	635934.880	4156001.466	142.297	pie talud piedra
4400	635940.307	4155998.703	142.586	pie talud piedra
4401	635949.519	4155993.398	143.418	pie talud piedra
4402	635955.501	4155990.581	143.668	pie talud piedra
4403	635955.480	4155990.545	143.643	pie talud piedra
4404	635961.806	4155985.326	144.214	pie talud piedra
4405	635965.614	4155980.237	144.592	pie talud piedra
4406	635968.922	4155972.058	145.035	pie talud piedra
4407	635971.539	4155966.409	145.573	pie talud piedra
4408	635972.469	4155968.427	145.335	cabeza talud piedra
4409	635972.125	4155973.087	144.894	cabeza talud piedra
4410	635970.450	4155977.628	144.608	cabeza talud piedra
4411	635967.044	4155982.964	144.445	cabeza talud piedra
4412	635964.148	4155986.490	144.222	cabeza talud piedra
4413	635959.974	4155990.119	143.882	cabeza talud piedra
4414	635957.151	4155991.889	143.600	cabeza talud piedra
4415	635952.239	4155994.597	143.261	cabeza talud piedra
4416	635943.585	4155999.302	142.554	cabeza talud piedra
4417	635939.986	4156001.119	142.388	cabeza talud piedra
4418	635935.272	4156003.488	141.979	cabeza talud piedra
4419	635911.868	4155998.897	146.694	pie talud piedra
4420	635913.601	4155997.195	147.795	cabeza talud piedra
4421	635917.773	4155995.648	147.817	cabeza talud piedra
4422	635920.434	4155994.752	148.219	cabeza talud piedra
4423	635923.080	4155992.451	149.334	cabeza talud piedra
4424	635929.172	4155991.865	149.472	cabeza talud piedra
4425	635931.766	4155990.253	150.506	cabeza talud piedra
4426	635935.800	4155989.927	149.595	cabeza talud piedra
4427	635938.509	4155986.651	150.085	cabeza talud piedra
4428	635944.169	4155983.243	150.302	cabeza talud piedra
4429	635948.852	4155980.833	150.221	cabeza talud piedra
4430	635952.332	4155979.203	150.145	cabeza talud piedra
4431	635954.026	4155977.140	150.661	cabeza talud piedra
4432	635957.642	4155974.190	150.236	cabeza talud piedra
4433	635960.133	4155970.988	150.455	cabeza talud piedra
4434	635963.228	4155966.930	150.879	cabeza talud piedra
4435	635963.232	4155966.933	150.876	cabeza talud piedra

Punto	X	Y	Z	Observación
4436	635967.332	4155960.006	151.023	cabeza talud piedra
4437	635981.564	4155956.172	145.028	pie talud piedra
4438	635983.946	4155955.577	144.359	linea vaguada
4439	635985.680	4155957.654	144.226	p talud piedra
4440	635981.441	4155968.042	142.651	pie talud piedra
4441	635987.481	4155968.608	142.804	pie talud piedra
4442	635984.627	4155968.736	142.178	linea vaguada
4443	635985.041	4155972.010	141.223	linea vaguada
4444	635982.776	4155976.363	141.466	pie talud piedra
4445	635986.019	4155971.956	141.170	pie talud piedra
4446	635983.528	4155982.385	140.181	pie talud piedra
4447	635987.656	4155983.674	139.395	linea vaguada
4448	635980.394	4156000.561	138.198	terreno
4449	635971.846	4156005.421	138.281	terreno
4450	635961.617	4156009.717	138.402	terreno
4451	635952.301	4156013.810	138.445	terreno
4452	635948.009	4156015.488	138.651	terreno
4453	635946.586	4156016.272	138.827	terreno
4454	635948.356	4156009.387	138.720	terreno
4455	635955.929	4156004.620	138.617	terreno
4456	635964.647	4156000.879	138.461	terreno
4457	635971.882	4155996.781	138.308	terreno
4458	635995.464	4156003.707	137.834	terreno
4459	635990.308	4156003.820	137.803	terreno
4460	635985.485	4156002.200	138.012	terreno
4461	635985.107	4155997.977	138.112	terreno
4462	635987.451	4155993.027	138.636	terreno
4463	635996.275	4155991.450	138.090	terreno
4464	636003.672	4155992.997	138.070	terreno
4465	636011.283	4155992.935	137.648	terreno
4466	636012.189	4155998.672	137.414	terreno
4467	636017.536	4155999.287	137.109	terreno
4468	636027.542	4156001.327	136.550	terreno
4469	636028.725	4156006.682	136.489	terreno
4470	636030.663	4156015.767	136.742	terreno
4471	636020.689	4156016.276	136.792	terreno
4472	636017.670	4156009.136	136.796	terreno
4473	636006.555	4156010.071	137.090	terreno
4474	635993.454	4156012.994	137.454	terreno
4475	635993.784	4156011.868	137.587	pie talud
4476	636000.667	4156009.225	137.150	pie talud
4477	636009.001	4156006.641	136.861	pie talud
4478	636022.045	4156004.410	136.602	pie talud
4479	636029.153	4156002.864	136.525	pie talud
4480	636041.143	4155999.649	136.218	pie talud
4481	636043.059	4155997.960	136.233	pie talud
4482	636039.220	4155997.076	136.197	pie talud
4483	636030.562	4155996.269	136.726	pie talud
4484	636024.503	4155999.171	136.913	pie talud
4485	636017.069	4156000.910	136.777	pie talud
4486	636007.294	4156002.910	137.336	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4487	636001.580	4156004.664	137.131	pie talud
4488	635996.541	4156005.517	137.417	pie talud
4489	635990.747	4156007.868	137.548	pie talud
4490	635992.744	4156009.279	138.346	cabeza talud
4491	635996.200	4156007.448	138.114	cabeza talud
4492	636002.604	4156006.351	137.910	cabeza talud
4493	636008.880	4156004.939	137.566	cabeza talud
4494	636013.700	4156003.616	137.496	cabeza talud
4495	636019.407	4156002.894	137.397	cabeza talud
4496	636024.298	4156002.922	137.102	cabeza talud
4497	636026.881	4156002.397	136.744	cabeza talud
4498	636034.317	4156000.345	136.947	cabeza talud
4499	636037.427	4155998.990	137.365	piedra
4500	636039.035	4155998.601	137.306	piedra
4501	636039.810	4156002.270	136.263	terreno
4502	636041.528	4156007.740	136.223	terreno
4503	636042.702	4156012.904	136.538	terreno
4504	636044.099	4156016.179	136.600	terreno
4505	636052.825	4156014.509	136.410	terreno
4506	636052.727	4156009.341	136.299	terreno
4507	636051.180	4156004.598	135.817	terreno
4508	636049.797	4156000.381	135.944	terreno
4509	636059.407	4155998.583	135.749	terreno
4510	636060.849	4156002.298	135.668	terreno
4511	636063.047	4156010.924	136.277	terreno
4512	636064.009	4156015.251	136.399	terreno
4513	636072.238	4156014.189	136.084	terreno
4514	636072.268	4156007.157	136.011	terreno
4515	636070.589	4155997.856	135.205	terreno
4516	636079.788	4155996.609	135.174	terreno
4517	636080.907	4156003.560	135.693	terreno
4518	636082.360	4156013.053	135.937	terreno
4519	636091.866	4156010.346	135.643	terreno
4520	636091.695	4156003.946	135.500	terreno
4521	636092.361	4155996.252	135.338	terreno
4522	636104.889	4155998.608	134.842	terreno
4523	636107.762	4156009.617	135.242	terreno
4524	636119.659	4156008.518	135.067	terreno
4525	636120.751	4156000.106	134.744	terreno
4526	636131.046	4156000.351	134.625	terreno
4527	636132.346	4156008.918	134.852	terreno
4528	636144.513	4156011.127	134.497	terreno
4529	636144.536	4156001.762	134.461	terreno
4530	636158.122	4156001.182	133.659	terreno
4531	636160.323	4156007.986	133.843	terreno
4532	636169.828	4156011.970	133.364	terreno
4533	636171.284	4156003.158	133.364	terreno
4534	636184.843	4156003.714	133.099	terreno
4535	636185.853	4156014.218	133.158	terreno
4536	636198.997	4156014.781	132.910	terreno
4537	636199.954	4156004.374	132.796	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
4538	636212.932	4156006.704	132.637	terreno
4539	636212.566	4156016.064	132.696	terreno
4540	636223.748	4156020.865	132.246	terreno
4541	636223.598	4156010.963	132.318	terreno
4542	636223.776	4156003.404	131.968	terreno
4543	636236.795	4156012.858	131.876	terreno
4544	636237.349	4156025.801	131.838	terreno
4545	636250.042	4156029.448	131.559	terreno
4546	636253.614	4156022.011	131.493	terreno
4547	636253.693	4156021.993	131.511	terreno
4548	636265.368	4156025.515	131.262	terreno
4549	636265.072	4156035.768	131.093	terreno
4550	636277.131	4156037.144	130.788	terreno
4551	636277.466	4156029.167	130.712	terreno
4552	636275.078	4156021.151	130.656	pie muro
4553	636285.374	4156024.834	130.431	pie muro
4554	636296.871	4156030.366	130.186	pie muro
4555	636306.793	4156035.190	129.985	pie muro
4556	636319.862	4156041.555	129.645	pie muro
4557	636310.510	4156042.058	129.953	terreno
4558	636295.469	4156036.882	130.335	terreno
4559	636284.871	4156031.318	130.465	terreno
4560	636291.540	4156021.103	131.371	camino tierra
4561	636293.312	4156022.925	131.205	camino tierra
4562	636303.955	4156028.685	130.958	camino tierra
4563	636314.886	4156033.848	130.753	camino tierra
4564	636322.995	4156037.624	130.649	camino tierra
4565	636321.871	4156039.529	130.709	camino tierra
4566	636312.935	4156035.153	130.795	camino tierra
4567	636305.423	4156031.577	130.979	camino tierra
4568	636295.964	4156027.678	131.229	camino tierra
4569	636290.540	4156025.117	131.377	camino tierra
4570	636287.822	4156022.851	131.475	camino tierra
4571	636287.069	4156019.504	131.483	camino tierra
4572	636290.003	4156016.336	131.486	camino tierra
4573	636293.673	4156015.535	131.525	camino tierra
4574	636301.780	4156015.323	131.340	camino tierra
4575	636312.895	4156014.395	131.244	camino tierra
4576	636320.171	4156012.657	131.247	camino tierra
4577	636331.276	4156009.700	131.245	camino tierra
4578	636341.061	4156006.782	131.242	camino tierra
4579	636353.258	4156003.420	131.172	camino tierra
4580	636357.509	4156002.414	131.145	camino tierra
4581	636359.902	4156002.657	131.085	camino tierra
4582	636362.993	4156004.549	131.030	camino tierra
4583	636364.996	4156008.282	130.953	camino tierra
4584	636366.287	4156010.616	130.862	camino tierra
4585	636364.911	4156012.668	130.864	camino tierra
4586	636362.327	4156008.532	130.928	camino tierra
4587	636359.887	4156005.872	131.038	camino tierra
4588	636355.074	4156005.539	131.135	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
4589	636341.544	4156009.207	131.247	camino tierra
4590	636328.304	4156012.931	131.193	camino tierra
4591	636314.624	4156016.429	131.217	camino tierra
4592	636306.087	4156017.411	131.196	camino tierra
4593	636296.229	4156017.596	131.368	camino tierra
4594	636292.986	4156018.135	131.419	camino tierra
4595	636291.731	4156019.334	131.398	camino tierra
4596	636296.045	4156021.505	131.224	terreno
4597	636309.867	4156028.766	130.984	terreno
4598	636308.869	4156023.480	131.040	terreno
4599	636322.513	4156019.270	131.003	terreno
4600	636324.228	4156028.872	130.856	terreno
4601	636325.476	4156036.064	130.812	terreno
4602	636340.326	4156043.014	130.538	terreno
4603	636338.701	4156033.308	130.719	terreno
4604	636336.695	4156021.585	130.851	terreno
4605	636335.268	4156014.266	131.082	terreno
4606	636349.755	4156012.819	130.869	terreno
4607	636351.572	4156023.503	130.734	terreno
4608	636353.194	4156033.186	130.571	terreno
4609	636355.350	4156046.093	130.364	terreno
4610	636366.584	4156036.604	130.361	terreno
4611	636364.015	4156020.882	130.618	terreno
4612	636362.947	4156014.327	130.739	terreno
4613	636366.435	4156013.890	130.819	camino tierra
4614	636376.993	4156014.678	130.378	camino tierra
4615	636382.472	4156014.257	130.155	camino tierra
4616	636385.320	4156012.011	130.117	camino tierra
4617	636386.263	4156008.028	130.149	camino tierra
4618	636385.771	4156002.930	130.276	camino tierra
4619	636386.209	4156000.806	130.339	camino tierra
4620	636388.087	4155998.757	130.358	camino tierra
4621	636391.028	4155997.761	130.324	camino tierra
4622	636368.844	4156011.749	130.690	camino tierra
4623	636379.184	4156012.224	130.256	camino tierra
4624	636382.344	4156011.373	130.232	camino tierra
4625	636383.830	4156007.808	130.229	camino tierra
4626	636383.177	4156002.781	130.385	camino tierra
4627	636384.448	4155998.415	130.430	camino tierra
4628	636388.104	4155995.401	130.477	camino tierra
4629	636399.163	4155992.700	130.236	camino tierra
4630	636405.924	4155991.324	130.229	camino tierra
4631	636380.459	4156002.762	130.125	pie balsa
4632	636380.823	4156008.157	130.523	pie balsa
4633	636366.949	4156010.776	130.797	pie balsa
4634	636364.219	4156003.005	131.133	pie balsa
4635	636365.744	4156001.781	131.597	cabeza balsa
4636	636367.334	4156009.704	131.411	cabeza balsa
4637	636379.522	4156007.538	131.607	cabeza balsa
4638	636378.173	4155999.572	131.397	cabeza balsa
4639	636378.662	4155999.313	131.481	cabeza balsa

Punto	X	Y	Z	Observación
4640	636380.132	4156007.942	131.509	cabeza balsa
4641	636366.987	4156010.264	131.157	cabeza balsa
4642	636365.612	4156003.099	131.619	cabeza balsa
4643	636365.691	4156001.392	131.668	cabeza balsa
4644	636379.207	4156007.345	129.909	pie balsa
4645	636377.976	4155999.855	129.899	pie balsa
4646	636412.097	4155992.592	130.109	camino tierra
4647	636423.909	4155989.660	129.997	camino tierra
4648	636436.427	4155988.223	129.669	camino tierra
4649	636450.300	4155986.941	129.118	camino tierra
4650	636463.478	4155983.678	129.025	camino tierra
4651	636476.580	4155978.937	128.753	camino tierra
4652	636489.173	4155974.666	128.481	camino tierra
4653	636500.078	4155969.448	127.963	camino tierra
4654	636510.631	4155962.953	127.733	camino tierra
4655	636518.027	4155959.633	127.480	camino tierra
4656	636517.051	4155957.058	127.545	camino tierra
4657	636508.369	4155961.414	127.841	camino tierra
4658	636498.318	4155967.462	128.076	camino tierra
4659	636484.844	4155973.443	128.770	camino tierra
4660	636473.660	4155977.177	128.887	camino tierra
4661	636460.566	4155981.780	129.102	camino tierra
4662	636452.316	4155983.978	129.182	camino tierra
4663	636439.999	4155985.234	129.546	camino tierra
4664	636427.888	4155986.288	130.085	camino tierra
4665	636412.845	4155989.700	130.225	camino tierra
4666	636367.499	4156009.380	129.910	pie balsa
4667	636366.084	4156001.983	129.920	pie balsa
4668	636384.482	4155992.781	132.121	cabeza talud piedra
4669	636389.031	4155990.690	132.230	cabeza talud piedra
4670	636394.066	4155988.962	132.500	cabeza talud piedra
4671	636399.465	4155988.078	132.092	cabeza talud piedra
4672	636404.386	4155986.716	131.760	cabeza talud piedra
4673	636406.708	4155985.592	132.406	cabeza talud piedra
4674	636410.669	4155984.580	132.661	cabeza talud piedra
4675	636414.381	4155984.884	132.300	cabeza talud piedra
4676	636427.396	4155979.455	133.735	cabeza talud piedra
4677	636434.030	4155974.202	136.726	cabeza talud piedra
4678	636438.190	4155972.981	137.389	cabeza talud piedra
4679	636447.022	4155974.476	135.761	cabeza talud piedra
4680	636457.529	4155975.065	133.522	cabeza talud piedra
4681	636462.482	4155973.018	133.288	cabeza talud piedra
4682	636473.890	4155968.015	132.979	cabeza talud piedra
4683	636483.512	4155965.361	132.710	cabeza talud piedra
4684	636488.934	4155963.507	132.513	cabeza talud piedra
4685	636494.188	4155957.405	133.322	cabeza talud piedra
4686	636496.798	4155953.529	134.153	cabeza talud piedra
4687	636498.502	4155950.927	134.340	cabeza talud piedra
4688	636499.577	4155951.160	134.177	casa
4689	636499.663	4155944.248	135.279	casa
4690	636504.990	4155951.001	132.591	casa

Punto	X	Y	Z	Observación
4691	636504.690	4155944.261	133.090	casa
4692	636509.711	4155944.516	132.626	cabeza talud
4693	636509.022	4155947.808	132.539	cabeza talud
4694	636508.660	4155950.436	132.425	cabeza talud
4695	636508.542	4155952.435	132.527	cabeza talud
4696	636505.723	4155954.094	132.155	cabeza talud
4697	636505.421	4155955.472	132.113	cabeza talud
4698	636502.821	4155957.996	131.517	cabeza talud
4699	636499.459	4155960.976	130.756	cabeza talud
4700	636498.516	4155962.749	130.487	cabeza talud
4701	636495.906	4155964.144	130.828	cabeza talud
4702	636489.655	4155966.410	131.060	cabeza talud
4703	636484.645	4155969.095	130.697	cabeza talud
4704	636480.867	4155969.822	131.176	cabeza talud
4705	636481.832	4155968.922	131.227	pie talud
4706	636484.990	4155967.885	130.884	pie talud
4707	636487.773	4155966.557	131.132	pie talud
4708	636491.602	4155964.172	131.178	pie talud
4709	636497.140	4155960.257	130.710	pie talud
4710	636499.776	4155956.958	131.281	pie talud
4711	636502.377	4155954.207	132.019	pie talud
4712	636504.966	4155951.522	132.530	pie talud
4713	636516.919	4155942.309	132.680	cabeza talud
4714	636519.434	4155942.359	133.199	cabeza talud
4715	636522.413	4155942.676	132.688	cabeza talud
4716	636525.473	4155941.662	132.714	cabeza talud
4717	636528.401	4155941.220	132.674	cabeza talud
4718	636534.030	4155937.466	134.112	cabeza talud
4719	636537.310	4155936.930	134.107	cabeza talud
4720	636543.287	4155937.008	132.888	cabeza talud
4721	636550.559	4155937.324	131.707	cabeza talud
4722	636554.249	4155938.728	130.841	cabeza talud
4723	636553.915	4155934.978	131.431	pie talud
4724	636549.852	4155933.945	132.578	pie talud
4725	636545.056	4155933.962	133.072	pie talud
4726	636541.062	4155933.839	133.612	pie talud
4727	636536.139	4155934.073	134.449	pie talud
4728	636557.225	4155935.527	130.413	pie talud
4729	636560.284	4155937.215	129.201	pie talud
4730	636562.834	4155936.237	128.036	pie talud
4731	636558.809	4155939.996	128.874	cabeza talud
4732	636560.553	4155945.805	127.665	cabeza talud
4733	636560.850	4155948.091	127.147	cabeza talud
4734	636562.229	4155950.440	126.691	cabeza talud
4735	636564.229	4155950.787	126.745	cabeza talud
4736	636564.844	4155953.256	125.829	pie talud
4737	636562.592	4155952.819	125.817	pie talud
4738	636560.585	4155951.349	125.790	pie talud
4739	636558.929	4155949.406	125.973	pie talud
4740	636555.441	4155946.900	126.129	pie talud
4741	636538.838	4155950.053	126.482	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4742	636532.031	4155953.551	126.894	pie talud
4743	636529.237	4155954.525	127.347	pie talud
4744	636526.497	4155955.391	127.237	pie talud
4745	636527.558	4155953.498	127.475	cabeza talud
4746	636528.749	4155951.767	128.129	cabeza talud
4747	636530.797	4155949.764	128.151	cabeza talud
4748	636524.338	4155953.133	127.583	pie talud
4749	636527.669	4155950.093	127.973	pie talud
4750	636529.779	4155948.009	128.498	pie talud
4751	636533.507	4155957.226	126.272	camino tierra
4752	636544.205	4155955.855	125.926	camino tierra
4753	636553.805	4155954.393	125.932	camino tierra
4754	636560.326	4155955.181	125.758	camino tierra
4755	636565.767	4155955.970	125.861	camino tierra
4756	636572.047	4155955.851	125.676	camino tierra
4757	636575.493	4155955.393	125.619	camino tierra
4758	636577.381	4155955.823	125.635	camino tierra
4759	636579.135	4155957.114	125.559	camino tierra
4760	636581.317	4155955.274	125.520	camino tierra
4761	636578.824	4155953.198	125.507	camino tierra
4762	636575.764	4155951.810	125.537	camino tierra
4763	636572.445	4155951.465	125.716	camino tierra
4764	636568.310	4155952.748	125.756	camino tierra
4765	636564.779	4155953.271	125.882	camino tierra
4766	636561.030	4155952.814	125.865	camino tierra
4767	636556.371	4155951.803	125.953	camino tierra
4768	636552.307	4155952.079	125.975	camino tierra
4769	636539.688	4155953.336	126.121	camino tierra
4770	636534.698	4155953.696	126.343	camino tierra
4771	636527.743	4155955.540	127.142	camino tierra
4772	636534.507	4155966.524	125.996	terreno
4773	636533.971	4155962.020	126.185	terreno
4774	636544.243	4155960.020	125.839	terreno
4775	636545.556	4155963.624	125.789	terreno
4776	636552.048	4155957.889	125.726	terreno
4777	636558.476	4155957.266	125.782	terreno
4778	636567.368	4155952.217	125.856	pie talud
4779	636569.196	4155949.221	125.731	pie talud
4780	636572.694	4155943.491	125.798	pie talud
4781	636575.047	4155940.207	125.822	pie talud
4782	636579.960	4155937.438	126.150	pie talud
4783	636579.971	4155937.230	126.386	tuberia
4784	636575.825	4155939.268	126.214	tuberia
4785	636579.258	4155939.526	126.080	pie balsa
4786	636584.575	4155937.400	126.508	pie balsa
4787	636590.480	4155935.248	126.307	pie balsa
4788	636592.902	4155940.911	126.159	pie balsa
4789	636592.393	4155942.257	126.445	pie balsa
4790	636586.059	4155943.915	127.078	cabeza balsa
4791	636586.101	4155944.276	127.035	cabeza balsa
4792	636592.006	4155941.516	126.997	cabeza balsa

Punto	X	Y	Z	Observación
4793	636592.778	4155941.702	126.968	cabeza balsa
4794	636591.653	4155941.368	125.757	interior balsa
4795	636585.777	4155943.712	125.705	interior balsa
4796	636593.418	4155948.299	126.916	cabeza talud
4797	636592.527	4155949.444	127.094	cabeza talud
4798	636592.275	4155945.014	126.930	cabeza talud
4799	636591.427	4155942.679	126.914	cabeza talud
4800	636591.014	4155948.713	127.195	aljibe
4801	636590.997	4155949.469	126.878	aljibe
4802	636590.388	4155950.088	126.897	aljibe
4803	636589.776	4155950.004	127.214	aljibe
4804	636588.650	4155948.648	127.279	aljibe
4805	636587.911	4155947.600	127.239	aljibe
4806	636589.900	4155947.329	127.251	aljibe
4807	636589.160	4155946.219	127.080	aljibe
4808	636588.532	4155946.022	127.018	aljibe
4809	636587.845	4155946.460	127.072	aljibe
4810	636589.916	4155936.113	127.049	cabeza balsa
4811	636590.346	4155935.323	126.897	cabeza balsa
4812	636580.817	4155939.519	127.007	cabeza balsa
4813	636580.083	4155939.240	126.882	cabeza balsa
4814	636581.921	4155942.305	126.962	cabeza balsa
4815	636581.175	4155942.136	126.859	cabeza balsa
4816	636582.079	4155941.899	125.596	interior balsa
4817	636580.940	4155939.554	125.742	interior balsa
4818	636579.808	4155936.945	126.186	pie talud
4819	636589.701	4155934.158	126.540	pie talud
4820	636593.311	4155934.164	126.146	pie talud
4821	636598.707	4155934.492	125.730	pie talud
4822	636604.003	4155932.321	125.520	pie talud
4823	636612.345	4155929.424	125.332	pie talud
4824	636616.245	4155927.106	125.285	pie talud
4825	636616.426	4155931.382	124.793	terreno
4826	636618.076	4155937.025	124.624	terreno
4827	636620.322	4155943.080	124.579	terreno
4828	636608.888	4155937.534	125.072	terreno
4829	636611.041	4155944.254	124.883	terreno
4830	636605.969	4155933.410	125.388	terreno
4831	636597.617	4155936.946	125.545	terreno
4832	636599.362	4155943.358	125.342	terreno
4833	636601.512	4155949.798	125.190	terreno
4834	636591.018	4155955.854	125.447	llaves riego
4835	636589.629	4155956.241	125.264	llaves riego
4836	636594.156	4155954.377	125.500	camino tierra
4837	636596.071	4155948.566	125.477	camino tierra
4838	636596.557	4155942.881	125.440	camino tierra
4839	636597.095	4155937.740	125.530	camino tierra
4840	636599.127	4155935.039	125.605	camino tierra
4841	636600.301	4155943.179	125.349	camino tierra
4842	636598.930	4155948.578	125.375	camino tierra
4843	636597.246	4155952.594	125.537	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
4844	636595.992	4155954.919	125.517	camino tierra
4845	636603.435	4155923.680	130.076	cabeza talud piedra
4846	636599.061	4155925.260	131.011	cabeza talud piedra
4847	636597.132	4155925.793	131.831	cabeza talud piedra
4848	636592.317	4155925.523	135.610	cabeza talud piedra
4849	636588.490	4155923.888	136.507	cabeza talud piedra
4850	636584.849	4155926.202	134.732	cabeza talud piedra
4851	636581.659	4155926.835	134.502	cabeza talud piedra
4852	636579.704	4155928.904	133.894	cabeza talud piedra
4853	636577.350	4155930.474	133.454	cabeza talud piedra
4854	636575.102	4155929.769	134.089	cabeza talud piedra
4855	636571.732	4155928.317	135.121	cabeza talud piedra
4856	636569.012	4155927.490	135.796	cabeza talud piedra
4857	636566.984	4155927.825	135.593	cabeza talud piedra
4858	636564.923	4155925.290	137.252	cabeza talud piedra
4859	636561.642	4155922.852	139.065	cabeza talud piedra
4860	636559.183	4155921.712	140.078	cabeza talud piedra
4861	636556.286	4155921.189	140.634	cabeza talud piedra
4862	636554.733	4155924.079	139.000	cabeza talud piedra
4863	636552.272	4155928.537	136.940	cabeza talud piedra
4864	636546.463	4155929.814	136.995	cabeza talud piedra
4865	636540.818	4155931.022	136.952	cabeza talud piedra
4866	636535.713	4155931.038	136.997	cabeza talud piedra
4867	636532.692	4155931.448	136.185	cabeza talud piedra
4868	636530.196	4155931.986	136.038	cabeza talud piedra
4869	636527.456	4155931.591	135.833	cabeza talud piedra
4870	636604.961	4155921.905	131.387	cabeza talud piedra
4871	636606.596	4155915.640	133.334	cabeza talud piedra
4872	636605.973	4155909.909	137.384	valla balsa
4873	636606.619	4155910.108	137.367	valla balsa
4874	636610.567	4155910.029	137.329	valla balsa
4875	636614.868	4155908.541	137.293	valla balsa
4876	636617.050	4155906.962	136.939	valla balsa
4877	636618.449	4155905.251	136.910	valla balsa
4878	636619.354	4155902.790	136.971	valla balsa
4879	636618.608	4155898.603	137.153	valla balsa
4880	636675.163	4155878.261	127.759	pie talud
4881	636667.382	4155878.966	128.012	pie talud
4882	636661.020	4155879.742	128.292	pie talud
4883	636653.124	4155884.039	128.306	pie talud
4884	636645.670	4155890.588	128.277	pie talud
4885	636638.342	4155897.664	128.582	pie talud
4886	636637.544	4155903.919	128.279	pie talud
4887	636633.774	4155908.370	127.202	pie talud
4888	636635.381	4155913.630	127.117	pie talud
4889	636635.913	4155919.187	126.192	pie talud
4890	636636.820	4155924.043	125.210	pie talud
4891	636631.869	4155922.961	125.403	pie talud
4892	636627.593	4155922.266	125.197	pie talud
4893	636624.237	4155922.706	125.663	pie talud
4894	636616.059	4155926.618	125.430	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4895	636616.794	4155929.581	124.875	cabeza talud
4896	636617.739	4155932.850	124.876	cabeza talud
4897	636619.865	4155938.260	124.897	cabeza talud
4898	636620.870	4155937.769	124.427	pie talud
4899	636619.382	4155933.471	124.438	pie talud
4900	636617.977	4155930.020	124.696	pie talud
4901	636623.278	4155928.878	124.489	pie talud
4902	636624.823	4155931.481	124.466	pie talud
4903	636626.059	4155934.607	124.409	pie talud
4904	636627.581	4155938.786	124.374	pie talud
4905	636626.116	4155928.346	125.821	cabeza talud
4906	636627.222	4155931.504	125.403	cabeza talud
4907	636629.445	4155932.627	125.362	cabeza talud
4908	636629.950	4155931.950	125.404	cabeza talud
4909	636628.930	4155930.653	125.471	cabeza talud
4910	636626.905	4155928.330	125.684	cabeza talud
4911	636629.338	4155929.394	124.616	pie talud
4912	636630.260	4155930.783	124.871	pie talud
4913	636630.838	4155932.229	124.514	pie talud
4914	636630.183	4155932.796	125.292	aljibe
4915	636632.747	4155931.142	125.059	aljibe
4916	636633.383	4155931.165	125.054	aljibe
4917	636634.406	4155932.882	124.708	aljibe
4918	636635.388	4155934.550	125.001	aljibe
4919	636637.602	4155935.812	124.672	aljibe
4920	636637.363	4155937.378	124.430	aljibe
4921	636634.885	4155938.577	124.357	aljibe
4922	636632.244	4155939.891	124.320	aljibe
4923	636641.527	4155931.527	124.363	terreno
4924	636647.948	4155927.093	124.175	terreno
4925	636653.397	4155923.773	124.064	terreno
4926	636651.388	4155921.308	123.682	llave riego
4927	636651.811	4155920.144	123.959	llave riego
4928	636647.833	4155920.683	124.128	terreno
4929	636643.199	4155922.382	124.505	terreno
4930	636638.472	4155924.572	124.990	terreno
4931	636641.544	4155922.439	124.810	cabeza talud
4932	636642.123	4155919.332	124.926	cabeza talud
4933	636639.899	4155916.773	125.655	cabeza talud
4934	636638.969	4155915.105	126.183	cabeza talud
4935	636638.696	4155912.743	126.453	cabeza talud
4936	636640.862	4155909.669	127.552	cabeza talud
4937	636646.474	4155907.111	127.821	cabeza talud
4938	636652.992	4155903.203	127.629	cabeza talud
4939	636660.164	4155897.468	127.843	cabeza talud
4940	636665.847	4155892.643	127.733	cabeza talud
4941	636673.033	4155887.718	127.549	cabeza talud
4942	636678.110	4155884.606	127.351	cabeza talud
4943	636684.789	4155881.493	126.826	cabeza talud
4944	636692.282	4155876.798	126.113	cabeza talud
4945	636692.360	4155879.104	125.014	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4946	636690.325	4155882.143	124.668	pie talud
4947	636689.531	4155886.602	123.869	pie talud
4948	636687.190	4155889.105	123.356	pie talud
4949	636680.001	4155893.672	122.823	pie talud
4950	636676.679	4155897.513	122.947	pie talud
4951	636670.947	4155898.430	123.402	pie talud
4952	636667.691	4155900.963	123.389	pie talud
4953	636666.525	4155903.405	123.532	pie talud
4954	636662.584	4155903.863	124.014	pie talud
4955	636654.342	4155908.685	124.108	pie talud
4956	636646.504	4155913.018	124.482	pie talud
4957	636642.099	4155916.371	124.670	pie talud
4958	636643.042	4155918.402	124.486	pie talud
4959	636643.718	4155919.906	124.385	pie talud
4960	636648.556	4155913.680	124.266	cabeza talud
4961	636651.107	4155919.576	124.065	cabeza talud
4962	636655.043	4155928.429	124.099	cabeza talud
4963	636656.422	4155928.255	123.841	pie talud
4964	636652.978	4155920.412	123.906	pie talud
4965	636649.336	4155913.098	124.106	pie talud
4966	636656.186	4155913.769	123.892	terreno
4967	636659.887	4155921.433	123.717	terreno
4968	636662.300	4155908.992	123.754	terreno
4969	636666.889	4155917.207	123.680	terreno
4970	636664.941	4155903.644	123.958	cabeza talud
4971	636668.101	4155908.150	123.949	cabeza talud
4972	636671.331	4155913.504	123.770	cabeza talud
4973	636673.256	4155912.993	123.382	pie talud
4974	636670.057	4155907.935	123.380	pie talud
4975	636666.889	4155903.032	123.429	pie talud
4976	636672.587	4155901.400	123.250	terreno
4977	636676.177	4155907.434	123.326	terreno
4978	636680.895	4155914.982	123.266	terreno
4979	636684.591	4155913.521	123.291	cabeza talud
4980	636680.969	4155907.638	123.212	cabeza talud
4981	636677.239	4155900.861	123.298	cabeza talud
4982	636674.803	4155896.050	123.657	cabeza talud
4983	636677.381	4155896.776	122.899	pie talud
4984	636679.500	4155901.121	122.821	pie talud
4985	636683.546	4155909.365	122.887	pie talud
4986	636687.043	4155915.157	122.843	pie talud
4987	636691.478	4155921.652	122.906	pie talud
4988	636690.025	4155922.407	123.154	cabeza talud
4989	636697.179	4155917.792	122.630	terreno
4990	636691.386	4155910.104	122.707	terreno
4991	636685.975	4155903.033	122.753	terreno
4992	636682.120	4155896.397	122.835	terreno
4993	636685.709	4155892.829	122.971	cabeza talud
4994	636687.697	4155895.532	122.833	cabeza talud
4995	636693.119	4155905.789	122.708	cabeza talud
4996	636698.793	4155913.247	122.741	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
4997	636704.214	4155921.101	122.562	cabeza talud
4998	636709.150	4155928.255	122.571	cabeza talud
4999	636710.399	4155927.321	122.158	pie talud
5000	636705.783	4155920.650	122.272	pie talud
5001	636700.521	4155912.698	122.326	pie talud
5002	636694.984	4155905.860	122.311	pie talud
5003	636688.651	4155894.173	122.641	pie talud
5004	636694.692	4155887.984	123.249	pie balsa
5005	636701.742	4155898.111	122.337	pie balsa
5006	636702.197	4155898.336	122.141	pie balsa
5007	636711.593	4155891.982	121.989	pie balsa
5008	636714.775	4155881.055	121.826	nave
5009	636715.821	4155880.299	121.740	nave
5010	636713.749	4155877.326	121.708	nave
5011	636708.249	4155871.114	122.310	nave
5012	636714.634	4155870.216	121.725	torre media tension
5013	636717.832	4155876.464	121.596	cable media tension
5014	636721.672	4155877.224	121.619	invernadero
5015	636715.024	4155895.222	121.843	invernadero
5016	636711.847	4155903.713	121.786	invernadero
5017	636718.195	4155913.624	121.825	invernadero
5018	636717.096	4155914.331	121.744	camino tierra
5019	636712.695	4155907.825	121.742	camino tierra
5020	636711.645	4155905.774	121.707	camino tierra
5021	636711.295	4155903.916	121.742	camino tierra
5022	636712.094	4155900.706	121.806	camino tierra
5023	636715.290	4155892.153	121.812	camino tierra
5024	636718.565	4155882.999	121.699	camino tierra
5025	636719.987	4155878.942	121.609	camino tierra
5026	636721.185	4155876.734	121.562	camino tierra
5027	636716.088	4155880.373	121.681	camino tierra
5028	636713.401	4155888.299	121.812	camino tierra
5029	636711.856	4155892.784	121.777	camino tierra
5030	636707.669	4155899.613	121.795	camino tierra
5031	636707.328	4155903.756	121.858	camino tierra
5032	636709.179	4155908.964	121.773	camino tierra
5033	636713.594	4155915.644	121.680	camino tierra
5034	636717.577	4155920.880	121.694	camino tierra
5035	636715.675	4155920.626	121.681	pie talud
5036	636712.750	4155915.944	121.722	pie talud
5037	636709.957	4155910.734	121.772	pie talud
5038	636707.693	4155907.514	121.917	pie talud
5039	636705.686	4155906.808	122.026	pie talud
5040	636705.531	4155906.901	122.040	cabeza talud
5041	636706.242	4155909.509	122.191	cabeza talud
5042	636709.564	4155913.109	122.183	cabeza talud
5043	636714.328	4155919.994	122.114	cabeza talud
5044	636714.883	4155867.564	121.667	caseta
5045	636713.900	4155865.638	122.112	caseta
5046	636712.914	4155868.920	121.951	caseta
5047	636711.614	4155866.875	122.662	caseta

Punto	X	Y	Z	Observación
5048	636719.350	4155873.788	121.558	camino tierra
5049	636731.027	4155867.050	121.324	camino tierra
5050	636742.753	4155860.487	121.083	camino tierra
5051	636749.993	4155856.174	120.953	camino tierra
5052	636761.576	4155848.833	120.620	camino tierra
5053	636767.524	4155844.778	120.466	camino tierra
5054	636769.477	4155842.890	120.554	camino tierra
5055	636772.642	4155844.413	120.494	camino tierra
5056	636770.410	4155846.388	120.582	camino tierra
5057	636758.702	4155853.481	120.835	camino tierra
5058	636747.076	4155860.727	121.118	camino tierra
5059	636735.625	4155867.780	121.325	camino tierra
5060	636725.247	4155873.345	121.512	camino tierra
5061	636722.482	4155867.647	121.459	hormigon
5062	636720.781	4155867.762	121.586	hormigon
5063	636719.587	4155867.013	121.598	hormigon
5064	636719.399	4155865.527	121.557	hormigon
5065	636720.344	4155864.690	121.640	hormigon
5066	636721.372	4155864.488	121.581	hormigon
5067	636722.749	4155865.247	121.515	hormigon
5068	636723.295	4155866.415	121.435	hormigon
5069	636722.873	4155867.378	121.490	hormigon
5070	636721.167	4155866.140	121.845	llave agua
5071	636720.253	4155863.971	121.787	tuberia
5072	636734.905	4155858.860	121.548	pie hormigon
5073	636737.575	4155862.624	121.279	pie hormigon
5074	636749.439	4155855.422	120.991	pie hormigon
5075	636752.596	4155853.367	120.913	pie hormigon
5076	636752.125	4155850.884	120.920	pie hormigon
5077	636747.767	4155851.957	121.466	pie hormigon
5078	636745.916	4155852.887	121.777	pie hormigon
5079	636740.122	4155855.470	121.815	pie hormigon
5080	636735.032	4155858.826	122.380	cabeza hormigon
5081	636737.514	4155862.458	122.389	cabeza hormigon
5082	636742.904	4155859.253	122.374	cabeza hormigon
5083	636740.161	4155855.524	122.403	cabeza hormigon
5084	636750.819	4155858.898	120.981	invernadero
5085	636766.986	4155849.127	120.673	invernadero
5086	636778.981	4155841.903	120.193	invernadero
5087	636785.542	4155843.153	120.160	invernadero
5088	636792.551	4155854.419	120.202	invernadero
5089	636793.126	4155854.054	120.086	camino tierra
5090	636789.087	4155847.507	120.038	camino tierra
5091	636786.305	4155842.976	120.061	camino tierra
5092	636784.084	4155841.667	120.068	camino tierra
5093	636781.119	4155840.996	120.138	camino tierra
5094	636778.478	4155841.054	120.224	camino tierra
5095	636775.574	4155842.161	120.381	camino tierra
5096	636773.216	4155843.750	120.480	camino tierra
5097	636775.868	4155831.691	121.637	camino tierra
5098	636779.539	4155834.178	120.718	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
5099	636783.087	4155835.785	120.243	camino tierra
5100	636786.492	4155838.303	119.980	camino tierra
5101	636789.461	4155843.732	120.048	camino tierra
5102	636794.128	4155851.942	119.998	camino tierra
5103	636795.280	4155851.269	119.960	cabeza talud
5104	636790.390	4155843.246	119.985	cabeza talud
5105	636786.073	4155836.399	120.158	cabeza talud
5106	636783.260	4155832.683	120.344	cabeza talud
5107	636779.731	4155832.947	120.755	cabeza talud
5108	636777.004	4155832.186	121.447	cabeza talud
5109	636770.466	4155839.619	120.800	pie talud
5110	636766.747	4155843.058	120.505	pie talud
5111	636759.444	4155846.702	120.446	pie talud
5112	636752.418	4155850.425	121.017	pie talud
5113	636746.987	4155850.994	121.629	pie talud
5114	636737.051	4155855.170	121.752	pie talud
5115	636723.755	4155861.950	121.648	pie talud
5116	636717.801	4155863.044	121.880	pie talud
5117	636770.777	4155837.325	121.124	pie talud
5118	636769.249	4155833.777	121.866	pie talud
5119	636766.414	4155829.628	122.547	pie talud
5120	636764.882	4155829.327	123.843	cabeza talud
5121	636765.985	4155833.261	123.645	cabeza talud
5122	636765.637	4155835.734	123.558	cabeza talud
5123	636750.465	4155844.943	124.431	cabeza talud
5124	636736.291	4155851.855	124.897	cabeza talud
5125	636730.543	4155856.013	125.052	cabeza talud
5126	636724.097	4155858.060	125.235	cabeza talud
5127	636717.680	4155859.532	125.386	cabeza talud
5128	636719.317	4155856.572	125.189	camino tierra
5129	636722.685	4155857.169	125.171	camino tierra
5130	636726.934	4155856.630	125.064	camino tierra
5131	636731.249	4155854.912	124.988	camino tierra
5132	636735.063	4155852.137	124.896	camino tierra
5133	636738.175	4155847.473	124.843	camino tierra
5134	636740.397	4155843.466	124.735	camino tierra
5135	636742.826	4155840.557	124.616	camino tierra
5136	636746.221	4155837.683	124.455	camino tierra
5137	636752.040	4155834.477	124.230	camino tierra
5138	636758.310	4155829.469	123.939	camino tierra
5139	636763.498	4155825.854	123.718	camino tierra
5140	636766.486	4155824.798	123.626	camino tierra
5141	636768.334	4155825.517	123.511	camino tierra
5142	636771.430	4155831.368	121.933	camino tierra
5143	636772.443	4155834.839	121.336	camino tierra
5144	636772.166	4155838.308	120.868	camino tierra
5145	636775.693	4155837.906	120.642	camino tierra
5146	636775.466	4155833.426	121.303	camino tierra
5147	636774.190	4155830.012	122.107	camino tierra
5148	636772.140	4155826.407	122.997	camino tierra
5149	636770.901	4155823.749	123.511	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
5150	636772.091	4155822.541	123.401	camino tierra
5151	636778.851	4155819.693	123.098	camino tierra
5152	636777.819	4155817.413	123.371	camino tierra
5153	636771.188	4155819.296	123.422	camino tierra
5154	636765.432	4155821.894	123.597	camino tierra
5155	636763.138	4155822.788	123.853	camino tierra
5156	636761.379	4155822.349	123.928	camino tierra
5157	636758.482	4155818.182	124.033	camino tierra
5158	636755.620	4155819.451	123.965	camino tierra
5159	636756.781	4155821.703	123.951	camino tierra
5160	636756.917	4155824.790	124.059	camino tierra
5161	636756.029	4155827.987	124.109	camino tierra
5162	636751.071	4155832.122	124.334	camino tierra
5163	636744.331	4155835.466	124.598	camino tierra
5164	636739.554	4155840.254	124.876	camino tierra
5165	636736.129	4155846.578	124.921	camino tierra
5166	636731.805	4155851.695	124.937	camino tierra
5167	636726.458	4155854.493	125.026	camino tierra
5168	636722.363	4155854.643	125.129	camino tierra
5169	636718.660	4155852.321	125.256	camino tierra
5170	636713.896	4155844.880	125.533	camino tierra
5171	636708.499	4155835.857	126.004	camino tierra
5172	636705.764	4155830.003	126.382	camino tierra
5173	636702.805	4155826.608	126.670	camino tierra
5174	636698.354	4155824.243	126.961	camino tierra
5175	636694.197	4155824.013	127.305	camino tierra
5176	636691.390	4155822.696	127.699	camino tierra
5177	636689.559	4155819.671	127.911	camino tierra
5178	636686.916	4155820.808	127.961	camino tierra
5179	636688.858	4155824.352	127.821	camino tierra
5180	636688.958	4155826.045	127.731	camino tierra
5181	636687.239	4155828.407	127.704	camino tierra
5182	636679.388	4155832.549	128.162	camino tierra
5183	636684.011	4155835.584	127.902	camino tierra
5184	636687.921	4155831.275	127.742	camino tierra
5185	636691.987	4155828.259	127.389	camino tierra
5186	636695.549	4155826.602	126.974	camino tierra
5187	636699.551	4155827.484	126.677	camino tierra
5188	636702.551	4155829.899	126.446	camino tierra
5189	636706.760	4155837.160	126.074	camino tierra
5190	636711.936	4155845.783	125.591	camino tierra
5191	636716.514	4155853.264	125.285	camino tierra
5192	636717.836	4155855.660	125.234	camino tierra
5193	636716.708	4155857.087	125.292	camino tierra
5194	636714.482	4155858.037	125.417	camino tierra
5195	636783.680	4155828.932	119.767	pie talud
5196	636783.258	4155824.138	119.682	pie talud
5197	636791.442	4155819.403	119.484	pie talud
5198	636799.394	4155816.879	119.414	pie talud
5199	636805.566	4155819.347	119.255	pie talud
5200	636809.154	4155820.283	119.046	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
5201	636816.187	4155815.886	118.865	pie talud
5202	636822.673	4155811.375	118.679	pie talud
5203	636831.203	4155802.663	118.347	pie talud
5204	636834.591	4155798.363	118.391	pie talud
5205	636836.648	4155797.340	117.846	pie talud
5206	636840.013	4155802.152	117.626	pie talud
5207	636849.489	4155814.543	117.706	pie talud
5208	636853.588	4155820.305	117.623	pie talud
5209	636840.620	4155811.847	118.368	terreno
5210	636829.866	4155818.898	118.550	terreno
5211	636817.700	4155825.749	118.946	terreno
5212	636820.872	4155831.774	118.998	terreno
5213	636808.529	4155837.217	119.199	terreno
5214	636803.288	4155830.423	119.263	terreno
5215	636793.802	4155834.686	119.499	terreno
5216	636771.993	4155823.698	123.445	cabeza talud
5217	636781.295	4155820.267	123.073	cabeza talud
5218	636789.860	4155816.356	122.789	cabeza talud
5219	636827.629	4155794.274	122.327	cabeza talud
5220	636834.676	4155790.457	122.111	cabeza talud
5221	636844.189	4155782.017	122.018	cabeza talud
5222	636852.300	4155773.796	121.764	cabeza talud
5223	636867.746	4155760.733	121.380	cabeza talud
5224	636874.778	4155753.857	121.109	cabeza talud
5225	636879.031	4155749.325	120.964	cabeza talud
5226	636887.456	4155744.079	120.795	cabeza talud
5227	636899.151	4155737.677	120.557	cabeza talud
5228	636907.911	4155731.270	120.291	cabeza talud
5229	636918.901	4155724.903	120.272	cabeza talud
5230	636923.125	4155720.410	120.045	cabeza talud
5231	636932.188	4155715.076	119.893	cabeza talud
5232	636939.310	4155708.265	119.737	cabeza talud
5233	636946.530	4155704.632	118.920	cabeza talud
5234	636949.222	4155703.359	118.581	cabeza talud
5235	636950.743	4155704.238	117.895	cabeza talud
5236	636952.198	4155706.502	118.258	cabeza talud
5237	636955.560	4155705.036	118.442	cabeza talud
5238	636966.049	4155704.807	118.931	cabeza talud
5239	636948.497	4155701.345	118.958	hormigon
5240	636945.316	4155703.418	119.198	hormigon
5241	636944.206	4155701.593	119.727	hormigon
5242	636945.732	4155701.084	119.877	pozo
5243	636974.543	4155702.170	119.487	cabeza talud
5244	636978.538	4155701.034	119.150	cabeza talud
5245	636760.333	4155829.859	123.969	cochera
5246	636754.906	4155834.998	124.097	cochera
5247	636757.133	4155837.271	123.905	cochera
5248	636762.820	4155832.100	123.846	cochera
5249	636750.735	4155829.506	124.652	cochera
5250	636747.006	4155831.095	124.651	cochera
5251	636741.214	4155832.470	124.819	pozo

Punto	X	Y	Z	Observación
5252	636740.154	4155835.282	124.772	casa
5253	636739.618	4155833.262	124.784	casa
5254	636736.047	4155836.664	124.982	casa
5255	636734.407	4155848.601	124.933	invernadero
5256	636731.700	4155844.797	125.223	invernadero
5257	636732.744	4155850.527	124.907	invernadero
5258	636729.653	4155852.699	124.976	invernadero
5259	636726.822	4155854.027	125.074	invernadero
5260	636723.724	4155854.436	125.108	invernadero
5261	636721.278	4155853.826	125.178	invernadero
5262	636719.218	4155852.496	125.302	invernadero
5263	636718.073	4155850.922	125.342	invernadero
5264	636717.212	4155855.716	125.396	invernadero
5265	636709.749	4155842.978	125.793	invernadero
5266	636711.896	4155840.951	125.817	invernadero
5267	636710.386	4155838.315	125.928	invernadero
5268	636709.014	4155835.779	126.138	invernadero
5269	636708.809	4155834.562	126.242	invernadero
5270	636710.544	4155833.697	126.229	invernadero
5271	636704.970	4155834.745	126.285	invernadero
5272	636701.867	4155829.602	126.543	invernadero
5273	636699.195	4155827.807	126.739	invernadero
5274	636696.200	4155827.116	127.026	invernadero
5275	636693.512	4155827.818	127.275	invernadero
5276	636690.371	4155829.630	127.637	invernadero
5277	636686.405	4155833.324	127.858	invernadero
5278	636688.526	4155825.777	127.768	invernadero
5279	636686.473	4155821.296	128.051	invernadero
5280	636690.996	4155818.974	128.048	invernadero
5281	636692.866	4155823.151	127.590	invernadero
5282	636698.017	4155820.399	127.154	invernadero
5283	636701.326	4155821.896	127.097	cochera
5284	636702.225	4155825.006	126.773	cochera
5285	636705.167	4155824.341	126.763	cochera
5286	636706.306	4155828.763	126.550	casa
5287	636710.519	4155827.753	126.290	casa
5288	636709.100	4155828.966	126.406	pozo
5289	636678.546	4155836.128	128.370	cochera
5290	636673.027	4155839.220	129.342	cochera
5291	636674.049	4155841.837	129.339	cochera
5292	636662.648	4155845.905	130.833	casa
5293	636658.495	4155849.129	131.336	casa
5294	636654.480	4155850.320	131.892	casa
5295	636653.276	4155847.317	131.852	casa
5296	636650.998	4155847.937	132.258	casa
5297	636662.395	4155866.090	131.490	casa
5298	636667.584	4155865.144	131.241	casa
5299	636665.092	4155867.933	130.978	pozo
5300	636656.640	4155845.250	131.556	aljibe
5301	636656.376	4155844.306	131.564	aljibe
5302	636657.807	4155844.976	131.474	aljibe

Punto	X	Y	Z	Observación
5303	636657.672	4155844.095	131.420	aljibe
5304	636658.309	4155843.859	131.168	aljibe
5305	636658.053	4155843.049	131.155	aljibe
5306	636652.705	4155845.819	131.893	muro
5307	636659.374	4155842.646	130.969	muro
5308	636660.411	4155842.824	130.877	muro
5309	636668.932	4155838.178	129.725	muro
5310	636675.264	4155834.355	128.843	muro
5311	636679.346	4155837.592	128.387	cochera
5312	636766.904	4155819.542	123.526	camino tierra
5313	636774.302	4155817.575	123.353	camino tierra
5314	636777.052	4155816.832	123.540	camino tierra
5315	636779.540	4155819.440	123.076	camino tierra
5316	636788.855	4155815.400	122.728	camino tierra
5317	636788.438	4155812.847	122.838	camino tierra
5318	636798.093	4155809.095	122.520	camino tierra
5319	636799.344	4155811.124	122.508	camino tierra
5320	636800.963	4155807.600	122.580	casa
5321	636800.061	4155806.372	122.836	casa
5322	636805.228	4155808.667	122.423	casa
5323	636810.941	4155811.154	121.790	poste
5324	636812.510	4155814.641	121.394	cabeza talud
5325	636805.015	4155808.386	122.397	linea cable
5326	636804.598	4155806.642	122.431	casa
5327	636824.339	4155790.578	122.379	linea cable
5328	636821.751	4155797.303	122.472	camino tierra
5329	636822.750	4155794.678	122.490	camino tierra
5330	636822.444	4155791.521	122.526	camino tierra
5331	636819.832	4155787.675	122.502	camino tierra
5332	636814.736	4155781.867	122.503	camino tierra
5333	636811.345	4155776.833	122.591	camino tierra
5334	636809.067	4155771.980	122.576	camino tierra
5335	636808.319	4155767.414	122.600	camino tierra
5336	636809.049	4155762.047	122.554	camino tierra
5337	636811.378	4155754.473	122.613	camino tierra
5338	636814.384	4155745.212	122.646	camino tierra
5339	636818.240	4155732.866	122.667	camino tierra
5340	636821.965	4155720.118	122.687	camino tierra
5341	636825.647	4155705.834	122.670	camino tierra
5342	636829.208	4155692.639	122.641	camino tierra
5343	636833.714	4155679.278	122.569	camino tierra
5344	636839.967	4155659.882	122.287	camino tierra
5345	636840.826	4155657.979	122.224	camino aglo
5346	636836.871	4155656.967	122.392	camino aglo
5347	636836.291	4155661.426	122.426	camino tierra
5348	636834.738	4155668.521	122.484	camino tierra
5349	636833.928	4155670.280	122.481	poste telef
5350	636833.764	4155668.243	122.450	linea cable
5351	636833.586	4155671.509	122.392	linea cable
5352	636833.263	4155671.637	122.433	invernadero
5353	636832.621	4155668.458	122.538	invernadero

Punto	X	Y	Z	Observación
5354	636839.390	4155667.144	122.279	invernadero
5355	636834.413	4155678.847	122.429	invernadero
5356	636831.087	4155677.864	122.492	invernadero
5357	636824.632	4155695.531	122.574	invernadero
5358	636820.029	4155697.714	122.652	invernadero
5359	636820.108	4155704.532	122.578	invernadero
5360	636822.520	4155705.875	122.640	invernadero
5361	636826.059	4155706.678	122.581	invernadero
5362	636822.568	4155719.615	122.616	invernadero
5363	636819.073	4155718.519	122.604	invernadero
5364	636819.867	4155716.601	122.531	poste telefono
5365	636814.851	4155732.725	122.569	invernadero
5366	636818.525	4155734.071	122.526	invernadero
5367	636815.659	4155744.268	122.459	invernadero
5368	636814.982	4155747.206	122.523	invernadero
5369	636810.746	4155746.191	122.647	invernadero
5370	636814.742	4155747.689	122.457	poste
5371	636813.285	4155752.157	122.435	linea cable
5372	636818.210	4155749.977	122.063	linea cable
5373	636815.420	4155746.136	122.436	linea cable
5374	636805.539	4155762.281	122.593	linea cable
5375	636805.839	4155760.400	122.572	poste
5376	636807.316	4155757.298	122.618	invernadero
5377	636806.372	4155758.786	122.579	invernadero
5378	636803.004	4155762.478	122.681	invernadero
5379	636801.634	4155767.315	122.701	invernadero
5380	636803.182	4155766.890	122.742	invernadero
5381	636807.762	4155777.396	122.560	invernadero
5382	636810.569	4155784.210	122.508	invernadero
5383	636812.529	4155783.706	122.382	casa
5384	636816.321	4155788.774	122.409	casa
5385	636819.528	4155792.840	122.541	casa
5386	636819.814	4155793.549	122.470	camino tierra
5387	636819.196	4155790.830	122.424	camino tierra
5388	636816.438	4155787.205	122.450	camino tierra
5389	636811.589	4155781.764	122.429	camino tierra
5390	636811.448	4155775.438	122.560	camino tierra
5391	636813.033	4155775.127	122.495	camino tierra
5392	636817.599	4155770.351	122.444	camino tierra
5393	636819.073	4155772.212	122.420	camino tierra
5394	636817.096	4155774.717	122.435	camino tierra
5395	636816.595	4155777.643	122.373	camino tierra
5396	636817.289	4155779.727	122.377	camino tierra
5397	636820.495	4155781.759	122.308	camino tierra
5398	636824.725	4155783.266	122.291	camino tierra
5399	636828.782	4155783.203	122.357	camino tierra
5400	636829.556	4155781.952	122.317	cochera
5401	636833.796	4155786.720	122.263	cochera
5402	636827.143	4155789.349	122.358	terreno
5403	636819.417	4155784.192	122.418	terreno
5404	636810.607	4155777.334	122.559	terreno

Punto	X	Y	Z	Observación
5405	636810.927	4155772.048	122.339	terreno
5406	636811.139	4155765.190	122.135	terreno
5407	636812.875	4155756.992	122.233	terreno
5408	636815.271	4155751.612	122.199	terreno
5409	636819.013	4155753.710	122.072	terreno
5410	636818.986	4155757.882	122.167	terreno
5411	636819.512	4155763.782	122.076	terreno
5412	636807.861	4155775.995	122.612	camino tierra
5413	636806.227	4155770.492	122.637	camino tierra
5414	636806.156	4155765.339	122.671	camino tierra
5415	636807.238	4155760.110	122.608	camino tierra
5416	636809.880	4155751.332	122.648	camino tierra
5417	636813.816	4155738.303	122.629	camino tierra
5418	636817.825	4155725.212	122.646	camino tierra
5419	636821.707	4155711.717	122.659	camino tierra
5420	636824.631	4155700.462	122.655	camino tierra
5421	636828.444	4155687.258	122.604	camino tierra
5422	636832.949	4155674.605	122.530	camino tierra
5423	636835.606	4155665.166	122.475	camino tierra
5424	636836.677	4155657.735	122.404	camino aglomerado
5425	636838.438	4155650.665	122.331	camino aglomerado
5426	636839.561	4155646.324	122.264	camino aglomerado
5427	636839.124	4155643.484	122.265	camino aglomerado
5428	636838.258	4155641.514	122.317	camino aglomerado
5429	636836.172	4155639.714	122.485	camino aglomerado
5430	636833.807	4155638.893	122.689	camino aglomerado
5431	636823.791	4155636.686	123.018	camino aglomerado
5432	636823.820	4155636.705	123.022	camino aglomerado
5433	636809.646	4155633.941	123.333	camino aglomerado
5434	636803.177	4155632.918	123.475	camino aglomerado
5435	636800.167	4155632.708	123.595	camino aglomerado
5436	636796.975	4155632.874	123.621	camino aglomerado
5437	636790.773	4155634.886	123.857	camino aglomerado
5438	636785.219	4155636.325	124.028	camino aglomerado
5439	636779.195	4155637.128	124.219	camino aglomerado
5440	636774.455	4155636.495	124.457	camino aglomerado
5441	636766.495	4155634.769	124.740	camino aglomerado
5442	636759.235	4155633.563	125.052	camino aglomerado
5443	636751.728	4155632.707	125.476	camino aglomerado
5444	636747.222	4155632.071	125.625	camino aglomerado
5445	636743.830	4155631.726	125.755	camino aglomerado
5446	636736.207	4155631.634	125.947	camino aglomerado
5447	636728.088	4155631.892	126.246	camino aglomerado
5448	636724.934	4155632.229	126.355	camino aglomerado
5449	636712.170	4155637.150	126.651	camino aglomerado
5450	636709.494	4155639.304	126.691	camino aglomerado
5451	636701.418	4155645.895	126.856	camino aglomerado
5452	636696.852	4155649.624	126.935	camino aglomerado
5453	636691.359	4155654.735	126.991	camino aglomerado
5454	636688.086	4155657.108	127.052	camino aglomerado
5455	636682.619	4155660.696	127.154	camino aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
5456	636675.869	4155665.129	127.257	camino aglomerado
5457	636668.561	4155670.817	127.521	camino aglomerado
5458	636663.477	4155675.124	127.688	camino aglomerado
5459	636661.316	4155677.396	127.754	camino aglomerado
5460	636659.647	4155681.051	127.793	camino aglomerado
5461	636658.435	4155687.313	127.869	camino aglomerado
5462	636657.694	4155693.597	127.998	camino aglomerado
5463	636657.493	4155700.358	128.232	camino aglomerado
5464	636657.790	4155707.855	128.409	camino aglomerado
5465	636656.789	4155719.389	128.978	camino aglomerado
5466	636655.839	4155724.030	129.026	camino aglomerado
5467	636653.312	4155728.721	129.254	camino aglomerado
5468	636651.545	4155732.902	129.439	camino aglomerado
5469	636650.814	4155736.835	129.613	camino aglomerado
5470	636651.787	4155741.143	129.715	camino aglomerado
5471	636653.997	4155747.723	129.726	camino aglomerado
5472	636655.082	4155752.227	129.632	camino aglomerado
5473	636650.543	4155754.855	130.087	camino aglomerado
5474	636645.932	4155758.361	130.365	camino aglomerado
5475	636633.311	4155764.320	131.202	camino aglomerado
5476	636621.724	4155768.840	132.143	camino aglomerado
5477	636610.688	4155772.993	133.210	camino aglomerado
5478	636600.939	4155777.179	134.321	camino aglomerado
5479	636589.577	4155782.006	135.642	camino aglomerado
5480	636581.067	4155785.656	136.788	camino aglomerado
5481	636578.959	4155786.884	137.082	camino aglomerado
5482	636568.573	4155788.695	138.413	camino aglomerado
5483	636564.848	4155787.413	138.595	camino aglomerado
5484	636561.793	4155785.403	138.810	camino aglomerado
5485	636559.699	4155783.287	138.879	camino aglomerado
5486	636552.774	4155774.801	139.335	camino aglomerado
5487	636556.291	4155771.837	139.022	camino aglomerado
5488	636561.810	4155778.770	138.658	camino aglomerado
5489	636565.657	4155782.860	138.450	camino aglomerado
5490	636570.273	4155785.257	138.083	camino aglomerado
5491	636575.031	4155784.568	137.302	camino aglomerado
5492	636581.879	4155781.523	136.457	camino aglomerado
5493	636593.540	4155776.766	134.952	camino aglomerado
5494	636606.994	4155771.069	133.427	camino aglomerado
5495	636619.402	4155765.892	132.336	camino aglomerado
5496	636632.428	4155760.453	131.224	camino aglomerado
5497	636638.723	4155757.707	130.764	camino aglomerado
5498	636642.281	4155755.706	130.483	camino aglomerado
5499	636645.778	4155753.348	130.203	camino aglomerado
5500	636647.641	4155750.798	130.047	camino aglomerado
5501	636648.129	4155747.149	129.908	camino aglomerado
5502	636647.489	4155741.544	129.742	camino aglomerado
5503	636646.758	4155736.068	129.709	camino aglomerado
5504	636647.647	4155731.148	129.772	camino aglomerado
5505	636651.769	4155722.313	129.079	camino aglomerado
5506	636653.665	4155715.929	128.753	camino aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
5507	636654.134	4155710.206	128.541	camino aglomerado
5508	636653.151	4155697.072	128.253	camino aglomerado
5509	636653.680	4155690.885	128.091	camino aglomerado
5510	636654.831	4155682.705	127.961	camino aglomerado
5511	636655.863	4155677.965	127.872	camino aglomerado
5512	636657.692	4155674.756	127.813	camino aglomerado
5513	636661.483	4155671.091	127.719	camino aglomerado
5514	636669.237	4155664.589	127.426	camino aglomerado
5515	636676.841	4155659.174	127.206	camino aglomerado
5516	636687.588	4155652.025	127.029	camino aglomerado
5517	636695.868	4155645.433	126.848	camino aglomerado
5518	636702.819	4155638.857	126.745	camino aglomerado
5519	636709.542	4155633.511	126.694	camino aglomerado
5520	636714.993	4155630.448	126.573	camino aglomerado
5521	636722.004	4155628.097	126.391	camino aglomerado
5522	636730.223	4155627.552	126.144	camino aglomerado
5523	636735.033	4155627.629	125.968	camino aglomerado
5524	636744.956	4155627.672	125.660	camino aglomerado
5525	636751.215	4155628.582	125.445	camino aglomerado
5526	636763.681	4155629.388	124.792	camino aglomerado
5527	636773.140	4155629.872	124.390	camino aglomerado
5528	636781.734	4155630.136	124.045	camino aglomerado
5529	636794.554	4155627.144	123.597	camino aglomerado
5530	636804.761	4155628.482	123.372	camino aglomerado
5531	636815.917	4155630.390	123.163	camino aglomerado
5532	636826.755	4155632.750	122.926	camino aglomerado
5533	636834.746	4155634.470	122.589	camino aglomerado
5534	636841.471	4155634.171	122.141	camino aglomerado
5535	636846.538	4155632.979	121.886	camino aglomerado
5536	636853.399	4155629.746	121.592	camino aglomerado
5537	636860.307	4155625.525	121.311	camino aglomerado
5538	636860.311	4155625.505	121.329	camino aglomerado
5539	636866.195	4155619.877	121.062	camino aglomerado
5540	636869.403	4155614.967	120.808	camino aglomerado
5541	636870.262	4155611.947	120.684	camino aglomerado
5542	636870.169	4155607.384	120.460	camino aglomerado
5543	636869.934	4155598.321	120.249	camino aglomerado
5544	636871.144	4155592.576	120.262	camino aglomerado
5545	636873.034	4155587.450	120.300	camino aglomerado
5546	636878.403	4155577.903	120.434	camino aglomerado
5547	636883.132	4155568.388	120.611	camino aglomerado
5548	636887.943	4155560.123	120.843	camino aglomerado
5549	636894.828	4155550.141	121.140	camino aglomerado
5550	636901.701	4155540.629	121.312	camino aglomerado
5551	636907.915	4155532.678	121.379	camino aglomerado
5552	636915.385	4155524.460	121.510	camino aglomerado
5553	636920.300	4155520.604	121.603	camino aglomerado
5554	636925.212	4155518.006	121.529	camino aglomerado
5555	636932.530	4155515.217	121.300	camino aglomerado
5556	636934.764	4155514.076	121.265	camino aglomerado
5557	636922.894	4155517.497	121.585	camino aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
5558	636921.764	4155517.514	121.606	camino aglomerado
5559	636920.876	4155516.990	121.614	camino aglomerado
5560	636919.969	4155515.660	121.647	camino aglomerado
5561	636916.299	4155507.845	121.749	camino aglomerado
5562	636908.991	4155508.755	121.829	camino aglomerado
5563	636912.522	4155516.296	121.751	camino aglomerado
5564	636914.502	4155520.569	121.679	camino aglomerado
5565	636914.762	4155521.594	121.642	camino aglomerado
5566	636942.720	4155510.100	121.288	fachada
5567	636941.596	4155512.032	121.175	borarriba
5568	636923.302	4155517.291	121.683	borarriba
5569	636921.334	4155517.256	121.634	borarriba
5570	636920.111	4155515.653	121.768	borarriba
5571	636915.619	4155506.236	121.918	borarriba
5572	636917.024	4155505.504	121.859	fachada
5573	636921.963	4155516.079	121.697	fachada
5574	636908.385	4155508.289	121.913	valla
5575	636913.742	4155519.677	121.815	valla
5576	636914.495	4155522.422	121.596	valla
5577	636914.420	4155522.266	121.691	borarriba
5578	636914.638	4155521.594	121.723	borarriba
5579	636914.379	4155520.650	121.800	borarriba
5580	636909.523	4155510.208	121.928	borarriba
5581	636910.879	4155526.466	121.491	valla
5582	636903.060	4155536.344	121.401	valla
5583	636893.775	4155549.169	121.336	valla
5584	636886.206	4155559.904	120.919	valla
5585	636885.027	4155559.693	120.883	valla
5586	636880.929	4155547.514	121.186	valla
5587	636877.972	4155538.817	121.483	valla
5588	636877.689	4155538.942	121.487	71terre
5589	636866.757	4155554.188	121.186	71terre
5590	636876.140	4155556.173	121.144	71terre
5591	636880.130	4155558.269	121.014	71terre
5592	636882.543	4155562.249	120.796	71terre
5593	636883.643	4155566.492	120.666	71terre
5594	636880.358	4155568.277	119.657	71terre
5595	636878.174	4155563.790	119.691	71terre
5596	636874.139	4155562.097	119.708	71terre
5597	636870.458	4155570.527	118.842	71terre
5598	636863.473	4155565.374	118.975	71terre
5599	636860.062	4155563.095	118.908	71terre
5600	636861.413	4155557.814	120.994	71terre
5601	636864.538	4155559.746	120.798	71terre
5602	636868.453	4155560.738	120.320	71terre
5603	636867.973	4155559.248	120.460	71terre
5604	636865.694	4155557.429	120.770	71terre
5605	636869.085	4155557.359	120.474	71terre
5606	636874.012	4155559.405	120.037	71terre
5607	636875.178	4155561.295	119.712	71terre
5608	636867.641	4155562.315	119.994	relleterre

Punto	X	Y	Z	Observación
5609	636872.390	4155559.871	120.061	relleterre
5610	636875.161	4155552.055	121.112	relleterre
5611	636869.953	4155546.591	121.293	relleterre
5612	636858.301	4155561.522	118.880	72terre
5613	636854.612	4155566.371	118.823	72terre
5614	636850.575	4155573.229	119.009	72terre
5615	636859.616	4155582.333	118.936	72terre
5616	636869.394	4155588.648	118.835	72terre
5617	636870.032	4155589.563	118.771	72terre
5618	636871.572	4155588.043	118.784	lamicano
5619	636872.152	4155586.613	118.791	lamicano
5620	636873.005	4155585.283	118.810	lamicano
5621	636882.548	4155567.045	120.176	muromanposte
5622	636880.883	4155568.953	119.669	muromanposte
5623	636876.256	4155576.701	119.085	muromanposte
5624	636873.709	4155581.231	118.725	muromanposte
5625	636873.845	4155585.252	120.298	muromanposte
5626	636878.205	4155577.413	120.378	muromanposte
5627	636883.272	4155567.117	120.492	muromanposte
5628	636874.531	4155581.943	118.893	aleta
5629	636873.432	4155584.756	118.782	aleta
5630	636874.838	4155581.963	119.665	aleta
5631	636873.396	4155585.200	120.199	aleta
5632	636872.364	4155586.695	120.225	aleta
5633	636871.396	4155588.870	120.208	aleta
5634	636869.116	4155590.743	119.585	aleta
5635	636869.569	4155590.046	118.996	aleta
5636	636871.345	4155588.595	118.752	aleta
5637	636872.483	4155585.930	118.764	aleta
5638	636873.471	4155584.493	118.794	aleta
5639	636870.309	4155579.233	118.711	relleterre
5640	636861.781	4155571.998	118.748	relleterre
5641	636850.816	4155580.216	120.383	caminoterre
5642	636859.212	4155588.874	120.297	caminoterre
5643	636861.003	4155588.345	120.297	caminoterre
5644	636866.975	4155592.168	120.129	caminoterre
5645	636869.810	4155591.929	120.135	caminoterre
5646	636853.587	4155591.807	120.392	caminoterre
5647	636859.905	4155596.397	120.379	caminoterre
5648	636868.313	4155602.952	120.315	caminoterre
5649	636869.768	4155603.759	120.335	caminoterre
5650	636857.377	4155599.368	120.531	fachada
5651	636859.619	4155596.604	120.525	fachada
5652	636867.944	4155603.201	120.485	fachada
5653	636866.189	4155606.164	120.658	fachada
5654	636870.052	4155609.928	120.702	fachada
5655	636870.013	4155609.923	120.634	solehormi
5656	636869.949	4155608.577	120.587	solehormi
5657	636869.199	4155607.389	120.493	solehormi
5658	636866.695	4155605.151	120.538	solehormi
5659	636863.977	4155618.302	121.172	solehormi

Punto	X	Y	Z	Observación
5660	636865.945	4155619.672	121.088	solehormi
5661	636862.624	4155622.823	121.268	solehormi
5662	636861.199	4155621.788	121.416	solehormiycasa
5663	636847.740	4155611.878	121.602	casa
5664	636860.302	4155621.656	121.524	72terre
5665	636852.535	4155620.535	121.626	72terre
5666	636840.475	4155621.030	122.198	72terre
5667	636829.928	4155619.360	122.418	72terre
5668	636829.780	4155624.360	122.565	poste
5669	636829.024	4155625.785	122.601	poste
5670	636822.645	4155616.644	122.459	72terre
5671	636810.105	4155614.991	122.747	72terre
5672	636798.708	4155615.484	122.999	72terre
5673	636791.229	4155613.823	123.490	72terre
5674	636789.286	4155606.995	123.508	fachadaporche
5675	636794.565	4155626.905	123.529	fachadaporche
5676	636781.953	4155630.076	124.108	fachadaporche
5677	636778.855	4155629.556	124.213	fachadaporche
5678	636778.239	4155629.624	124.184	poste
5679	636774.604	4155613.318	124.108	fachadaporche
5680	636774.114	4155613.533	124.085	73terre
5681	636758.986	4155615.145	124.516	73terre
5682	636760.314	4155621.879	124.674	73terre
5683	636759.924	4155627.083	124.798	73terre
5684	636768.416	4155628.653	124.431	73terre
5685	636777.550	4155629.292	124.221	73terre
5686	636768.194	4155620.927	124.313	relleterre
5687	636773.528	4155613.801	124.085	73terre
5688	636755.930	4155615.331	124.828	ruinas
5689	636759.080	4155627.197	124.762	ruinas
5690	636752.304	4155627.800	125.585	ruinas
5691	636748.874	4155614.977	125.069	ruinas
5692	636747.009	4155615.848	125.505	valla
5693	636750.303	4155627.345	125.471	valla
5694	636743.417	4155626.641	125.648	valla
5695	636743.423	4155626.634	125.631	valla
5696	636740.890	4155625.449	125.802	valla
5697	636735.932	4155625.504	125.813	valla
5698	636733.194	4155626.815	125.977	valla
5699	636734.999	4155626.804	125.829	solehormi
5700	636735.866	4155625.666	125.807	solehormi
5701	636740.745	4155625.466	125.801	solehormi
5702	636743.428	4155626.867	125.691	solehormi
5703	636743.304	4155627.157	125.648	solehormi
5704	636739.911	4155626.979	125.746	solehormi
5705	636735.152	4155626.551	125.828	solehormi
5706	636726.629	4155627.016	126.103	valla
5707	636720.656	4155627.755	126.209	valla
5708	636714.937	4155629.579	126.367	valla
5709	636709.591	4155632.583	126.539	valla
5710	636705.479	4155619.796	126.409	valla

Punto	X	Y	Z	Observación
5711	636705.137	4155619.827	126.423	74terre
5712	636703.050	4155626.775	126.463	74terre
5713	636702.324	4155631.605	126.583	74terre
5714	636701.689	4155637.273	126.468	74terre
5715	636699.300	4155641.027	126.613	74terre
5716	636705.906	4155631.206	126.433	relle
5717	636704.970	4155626.274	126.522	relle
5718	636713.835	4155631.955	126.659	cable
5719	636716.475	4155632.463	126.579	cable
5720	636726.210	4155633.539	126.122	cable
5721	636729.098	4155631.789	126.251	serviagua
5722	636728.719	4155627.639	126.260	serviagua
5723	636728.905	4155627.093	126.230	serviagua
5724	636728.340	4155627.090	126.262	armario
5725	636728.394	4155627.000	126.257	armario
5726	636728.985	4155626.999	126.221	armario
5727	636777.387	4155639.158	124.446	eskicasa
5728	636794.488	4155634.760	123.859	eskicasa
5729	636794.486	4155634.753	123.859	eskicasa
5730	636797.674	4155633.940	123.699	fachadaporche
5731	636800.273	4155643.761	123.300	fachadaporche
5732	636801.862	4155649.977	123.315	fachadaporche
5733	636798.680	4155650.883	123.560	fachadaporycasa
5734	636802.272	4155650.264	123.204	75terre
5735	636806.027	4155646.005	123.127	75terre
5736	636814.878	4155648.684	122.911	75terre
5737	636825.826	4155652.296	122.789	75terre
5738	636834.423	4155651.924	122.917	75terre
5739	636833.698	4155644.212	122.777	75terre
5740	636833.029	4155640.191	122.754	75terre
5741	636822.032	4155637.489	122.846	75terre
5742	636809.368	4155635.093	123.124	75terre
5743	636802.419	4155633.932	123.316	75terre
5744	636799.504	4155634.471	123.530	75terre
5745	636802.798	4155639.953	123.288	relleterre
5746	636817.487	4155642.668	122.781	relleterre
5747	636830.808	4155646.953	122.812	relleterre
5748	636950.764	4155526.351	120.419	aglocalle
5749	636953.042	4155526.370	120.330	aglocalle
5750	636961.741	4155521.950	120.346	aglocalle
5751	636974.882	4155516.249	120.138	aglocalle
5752	636987.420	4155510.947	119.859	aglocalle
5753	636992.695	4155509.411	119.802	aglocalle
5754	636999.962	4155499.196	119.788	aglocalle
5755	637000.899	4155498.685	119.825	aglocalle
5756	637001.856	4155498.947	119.800	aglocalle
5757	636954.952	4155524.646	120.358	pozoabaste
5758	636957.449	4155523.206	120.346	pozoabaste
5759	636954.662	4155523.968	120.411	servi
5760	636952.629	4155521.751	120.535	servi
5761	636948.069	4155516.045	120.764	servi

Punto	X	Y	Z	Observación
5762	636944.807	4155511.705	120.928	servi
5763	636940.473	4155512.854	121.012	servi
5764	636935.721	4155514.162	121.184	servi
5765	636954.885	4155524.521	119.750	lamitubo160sanea
5766	636955.047	4155524.776	118.381	lamitubo160sanea
5767	636957.427	4155523.144	118.639	solerapozosanea
5768	636996.850	4155494.646	119.906	pozoabaste
5769	636996.771	4155494.457	119.054	solepozoabas
5770	637001.282	4155500.274	119.950	fachada
5771	636993.149	4155511.666	120.026	fachada
5772	637006.851	4155499.002	119.619	fachada
5773	637028.101	4155514.009	119.531	fachada
5774	637029.233	4155513.048	119.360	eskicasa
5775	637029.162	4155513.003	119.422	terrazahormi
5776	637021.179	4155507.239	119.418	terrazahormi
5777	637008.625	4155498.380	119.629	terrazahormi
5778	637006.790	4155497.051	119.644	terrazahormi
5779	637005.666	4155497.810	119.705	terrazahormi
5780	637007.545	4155498.694	119.625	poste
5781	637009.988	4155499.097	119.455	lcable
5782	637020.022	4155499.442	119.248	lcable
5783	637025.251	4155499.668	118.977	lcable
5784	637006.210	4155496.444	119.630	carreaglo
5785	637018.034	4155504.811	119.120	carreaglo
5786	637029.226	4155512.840	118.686	carreaglo
5787	637040.117	4155521.159	118.298	carreagloyfachada
5788	637045.704	4155525.472	117.981	carreagloyfachada
5789	637061.058	4155539.485	117.267	carreagloyfachada
5790	637061.038	4155540.710	117.260	fachada
5791	637056.750	4155544.201	117.185	fachada
5792	637061.217	4155548.466	116.979	fachada
5793	637066.022	4155544.345	116.923	fachadayvalla
5794	637071.599	4155549.972	116.570	vallaysolerahosmi
5795	637071.363	4155550.253	116.670	vallaysolerahosmi
5796	637064.782	4155556.915	116.555	vallaysolerahosmi
5797	637067.575	4155560.188	116.514	vallaysolerahosmi
5798	637072.407	4155557.126	116.475	fachaporcheyhormi
5799	637072.816	4155557.733	116.480	fachaporcheyhormi
5800	637075.787	4155555.533	116.333	fachaporcheyhormi
5801	637082.787	4155563.643	116.110	fachaporcheyhormi
5802	637079.639	4155566.642	116.137	fachaporche
5803	637079.667	4155566.630	116.111	fachacasa
5804	637083.062	4155563.725	115.963	75terre
5805	637084.118	4155563.021	116.001	75terre
5806	637090.766	4155570.831	115.400	75terre
5807	637090.817	4155571.678	115.081	75terre
5808	637089.974	4155572.903	115.135	75terre
5809	637092.934	4155576.999	115.152	75terre
5810	637085.045	4155583.402	115.158	75terre
5811	637083.053	4155581.443	115.297	eskicasa
5812	637083.061	4155581.446	115.295	eskicasa

Punto	X	Y	Z	Observación
5813	637075.600	4155571.812	115.911	eskicasa
5814	637074.624	4155570.579	116.060	eskicasa
5815	637081.489	4155571.866	115.661	relleterre
5816	637084.539	4155569.811	115.570	relleterre
5817	637084.212	4155563.004	116.017	muro
5818	637084.432	4155562.764	116.016	muro
5819	637088.501	4155567.762	115.684	muro
5820	637088.813	4155567.474	115.706	muro
5821	637091.385	4155571.272	115.482	muro
5822	637091.788	4155570.864	115.488	muro
5823	637071.669	4155549.803	116.555	carreaglo
5824	637076.736	4155554.188	116.098	carreaglo
5825	637085.080	4155563.200	115.383	carreaglo
5826	637092.240	4155570.885	114.692	carreaglo
5827	637090.210	4155572.997	115.110	carreaglo
5828	637092.583	4155575.892	114.940	carreaglo
5829	637095.278	4155574.213	114.412	carreaglo
5830	637092.353	4155571.008	114.694	carreaglo
5831	637096.114	4155575.086	114.287	carreaglo
5832	637100.986	4155581.860	113.820	carreaglo
5833	637105.824	4155589.873	113.329	carreaglo
5834	637107.551	4155593.190	113.059	carreaglo
5835	637106.232	4155595.151	112.831	carreaglo
5836	637107.696	4155600.307	112.796	carreaglo
5837	637111.960	4155601.170	112.583	carreaglo
5838	637116.834	4155609.917	112.277	carreaglo
5839	637123.627	4155622.981	111.868	carreaglo
5840	637129.109	4155633.504	111.588	carreaglo
5841	637133.810	4155642.692	111.529	carreaglo
5842	637137.125	4155640.534	111.556	carreaglo
5843	637140.514	4155638.284	111.481	carreaglo
5844	637132.889	4155623.516	111.778	carreaglo
5845	637129.317	4155625.367	111.819	carreaglo
5846	637122.441	4155612.071	112.241	carreaglo
5847	637125.640	4155609.504	112.261	carreaglo
5848	637119.513	4155596.672	112.842	carreaglo
5849	637115.533	4155598.697	112.803	carreaglo
5850	637125.213	4155606.334	112.920	valla
5851	637119.318	4155595.432	112.934	valla
5852	637118.442	4155593.341	112.941	valla
5853	637113.467	4155585.319	113.431	valla
5854	637109.042	4155578.615	114.067	valla
5855	637105.382	4155570.919	114.415	valla
5856	637104.323	4155562.266	114.268	valla
5857	637103.869	4155555.549	115.150	carreaglo
5858	637101.077	4155561.442	115.080	carreaglo
5859	637100.089	4155565.800	114.894	carreaglo
5860	637101.453	4155549.207	115.285	carreaglo
5861	637095.840	4155554.333	115.413	carreaglo
5862	637093.066	4155557.104	115.435	carreaglo
5863	637091.573	4155557.632	115.502	carreaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
5864	637091.480	4155557.921	115.499	servi
5865	637094.831	4155560.921	115.318	servi
5866	637100.308	4155565.402	114.901	servi
5867	637102.807	4155566.734	114.811	serviy76
5868	637101.648	4155563.880	114.984	serviy76
5869	637102.570	4155561.514	115.086	serviy76
5870	637106.403	4155558.481	114.991	serviy76
5871	637107.459	4155560.044	114.366	valla
5872	637107.971	4155601.761	112.821	pozociego
5873	637160.590	4155661.957	109.905	pozosanea
5874	637160.830	4155661.842	108.353	lamina 400
5875	637160.870	4155661.870	107.733	lamina final
5876	637107.727	4155601.860	112.584	laminatubo100
5877	637157.986	4155716.185	111.636	80terre
5878	637161.958	4155723.974	111.336	80terre
5879	637165.631	4155724.439	110.935	80terre
5880	637167.780	4155721.642	110.839	80terre
5881	637169.788	4155716.806	110.882	80terre
5882	637171.660	4155716.241	111.027	80terre
5883	637172.350	4155718.620	111.181	80terre
5884	637170.560	4155721.321	111.258	80terre
5885	637171.095	4155723.448	111.506	80terre
5886	637165.224	4155727.571	111.560	80terre
5887	637170.936	4155741.848	111.798	80terre
5888	637179.670	4155756.986	111.748	80terre
5889	637183.206	4155762.372	111.805	80terre
5890	637183.198	4155761.078	111.799	80terre
5891	637184.007	4155760.296	111.856	80terre
5892	637184.439	4155760.693	111.981	80terre
5893	637184.590	4155764.730	112.485	80terre
5894	637187.748	4155769.714	112.966	80terre
5895	637189.243	4155764.956	112.600	80terre
5896	637191.779	4155765.163	112.748	80terre
5897	637192.257	4155767.626	113.120	80terre
5898	637190.312	4155769.707	112.813	80terre
5899	637189.562	4155771.849	112.989	80terre
5900	637194.390	4155773.876	112.130	80terre
5901	637196.346	4155769.280	111.948	80terre
5902	637194.470	4155763.108	111.720	80terre
5903	637192.177	4155760.169	111.824	80terre
5904	637189.773	4155758.502	111.762	80terre
5905	637189.445	4155758.962	111.803	80terre
5906	637189.713	4155760.196	111.949	80terre
5907	637190.316	4155763.527	112.330	80terre
5908	637188.780	4155765.404	112.529	80terre
5909	637188.087	4155768.234	112.792	80terre
5910	637187.335	4155757.696	111.689	80terre
5911	637184.008	4155759.589	111.782	80terre
5912	637188.405	4155754.581	111.580	relleterre
5913	637179.139	4155740.595	111.453	relleterre
5914	637174.910	4155730.459	111.567	relleterre

Punto	X	Y	Z	Observación
5915	637171.871	4155715.247	111.275	obraarriba
5916	637168.246	4155708.603	111.320	obraarriba
5917	637168.065	4155708.761	111.102	obraarriba
5918	637168.319	4155709.156	111.086	obraarriba
5919	637166.416	4155710.071	110.857	obraarriba
5920	637169.648	4155716.313	110.785	obraarriba
5921	637171.767	4155715.276	111.235	obraarriba
5922	637169.755	4155716.074	109.724	obraabajo
5923	637171.400	4155715.208	109.787	obraabajo
5924	637168.307	4155709.247	109.826	obraabajo
5925	637166.598	4155710.104	109.764	obraabajo
5926	637168.556	4155709.801	110.137	lamicano
5927	637169.028	4155710.607	110.116	lamicano
5928	637169.507	4155711.493	110.038	lamicano
5929	637169.896	4155712.282	110.025	lamicano
5930	637170.370	4155713.210	110.045	lamicano
5931	637170.815	4155714.007	110.012	lamicano
5932	637171.328	4155714.856	110.087	lamicano
5933	637163.409	4155709.003	111.441	81terre
5934	637164.769	4155706.580	111.465	81terre
5935	637163.704	4155704.939	111.491	81terre
5936	637161.444	4155708.048	111.505	81terre
5937	637159.602	4155716.345	111.550	81terre
5938	637162.729	4155718.275	111.298	81terre
5939	637164.282	4155712.782	111.052	81terre
5940	637163.835	4155709.897	111.392	81terre
5941	637197.363	4155769.542	111.876	81terre
5942	637205.845	4155783.157	112.287	81terre
5943	637206.102	4155783.546	112.294	81terre
5944	637211.119	4155800.470	112.850	81terre
5945	637213.396	4155816.349	113.273	81terre
5946	637214.977	4155837.986	113.589	81terre
5947	637216.127	4155857.139	113.934	81terre
5948	637217.556	4155878.175	114.029	81terre
5949	637219.378	4155901.774	113.957	81terre
5950	637221.116	4155920.428	113.865	81terre
5951	637222.479	4155938.712	113.476	81terre
5952	637223.950	4155949.582	113.682	81terre
5953	637224.035	4155950.175	113.680	pasotubo
5954	637226.835	4155964.829	113.655	pasotubo
5955	637221.575	4155954.182	114.184	82terreyinverna
5956	637220.474	4155937.645	114.156	82terreyinverna
5957	637218.659	4155914.429	114.276	82terreyinverna
5958	637216.789	4155891.168	114.340	82terreyinverna
5959	637214.784	4155865.227	114.330	82terreyinverna
5960	637212.801	4155842.560	114.140	82terreyinverna
5961	637209.676	4155811.731	113.960	82tefinalinverna
5962	637210.293	4155810.366	114.102	82terre
5963	637208.127	4155797.508	113.944	82terre
5964	637205.498	4155790.214	113.802	82terre
5965	637198.022	4155797.558	113.716	82terre

Punto	X	Y	Z	Observación
5966	637199.987	4155805.241	114.021	82terre
5967	637201.392	4155812.114	114.145	82terreyinverna
5968	637203.665	4155804.775	114.038	rellete
5969	637203.904	4155798.414	113.934	rellete
5970	637194.002	4155794.059	112.708	82terre
5971	637190.849	4155796.849	112.597	82terre
5972	637198.732	4155788.007	112.581	82terre
5973	637197.395	4155782.848	112.132	82terre
5974	637197.014	4155774.896	112.051	82terre
5975	637198.510	4155771.413	111.960	82terre
5976	637199.978	4155772.409	111.967	82terre
5977	637199.134	4155773.655	112.521	83terre
5978	637199.749	4155775.832	112.720	83terre
5979	637199.324	4155778.376	112.744	83terre
5980	637201.301	4155781.032	113.121	83terre
5981	637204.606	4155787.927	113.689	83terre
5982	637187.537	4155773.128	113.263	84terre
5983	637187.860	4155775.615	113.304	84terre
5984	637192.288	4155779.769	113.327	84terre
5985	637193.028	4155781.036	113.450	84terre
5986	637192.135	4155782.675	113.399	84terre
5987	637194.279	4155784.125	112.297	84terre
5988	637195.141	4155780.702	112.170	84terre
5989	637195.078	4155774.082	111.968	84terre
5990	637195.604	4155771.187	111.964	84terre
5991	637214.966	4155822.544	113.679	lineamedia
5992	637221.213	4155813.732	113.574	lineamedia
5993	637225.638	4155951.685	113.816	camiterre
5994	637224.202	4155955.227	113.796	camiterre
5995	637220.224	4155956.082	114.079	camiterre
5996	637214.609	4155956.232	114.237	camiterre
5997	637214.522	4155954.874	114.254	inverna
5998	637214.555	4155958.095	114.344	camiterre
5999	637219.026	4155965.652	114.258	camiterre
6000	637225.171	4155964.616	113.983	camiterre
6001	637226.000	4155964.728	113.939	camiterre
6002	637227.006	4155965.168	113.670	84terre
6003	637228.431	4155969.126	113.577	84terre
6004	637235.425	4155985.348	113.268	84terre
6005	637241.603	4155997.552	113.216	84terre
6006	637241.691	4155998.859	113.056	84terre
6007	637240.471	4155999.188	113.135	84terre
6008	637235.235	4155991.558	114.641	84terre
6009	637231.610	4155985.059	115.276	84terre
6010	637231.326	4155984.965	115.434	84terreymuro
6011	637224.800	4155988.842	115.789	84terreymuro
6012	637224.864	4155988.888	115.757	84terre
6013	637227.937	4155994.745	115.338	84terre
6014	637231.657	4156000.176	114.534	84terre
6015	637233.900	4155999.141	114.033	84terre
6016	637234.527	4155999.756	113.839	84terre

Punto	X	Y	Z	Observación
6017	637233.153	4156002.342	113.833	84terre
6018	637233.274	4156000.526	114.148	poste
6019	637234.453	4156002.580	113.583	lineacable
6020	637230.558	4155983.342	115.445	84terre
6021	637227.445	4155975.558	115.361	84terre
6022	637224.812	4155966.104	114.051	84terre
6023	637216.209	4155967.237	114.501	84terreymuro
6024	637219.363	4155973.463	114.921	84terreymuro
6025	637221.328	4155977.545	115.502	84terreymuro
6026	637223.576	4155980.135	115.571	84terreycaseta
6027	637226.347	4155979.236	115.560	84terreycaseta
6028	637228.148	4155984.726	115.545	84terreycaseta
6029	637225.184	4155985.773	115.842	84terreycaseta
6030	637228.935	4155985.766	115.617	armario
6031	637229.442	4155985.434	115.537	armario
6032	637229.561	4155985.651	115.552	armario
6033	637229.083	4155985.951	115.723	armario
6034	637225.604	4155986.438	115.862	lineacable
6035	637214.844	4155963.865	114.323	lineacable
6036	637212.441	4155959.682	114.438	poste
6037	637233.908	4156004.926	113.610	84terre
6038	637243.623	4156016.166	113.917	84terre
6039	637253.890	4156030.048	114.104	84terre
6040	637262.852	4156040.930	114.457	84terre
6041	637271.626	4156055.879	114.954	84terre
6042	637279.997	4156071.479	114.911	84terre
6043	637281.605	4156075.553	114.713	84terre
6044	637284.601	4156081.406	114.369	84terre
6045	637285.642	4156083.287	113.134	84terre
6046	637287.328	4156081.264	112.948	84terre
6047	637287.025	4156079.452	113.358	comienzocunehormi
6048	637287.631	4156078.976	113.219	comienzocunehormi
6049	637288.357	4156078.348	113.547	comienzocunehormi
6050	637279.116	4156061.909	113.407	comienzocunehormi
6051	637278.175	4156062.317	113.074	comienzocunehormi
6052	637277.652	4156062.820	113.348	comienzocunehormi
6053	637271.482	4156048.203	113.270	comienzocunehormi
6054	637270.829	4156048.772	112.872	comienzocunehormi
6055	637270.301	4156049.066	113.165	comienzocunehormi
6056	637257.551	4156026.673	112.662	comienzocunehormi
6057	637257.091	4156026.957	112.663	comienzocunehormi
6058	637256.534	4156027.351	112.772	comienzocunehormi
6059	637255.562	4156023.784	112.620	finalcunehormi
6060	637256.247	4156023.706	112.527	finalcunehormi
6061	637258.000	4156024.725	113.209	finalcunehormi
6062	637255.145	4156022.611	112.560	86terre
6063	637254.142	4156020.149	112.757	86terre
6064	637247.932	4156009.664	112.837	86terre
6065	637241.661	4155999.200	113.046	86terre
6066	637236.834	4156003.437	113.016	86terre
6067	637244.876	4156015.475	112.792	86terre

Punto	X	Y	Z	Observación
6068	637252.268	4156023.714	112.809	86terre
6069	637254.381	4156026.369	113.001	86terre
6070	637255.100	4156025.591	112.824	86terre
6071	637254.686	4156023.148	112.685	86terre
6072	637256.502	4156022.370	112.076	lamicano
6073	637255.139	4156019.997	113.203	murohormi
6074	637255.573	4156019.731	113.256	murohormi
6075	637257.852	4156024.316	113.210	murohormi
6076	637258.166	4156024.149	113.220	murohormi
6077	637268.413	4156042.511	113.265	murohormi
6078	637268.670	4156042.379	113.268	murohormi
6079	637273.984	4156052.501	113.328	murohormi
6080	637274.231	4156052.390	113.324	murohormi
6081	637284.497	4156071.222	113.834	murohormi
6082	637284.755	4156071.116	113.699	murohormi
6083	637287.105	4156075.986	113.862	murohormi
6084	637287.396	4156075.816	113.837	murohormi
6085	637287.482	4156076.016	114.022	murohormi
6086	637287.216	4156076.175	114.014	murohormi
6087	637291.729	4156084.015	114.160	murohormi
6088	637291.698	4156084.038	114.141	murohormi
6089	637293.353	4156087.009	114.187	murohormi
6090	637293.655	4156086.859	114.181	murohormi
6091	637293.830	4156087.049	114.102	murohormi
6092	637293.521	4156087.223	114.118	murohormi
6093	637298.176	4156095.208	114.282	murohormi
6094	637298.702	4156094.913	114.251	murohormi
6095	637306.492	4156109.545	114.738	murohormi
6096	637307.059	4156109.274	114.751	murohormi
6097	637306.723	4156109.547	114.730	86cuneta
6098	637307.815	4156111.616	114.851	86cuneta
6099	637309.063	4156113.275	114.916	86cunetahormi
6100	637314.816	4156123.777	115.321	86cunetahormi
6101	637323.394	4156143.824	115.758	86cunetahormi
6102	637328.675	4156160.414	116.037	86cunetahormi
6103	637330.950	4156169.760	116.283	86cunetahormi
6104	637330.361	4156170.606	116.268	86cunetahormi
6105	637329.451	4156169.609	116.270	86cunetahormi
6106	637329.886	4156168.505	116.086	86cunetahormi
6107	637326.790	4156157.194	115.599	86cunetahormi
6108	637325.930	4156157.283	115.833	86cunetahormi
6109	637322.410	4156143.605	115.518	86cunetahormi
6110	637321.513	4156143.599	115.627	86cunetahormi
6111	637315.565	4156126.519	115.177	86cunetahormi
6112	637314.676	4156126.610	115.417	86cunetahormi
6113	637308.529	4156114.065	114.519	86cunetahormi
6114	637307.883	4156114.446	114.689	86cunetahormi
6115	637305.927	4156110.769	114.211	86cunetahormi
6116	637305.067	4156111.141	114.389	86cunetahormi
6117	637299.798	4156099.584	113.804	86cunetahormi
6118	637299.048	4156099.768	114.111	86cunetahormi

Punto	X	Y	Z	Observación
6119	637293.663	4156088.882	113.310	86cunetahormi
6120	637293.347	4156089.486	113.557	86cunetahormi
6121	637306.455	4156109.781	114.609	86cunetahormi
6122	637299.839	4156098.304	114.012	86cunetahormi
6123	637294.178	4156088.658	113.504	86cunetahormi
6124	637293.097	4156086.747	113.328	86cunetahorfinal
6125	637292.648	4156087.064	113.230	86cunetahorfinal
6126	637292.213	4156087.552	113.402	86cunetahorfinal
6127	637290.121	4156081.595	112.162	lamicano
6128	637293.032	4156089.705	113.607	87terre
6129	637290.153	4156088.571	113.359	87terre
6130	637287.889	4156084.441	113.161	87terre
6131	637286.988	4156082.427	112.949	87terre
6132	637288.683	4156081.149	112.667	87terre
6133	637290.243	4156083.336	112.461	87terre
6134	637291.618	4156086.311	112.603	87terre
6135	637292.441	4156085.967	112.693	87terre
6136	637285.522	4156083.900	113.108	87terre
6137	637281.917	4156090.974	113.443	87terre
6138	637279.108	4156087.280	114.028	87terre
6139	637282.638	4156082.972	113.841	87terre
6140	637273.171	4156078.198	114.686	87terre
6141	637262.342	4156059.194	114.536	87terre
6142	637251.100	4156039.453	113.921	87terre
6143	637241.565	4156022.009	113.699	87terre
6144	637232.304	4156004.414	113.777	87terre
6145	637241.516	4156016.192	113.814	lineacable
6146	637253.967	4156040.580	113.989	lineacable
6147	637258.285	4156047.572	114.236	poste
6148	637266.224	4156054.409	114.606	torre
6149	637266.086	4156061.957	114.572	lineacable
6150	637273.896	4156078.032	114.749	lineacable
6151	637280.869	4156092.193	113.490	poste
6152	637284.590	4156097.823	113.669	poste
6153	637286.610	4156103.334	113.573	lineacable
6154	637295.510	4156120.681	113.620	lineacable
6155	637300.085	4156131.827	113.892	poste
6156	637304.501	4156137.701	115.001	lineacable
6157	637315.154	4156157.349	115.805	lineacable
6158	637321.346	4156169.366	116.219	poste
6159	637320.429	4156166.746	116.138	86terrepiedra
6160	637311.533	4156157.004	115.808	86terrepiedra
6161	637304.792	4156149.747	115.653	86terrepiedra
6162	637307.611	4156147.206	115.600	86terrepiedra
6163	637307.376	4156143.434	115.605	86terrepiedra
6164	637307.056	4156135.411	115.567	86terrepiedra
6165	637307.006	4156129.128	115.368	86terrepiedra
6166	637307.596	4156120.020	115.110	86terrepiedra
6167	637306.290	4156116.885	114.603	86terrepiedra
6168	637304.729	4156116.888	114.164	86terrepiedra
6169	637303.424	4156124.190	113.833	86terrepiedra

Punto	X	Y	Z	Observación
6170	637303.294	4156128.778	113.989	86terrepiedra
6171	637299.877	4156134.292	113.818	86terrepiedra
6172	637299.461	4156133.936	113.804	87terrenatu
6173	637293.044	4156119.890	113.548	87terrenatu
6174	637283.318	4156102.277	113.480	87terrenatu
6175	637280.760	4156095.155	113.426	87terrenatu
6176	637286.053	4156092.884	113.240	relleterre
6177	637288.031	4156100.165	113.491	relleterre
6178	637293.879	4156105.980	113.440	relleterre
6179	637295.521	4156099.977	113.352	88terre
6180	637296.069	4156106.730	113.387	88terre
6181	637298.170	4156114.023	113.524	88terre
6182	637298.863	4156117.647	113.746	88terre
6183	637301.089	4156115.758	114.011	88terre
6184	637300.690	4156109.418	113.931	88terre
6185	637297.693	4156102.448	113.692	88terre
6186	637307.527	4156119.521	115.092	88piedra
6187	637309.238	4156118.408	115.040	88piedra
6188	637309.555	4156122.193	115.323	rellepiedra
6189	637309.567	4156128.742	115.499	rellepiedra
6190	637312.599	4156128.705	115.600	rellepiedra
6191	637315.139	4156136.665	115.868	rellepiedra
6192	637312.003	4156141.368	115.926	rellepiedra
6193	637313.332	4156148.684	115.645	rellepiedra
6194	637316.146	4156155.220	115.690	rellepiedra
6195	637319.691	4156153.841	115.717	rellepiedra
6196	637319.671	4156153.851	115.692	rellepiedra
6197	637322.460	4156161.299	115.879	rellepiedra
6198	637323.694	4156164.029	116.022	rellepiedra
6199	637331.311	4156171.233	116.272	bordiabajo
6200	637330.688	4156170.824	116.239	bordiabajo
6201	637330.335	4156171.441	116.312	bordiabajo
6202	637332.363	4156179.029	116.517	bordiabajo
6203	637333.201	4156178.729	116.562	bordiabajo
6204	637335.182	4156190.032	116.787	bordiabajo
6205	637335.700	4156190.414	116.809	bordiabajo
6206	637336.050	4156189.862	116.778	bordiabajo
6207	637339.331	4156206.584	117.153	borabajo
6208	637339.689	4156206.115	117.137	borabajo
6209	637340.209	4156206.520	117.186	borabajo
6210	637341.787	4156213.565	117.356	borabajo
6211	637340.993	4156213.820	117.337	borabajo
6212	637343.814	4156225.915	117.598	borabajo
6213	637344.522	4156225.771	117.652	borabajo
6214	637350.835	4156257.881	118.438	borabajo
6215	637351.448	4156258.292	118.426	borabajo
6216	637351.656	4156257.612	118.422	borabajo
6217	636910.758	4155662.772	119.238	lamipvc100
6218	636910.841	4155662.462	116.570	solerapozo
6219	636741.222	4155832.524	124.146	lamipvc100
6220	636741.192	4155832.484	121.406	solerapozo

Punto	X	Y	Z	Observación
6221	636741.206	4155832.494	121.408	solerapozo
6222	636709.338	4155828.812	125.851	lamipvc100
6223	636709.133	4155829.039	123.075	solerapozo
6224	636655.711	4155712.561	128.597	serviagua
6225	636652.995	4155712.707	128.464	serviagua
6226	637655.603	4156779.173	135.335	BR1
6227	637486.801	4156704.003	135.981	BR2
6228	637396.671	4156687.680	133.895	BR3
6229	637396.752	4156480.757	125.624	BR4
6230	637352.849	4156274.561	118.987	BR5
6231	637222.024	4155954.749	114.131	BR6
6232	637223.822	4155774.724	113.650	BR7
6233	637284.324	4155549.801	105.907	BR8
6234	637427.435	4155347.532	109.239	BR9
6235	637334.046	4155103.793	111.074	BR10
6236	637510.340	4155063.580	106.327	BR11
6237	637752.683	4154898.166	101.788	BR12
6238	638004.351	4154803.670	91.694	BR13
6239	638024.701	4154738.751	91.796	BR14
6240	637881.889	4154649.440	99.248	BR15
6241	638114.750	4154690.136	88.903	BR16
6242	638299.948	4154622.977	81.936	BR17
6243	638482.150	4154577.890	77.712	BR18
6244	638583.257	4154905.829	75.124	BR19
6245	638698.504	4155090.646	74.466	BR20
6246	637112.999	4155112.971	118.217	BR21
6247	636924.077	4155331.684	124.973	BR22
6248	637003.551	4155480.732	120.268	BR23
6249	636850.044	4155591.999	120.824	BR24
6250	636747.043	4155225.746	130.345	BR26
6251	636668.080	4155542.104	128.478	BR27
6252	636641.235	4155382.819	131.967	BR28
6253	636525.825	4155830.324	157.189	BR29
6254	636564.958	4155907.949	152.176	BR30
6255	636709.474	4155632.741	126.597	BR31
6256	636910.240	4155659.900	119.901	BR32
6257	636965.344	4155821.468	117.481	BR33
6258	636878.838	4155913.735	121.574	BR34
6259	636348.641	4156054.464	131.307	BR35
6260	635986.315	4156063.433	138.362	BR36
6261	635566.456	4156269.660	151.503	BR37
6262	635467.058	4156403.659	160.583	BR38
6263	635289.752	4156328.701	156.969	BR39
6264	635187.018	4156382.185	164.412	BR40
6265	635129.881	4156371.119	168.711	BR41
6266	634967.043	4156330.084	170.593	BR42
6267	634695.313	4156084.294	177.781	BR43
6268	634730.271	4155984.990	181.198	BR44
6269	634859.603	4156069.032	176.162	BR45
6270	635022.666	4156397.782	173.461	abajopozopotable
6271	635023.563	4156399.090	173.447	abajopozopotable

Punto	X	Y	Z	Observación
6272	635011.775	4156406.504	174.113	abajopozopotable
6273	635165.815	4156475.414	169.226	abajopozopotable
6274	635122.884	4156491.446	171.177	abajopozo
6275	634720.318	4155995.497	180.986	solerapozo
6276	634938.356	4156132.828	171.677	tubolamina100
6277	635984.310	4156005.432	136.397	abajopozo
6278	635983.167	4156005.454	136.691	abajopozo
6279	637010.239	4155489.105	119.672	aglomerado
6280	637007.786	4155492.532	119.801	aglomerado
6281	637018.609	4155500.448	119.331	aglomerado
6282	637021.579	4155497.830	119.183	aglomerado
6283	637033.285	4155506.506	118.794	aglomerado
6284	637031.173	4155509.729	118.791	aglomerado
6285	637044.060	4155514.519	118.296	aglomerado
6286	637044.057	4155514.515	118.303	aglomerado
6287	637041.776	4155517.626	118.366	aglomerado
6288	637056.087	4155524.374	117.860	aglomerado
6289	637053.637	4155527.264	117.892	aglomerado
6290	637067.764	4155535.520	117.235	aglomerado
6291	637065.403	4155538.042	117.287	aglomerado
6292	637078.280	4155545.590	116.522	aglomerado
6293	637075.988	4155548.445	116.483	aglomerado
6294	637088.962	4155556.110	115.680	aglomerado
6295	637086.428	4155558.709	115.650	aglomerado
6296	637100.175	4155566.384	114.812	aglomerado
6297	637097.009	4155569.934	114.710	aglomerado
6298	637107.348	4155576.821	114.086	aglomerado
6299	637104.115	4155578.945	114.016	aglomerado
6300	637113.547	4155586.340	113.431	aglomerado
6301	637110.127	4155588.720	113.335	aglomerado
6302	637128.999	4155612.668	110.482	linea media tension
6303	637134.814	4155611.253	110.365	linea media tension
6304	637133.013	4155603.722	110.543	pie muro
6305	637127.480	4155606.968	110.860	pie muro
6306	637124.914	4155607.300	111.985	pie muro
6307	637126.225	4155609.815	111.187	pie muro
6308	637129.875	4155616.924	110.582	pie muro
6309	637137.738	4155632.395	110.279	pie muro
6310	637145.539	4155647.406	110.088	pie muro
6311	637149.285	4155654.631	110.220	pie muro
6312	637150.580	4155657.384	110.523	pie muro
6313	637154.617	4155653.485	110.235	pie muro
6314	637158.289	4155651.040	110.105	pie muro
6315	637156.344	4155646.342	110.300	poste
6316	637155.285	4155648.893	110.060	linea cable
6317	637158.319	4155642.642	110.165	linea cable
6318	637152.766	4155641.524	110.182	terreno
6319	637145.066	4155626.910	110.281	terreno
6320	637138.156	4155613.467	110.375	terreno
6321	637158.978	4155651.945	110.029	camino zahorra
6322	637155.307	4155655.162	110.661	camino zahorra

Punto	X	Y	Z	Observación
6323	637155.707	4155662.513	111.005	camino zahorra
6324	637157.091	4155659.513	110.531	camino zahorra
6325	637158.933	4155657.835	110.275	camino zahorra
6326	637160.527	4155660.445	109.572	pie talud
6327	637159.059	4155661.178	109.630	pie talud
6328	637160.866	4155663.986	109.627	pie talud
6329	637159.399	4155664.300	109.807	pie talud
6330	637157.740	4155665.561	110.549	pie talud
6331	637155.815	4155667.611	110.544	pie talud
6332	637156.491	4155668.472	110.108	pie muro
6333	637158.275	4155672.029	110.133	pie muro
6334	637160.517	4155676.224	110.076	pie muro
6335	637161.508	4155678.292	110.089	pie muro
6336	637165.260	4155685.459	110.044	pie muro
6337	637170.085	4155694.553	109.991	pie muro
6338	637174.627	4155703.229	109.996	pie muro
6339	637178.610	4155710.883	110.006	pie muro
6340	637180.169	4155713.622	110.032	pie muro
6341	637184.657	4155722.125	110.021	pie muro
6342	637195.103	4155742.077	110.208	pie muro
6343	637200.434	4155752.140	110.471	pie muro
6344	637205.260	4155761.137	110.413	pie muro
6345	637212.414	4155774.741	110.403	pie muro
6346	637215.126	4155780.500	112.311	pie muro
6347	637215.185	4155780.190	112.247	pie talud
6348	637214.637	4155777.140	111.302	pie talud
6349	637213.164	4155773.714	110.328	pie talud
6350	637214.995	4155772.094	110.407	pie talud
6351	637215.520	4155769.164	110.418	pie talud
6352	637213.253	4155767.319	109.991	pie talud
6353	637212.147	4155764.907	109.815	pie talud
6354	637209.128	4155753.472	110.191	pie talud
6355	637208.176	4155749.418	109.721	pie talud
6356	637204.768	4155748.459	109.300	pie talud
6357	637205.286	4155746.608	109.333	pie talud
6358	637203.782	4155743.700	109.293	pie talud
6359	637199.999	4155740.345	108.260	pie talud
6360	637196.333	4155732.797	108.551	pie talud
6361	637190.533	4155721.348	108.440	pie talud
6362	637190.889	4155721.394	108.663	cabeza muro
6363	637191.661	4155721.032	108.656	cabeza muro
6364	637197.131	4155731.292	108.789	cabeza muro
6365	637196.334	4155731.714	108.801	cabeza muro
6366	637196.455	4155731.904	108.873	cabeza muro
6367	637197.251	4155731.528	108.901	cabeza muro
6368	637200.345	4155737.454	108.937	cabeza muro
6369	637199.520	4155737.823	108.920	cabeza muro
6370	637200.360	4155739.460	108.945	cabeza muro
6371	637200.880	4155739.208	108.950	cabeza muro
6372	637200.961	4155739.299	109.104	cabeza muro
6373	637200.440	4155739.569	109.106	cabeza muro

Punto	X	Y	Z	Observación
6374	637200.834	4155740.197	109.131	cabeza muro
6375	637201.200	4155740.093	109.139	cabeza muro
6376	637199.206	4155746.561	109.483	pie hormigon
6377	637199.588	4155746.439	109.417	pie hormigon
6378	637196.832	4155741.196	109.260	pie hormigon
6379	637196.433	4155741.459	109.353	pie hormigon
6380	637192.276	4155732.409	109.106	pie hormigon
6381	637191.960	4155732.584	109.217	pie hormigon
6382	637187.183	4155723.515	109.150	pie hormigon
6383	637187.403	4155723.277	109.109	pie hormigon
6384	637181.630	4155713.225	109.210	pie hormigon
6385	637182.020	4155712.978	109.174	pie hormigon
6386	637177.089	4155701.988	109.126	pie hormigon
6387	637176.754	4155702.141	109.162	pie hormigon
6388	637171.346	4155691.130	109.129	pie hormigon
6389	637171.062	4155691.347	109.157	pie hormigon
6390	637167.140	4155684.449	109.363	pie hormigon
6391	637159.171	4155671.206	110.037	pie hormigon
6392	637161.712	4155676.190	109.983	pie hormigon
6393	637162.522	4155666.860	109.579	losa hormigon
6394	637164.610	4155670.767	109.539	losa hormigon
6395	637166.889	4155675.065	109.511	losa hormigon
6396	637163.092	4155676.958	109.551	losa hormigon
6397	637162.480	4155676.016	109.536	losa hormigon
6398	637161.889	4155675.961	109.575	losa hormigon
6399	637159.565	4155671.188	109.554	losa hormigon
6400	637170.997	4155680.830	109.991	terreno
6401	637168.225	4155679.802	109.717	terreno
6402	637165.430	4155682.235	109.637	terreno
6403	637164.052	4155678.595	109.628	terreno
6404	637172.389	4155685.108	109.217	cabeza muro
6405	637171.486	4155685.497	109.209	cabeza muro
6406	637176.726	4155693.208	109.122	cabeza muro
6407	637175.877	4155693.462	109.115	cabeza muro
6408	637180.127	4155699.376	108.862	cabeza muro
6409	637179.332	4155699.809	108.950	cabeza muro
6410	637180.819	4155702.502	108.756	cabeza muro
6411	637181.724	4155701.947	108.736	cabeza muro
6412	637182.256	4155703.323	108.494	cabeza muro
6413	637181.548	4155703.718	108.437	cabeza muro
6414	637181.312	4155703.756	108.178	pie muro
6415	637179.274	4155700.222	108.145	pie muro
6416	637177.508	4155701.364	108.151	pie muro
6417	637180.897	4155708.628	108.416	pie muro
6418	637185.858	4155719.667	108.447	pie muro
6419	637191.091	4155729.924	108.668	pie muro
6420	637195.789	4155738.900	108.765	pie muro
6421	637199.485	4155745.692	108.811	pie muro
6422	637199.912	4155739.648	108.170	pie muro
6423	637196.054	4155731.633	108.556	pie muro
6424	637191.074	4155722.322	108.400	pie muro

Punto	X	Y	Z	Observación
6425	637190.035	4155718.881	108.325	terreno
6426	637187.680	4155713.472	108.253	terreno
6427	637184.638	4155706.616	108.101	terreno
6428	637178.448	4155698.668	108.831	terreno
6429	637176.639	4155699.378	108.594	terreno
6430	637200.968	4155737.498	109.719	cabeza talud
6431	637202.202	4155740.215	109.891	cabeza talud
6432	637203.838	4155743.019	109.959	cabeza talud
6433	637204.932	4155744.871	109.862	cabeza talud
6434	637205.754	4155746.482	109.746	cabeza talud
6435	637212.537	4155747.876	110.807	cabeza talud
6436	637212.551	4155752.203	111.231	cabeza talud
6437	637215.504	4155760.788	111.320	cabeza talud
6438	637215.707	4155761.118	111.339	linea media tension
6439	637217.716	4155766.917	111.534	cabeza talud
6440	637219.988	4155767.567	111.149	pie talud
6441	637217.752	4155769.249	111.198	pie talud
6442	637226.278	4155772.374	113.567	cabeza talud
6443	637220.091	4155775.510	113.899	torre media tension
6444	637221.729	4155782.474	113.567	linea media tension
6445	637220.980	4155784.515	113.724	cabeza talud
6446	637220.918	4155790.726	113.075	pie talud
6447	637217.065	4155782.097	112.642	pie talud
6448	637230.356	4155787.924	112.621	terreno
6449	637228.035	4155782.207	112.753	terreno
6450	637230.744	4155799.967	112.720	terreno
6451	637222.221	4155801.883	112.918	terreno
6452	637227.383	4155805.425	113.208	torre media tension
6453	637221.279	4155797.224	112.908	pie talud
6454	637222.730	4155807.421	112.958	pie talud
6455	637224.102	4155825.052	113.258	pie talud
6456	637225.412	4155843.239	113.638	pie talud
6457	637226.949	4155860.553	113.890	pie talud
6458	637227.619	4155877.191	114.211	pie talud
6459	637229.200	4155896.780	114.114	pie talud
6460	637230.502	4155911.515	113.718	pie talud
6461	637230.570	4155912.121	114.125	caño cuneta
6462	637231.644	4155920.428	113.962	caño cuneta
6463	637232.620	4155918.935	114.078	camino tierra
6464	637236.635	4155918.004	113.795	camino tierra
6465	637244.120	4155917.715	113.215	camino tierra
6466	637244.888	4155915.466	113.273	camino tierra
6467	637238.097	4155915.075	113.737	camino tierra
6468	637234.612	4155914.904	114.067	camino tierra
6469	637232.829	4155913.924	114.212	camino tierra
6470	637235.584	4155918.717	113.897	contador llave paso
6471	637234.886	4155918.848	113.902	contador llave paso
6472	637234.938	4155919.248	113.915	contador llave paso
6473	637235.727	4155919.119	113.830	contador llave paso
6474	637234.056	4155913.848	114.210	cabeza talud
6475	637237.061	4155912.739	114.261	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
6476	637250.108	4155914.879	113.930	cabeza talud
6477	637244.892	4155913.189	114.340	torre media tension
6478	637243.373	4155904.439	113.942	terreno
6479	637238.441	4155890.200	114.024	terreno
6480	637235.505	4155871.601	113.973	terreno
6481	637232.937	4155852.429	113.576	terreno
6482	637230.835	4155833.104	113.108	terreno
6483	637228.541	4155813.984	112.832	terreno
6484	637226.350	4155823.706	113.209	terreno
6485	637228.349	4155842.288	113.586	terreno
6486	637229.228	4155856.939	113.982	terreno
6487	637228.418	4155864.542	114.150	cabeza talud
6488	637229.440	4155873.928	114.409	cabeza talud
6489	637230.369	4155880.885	114.612	cabeza talud
6490	637230.396	4155882.821	114.429	cabeza talud
6491	637230.701	4155882.892	114.467	arqueta
6492	637230.516	4155882.570	114.491	arqueta
6493	637230.488	4155881.101	114.608	arqueta
6494	637232.132	4155881.017	114.220	arqueta
6495	637232.244	4155882.705	114.320	arqueta
6496	637230.499	4155891.095	114.343	cabeza talud
6497	637231.781	4155902.565	114.441	cabeza talud
6498	637232.525	4155911.560	114.314	cabeza talud
6499	637245.248	4155919.996	112.808	pie talud
6500	637237.693	4155922.028	112.740	pie talud
6501	637234.295	4155926.118	112.661	pie talud
6502	637233.050	4155930.763	112.654	pie talud
6503	637233.111	4155937.100	112.803	pie talud
6504	637234.566	4155948.722	112.749	pie talud
6505	637238.376	4155963.085	112.710	pie talud
6506	637243.624	4155975.510	112.634	pie talud
6507	637248.644	4155984.639	112.540	pie talud
6508	637254.612	4155996.844	112.604	pie talud
6509	637259.373	4156007.709	112.694	pie talud
6510	637259.096	4156003.725	112.598	linea media tension
6511	637257.151	4155991.934	112.355	linea media tension
6512	637256.587	4155994.268	112.473	torre media tension
6513	637260.871	4155991.372	112.290	terreno
6514	637253.625	4155975.562	112.324	terreno
6515	637246.883	4155963.340	112.552	terreno
6516	637243.503	4155952.140	112.482	terreno
6517	637241.114	4155939.522	112.507	terreno
6518	637239.304	4155926.040	112.488	terreno
6519	637262.387	4155998.118	112.336	terreno
6520	637270.244	4156005.027	112.296	terreno
6521	637274.157	4156017.726	112.213	terreno
6522	637277.432	4156023.162	112.254	pie talud
6523	637271.066	4156025.182	112.656	pie talud
6524	637270.536	4156026.994	112.725	pie talud
6525	637272.661	4156029.204	112.791	pie talud
6526	637274.181	4156029.668	112.473	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
6527	637275.768	4156036.386	112.689	pie talud
6528	637280.882	4156038.924	112.507	pie talud
6529	637276.363	4156038.231	113.239	cabeza talud
6530	637279.456	4156039.825	113.034	cabeza talud
6531	637273.761	4156028.168	112.869	cabeza talud
6532	637281.209	4156024.558	112.758	cabeza talud
6533	637279.373	4156031.172	112.283	pie talud
6534	637287.413	4156058.291	112.794	pie talud
6535	637292.033	4156066.422	112.928	pie talud
6536	637294.985	4156071.328	113.041	pie talud
6537	637296.059	4156073.364	113.051	pie talud
6538	637299.903	4156078.583	112.821	pie talud
6539	637299.263	4156078.675	112.751	pie talud
6540	637303.233	4156085.477	112.932	pie talud
6541	637304.993	4156088.887	113.845	pie talud
6542	637312.761	4156102.597	114.459	pie talud
6543	637315.924	4156101.697	113.549	pie talud
6544	636773.669	4155639.132	124.350	terreno
6545	636771.400	4155642.635	124.539	terreno
6546	636763.086	4155645.005	124.682	terreno
6547	636760.190	4155637.783	124.683	terreno
6548	636759.386	4155634.457	124.772	terreno
6549	636753.059	4155633.620	125.166	terreno
6550	636750.113	4155638.336	125.189	terreno
6551	636757.106	4155645.218	125.049	poste
6552	636759.939	4155644.466	124.800	linea cable
6553	636753.678	4155646.043	125.115	linea cable
6554	636750.256	4155646.042	125.148	parral
6555	636747.691	4155639.722	125.249	parral
6556	636744.854	4155641.196	125.326	parral
6557	636743.907	4155640.744	125.447	casa
6558	636742.449	4155637.259	125.625	casa
6559	636741.735	4155637.441	125.591	poste
6560	636744.170	4155636.987	125.461	linea cable
6561	636740.250	4155635.412	125.609	linea cable
6562	636738.834	4155637.111	125.628	linea cable
6563	636738.481	4155637.802	125.678	linea cable
6564	636749.368	4155634.126	125.566	hormigon
6565	636751.380	4155634.388	125.514	hormigon
6566	636751.798	4155632.791	125.499	hormigon
6567	636749.590	4155632.562	125.578	hormigon
6568	636731.872	4155632.731	125.792	terreno
6569	636729.185	4155632.963	125.874	terreno
6570	636731.808	4155637.599	125.806	terreno
6571	636730.414	4155642.960	125.895	casa
6572	636730.200	4155639.599	125.767	aljibe
6573	636731.046	4155639.068	125.749	aljibe
6574	636730.617	4155638.046	125.788	aljibe
6575	636729.792	4155638.366	125.992	aljibe
6576	636729.273	4155634.772	125.937	bloque
6577	636730.365	4155637.590	125.866	bloque

Punto	X	Y	Z	Observación
6578	636726.408	4155634.595	126.060	casa
6579	636724.972	4155633.474	126.197	casa
6580	636724.162	4155635.645	126.077	casa
6581	636728.051	4155644.082	125.943	casa
6582	636713.396	4155640.509	126.436	casa
6583	636704.238	4155645.084	126.551	casa
6584	636697.666	4155649.111	126.961	casa
6585	636700.425	4155654.141	126.558	casa
6586	636700.586	4155654.160	126.480	valla
6587	636703.418	4155658.731	126.347	valla
6588	636703.916	4155659.368	126.285	invernadero
6589	636689.422	4155670.629	126.365	invernadero
6590	636688.276	4155669.473	126.810	casa
6591	636696.932	4155663.492	126.580	casa
6592	636693.416	4155658.413	126.768	casa
6593	636690.476	4155660.057	126.701	casa
6594	636689.070	4155657.787	126.891	casa
6595	636683.525	4155661.081	127.025	casa
6596	636681.937	4155662.290	126.892	terreno
6597	636686.497	4155670.807	126.712	terreno
6598	636680.135	4155675.846	126.631	terreno
6599	636672.669	4155669.163	126.885	terreno
6600	636669.965	4155670.924	127.344	pie talud
6601	636672.496	4155674.847	126.885	pie talud
6602	636675.750	4155682.175	126.784	pie talud
6603	636674.394	4155682.990	127.412	cabeza talud
6604	636671.561	4155676.298	127.382	cabeza talud
6605	636668.705	4155671.370	127.479	cabeza talud
6606	636666.057	4155678.305	127.363	terreno
6607	636669.366	4155686.865	127.367	terreno
6608	636668.774	4155695.370	127.383	terreno
6609	636660.781	4155695.140	127.492	terreno
6610	636658.352	4155694.593	127.692	terreno
6611	636658.970	4155688.086	127.621	terreno
6612	636660.069	4155681.360	127.512	terreno
6613	636662.154	4155677.125	127.511	terreno
6614	636658.336	4155696.463	127.659	terreno
6615	636661.239	4155703.240	127.507	terreno
6616	636668.842	4155703.807	127.437	terreno
6617	636670.165	4155712.524	127.429	terreno
6618	636664.188	4155716.798	127.545	terreno
6619	636659.353	4155706.351	127.689	terreno
6620	636657.418	4155720.885	128.958	poste
6621	636656.912	4155723.431	128.971	linea cable
6622	636662.190	4155724.904	128.339	invernadero
6623	636652.620	4155730.724	129.316	invernadero
6624	636651.729	4155735.655	129.199	invernadero
6625	636653.024	4155740.191	129.238	invernadero
6626	636660.559	4155757.370	128.739	invernadero
6627	636665.155	4155755.633	128.563	invernadero
6628	636660.353	4155764.139	128.667	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
6629	636657.695	4155759.343	129.054	pie talud
6630	636654.725	4155755.400	129.570	pie talud
6631	636653.028	4155753.452	129.782	pie talud
6632	636652.445	4155754.651	129.870	cabeza talud
6633	636654.429	4155757.088	129.858	cabeza talud
6634	636658.533	4155766.091	129.692	cabeza talud
6635	636653.955	4155756.324	129.874	poste
6636	636652.296	4155756.897	129.951	linea cable
6637	636652.996	4155754.145	129.715	linea cable
6638	636656.293	4155755.276	129.391	linea cable
6639	636644.872	4155760.430	130.324	terreno
6640	636648.565	4155770.130	130.252	terreno
6641	636638.580	4155775.543	130.939	terreno
6642	636633.574	4155765.196	131.083	terreno
6643	636623.138	4155770.515	131.779	terreno
6644	636628.165	4155778.628	131.603	terreno
6645	636627.975	4155780.270	131.875	parral
6646	636621.341	4155769.199	132.156	parral
6647	636622.321	4155770.425	131.923	poste
6648	636623.941	4155769.909	131.687	linea cable
6649	636624.773	4155774.386	131.738	linea cable
6650	636607.655	4155774.746	133.468	parral
6651	636597.958	4155779.006	134.622	parral
6652	636582.961	4155785.338	136.521	parral
6653	636587.116	4155792.981	136.397	parral
6654	636586.347	4155793.437	136.611	pie murete
6655	636586.149	4155793.583	137.213	cabeza murete
6656	636585.709	4155794.260	137.302	poste
6657	636586.286	4155794.046	137.218	linea cable
6658	636582.247	4155785.783	136.702	pie murete
6659	636581.661	4155786.285	136.993	cabeza murete
6660	636582.711	4155788.086	137.297	cabeza murete
6661	636581.497	4155797.525	137.546	casa
6662	636568.259	4155791.917	138.368	casa
6663	636564.988	4155789.188	138.688	poste farola
6664	636563.300	4155787.280	138.774	linea cable
6665	636566.716	4155791.781	138.494	linea cable
6666	636564.085	4155796.073	139.016	casa
6667	636569.308	4155792.794	138.010	casa
6668	636563.727	4155789.615	138.885	terreno
6669	636558.465	4155794.464	140.070	terreno
6670	636553.699	4155786.482	139.790	terreno
6671	636558.131	4155783.764	138.976	terreno
6672	636556.750	4155782.119	139.111	camino zahorra
6673	636558.518	4155782.156	138.959	camino zahorra
6674	636552.560	4155782.863	139.661	camino zahorra
6675	636548.625	4155782.967	140.194	camino zahorra
6676	636548.272	4155779.241	140.000	camino zahorra
6677	636550.684	4155779.619	139.770	camino zahorra
6678	636552.921	4155778.338	139.450	camino zahorra
6679	636553.881	4155776.493	139.288	camino zahorra

Punto	X	Y	Z	Observación
6680	636547.026	4155773.075	139.501	casa
6681	636549.808	4155771.451	139.247	casa
6682	636548.977	4155769.881	139.211	casa
6683	636557.637	4155767.658	138.728	pie talud
6684	636561.689	4155774.927	138.613	pie talud
6685	636565.932	4155780.754	138.424	pie talud
6686	636567.653	4155782.735	138.311	pie talud
6687	636568.419	4155782.630	138.433	cabeza talud
6688	636566.089	4155779.415	138.678	cabeza talud
6689	636560.161	4155769.983	139.036	cabeza talud
6690	636557.681	4155765.464	139.023	cabeza talud
6691	636558.908	4155764.818	138.384	cabeza muro
6692	636568.897	4155782.166	138.295	cabeza muro
6693	636569.544	4155783.157	138.110	cabeza muro
6694	636571.251	4155783.987	138.050	cabeza muro
6695	636573.257	4155784.190	138.015	cabeza muro
6696	636573.980	4155784.145	137.599	cabeza muro
6697	636569.808	4155783.848	137.939	pie muro
6698	636571.142	4155784.342	137.843	pie muro
6699	636572.558	4155784.559	137.614	pie muro
6700	636574.015	4155784.566	137.519	pie muro
6701	636573.628	4155784.059	137.034	pie muro
6702	636572.008	4155783.938	136.958	pie muro
6703	636570.773	4155783.629	137.083	pie muro
6704	636569.861	4155783.133	137.085	pie muro
6705	636558.868	4155763.965	136.906	pie muro
6706	636559.850	4155763.070	136.711	invernadero
6707	636573.339	4155783.403	136.921	invernadero
6708	636574.450	4155784.155	137.402	invernadero
6709	636593.201	4155776.440	134.984	invernadero
6710	636585.609	4155761.803	134.534	invernadero
6711	636586.740	4155761.202	134.432	invernadero
6712	636594.799	4155775.642	134.823	invernadero
6713	636609.769	4155769.438	133.157	invernadero
6714	636603.039	4155756.788	132.608	invernadero
6715	636604.116	4155756.345	132.593	invernadero
6716	636611.228	4155768.747	132.985	invernadero
6717	636609.879	4155769.087	133.044	poste metalico
6718	636606.567	4155771.892	133.531	linea cable
6719	636610.397	4155767.653	132.703	linea cable
6720	636626.254	4155762.264	131.661	invernadero
6721	636619.668	4155748.989	130.806	invernadero
6722	636621.101	4155748.403	130.782	invernadero
6723	636627.786	4155760.536	130.804	invernadero
6724	636626.195	4155761.972	131.122	pie muro
6725	636628.047	4155761.164	130.797	pie muro
6726	636628.321	4155761.352	131.431	pie muro
6727	636626.302	4155762.259	131.627	pie muro
6728	636626.219	4155762.134	131.713	cabeza muro
6729	636628.240	4155761.219	131.692	cabeza muro
6730	636628.369	4155761.305	131.410	invernadero

Punto	X	Y	Z	Observación
6731	636642.297	4155755.260	130.436	invernadero
6732	636643.549	4155754.601	130.343	invernadero
6733	636644.924	4155753.486	130.228	invernadero
6734	636646.223	4155752.027	130.004	invernadero
6735	636647.479	4155750.120	129.983	invernadero
6736	636647.859	4155747.950	129.946	invernadero
6737	636647.467	4155746.307	129.634	invernadero
6738	636643.339	4155738.396	129.859	invernadero
6739	636647.364	4155745.378	129.791	poste
6740	636648.672	4155747.944	129.928	linea cable
6741	636648.651	4155742.825	129.813	linea cable
6742	636646.713	4155739.982	129.784	hormigon
6743	636644.908	4155740.789	129.812	hormigon
6744	636643.898	4155738.298	129.914	hormigon
6745	636646.809	4155737.383	129.709	hormigon
6746	636646.760	4155751.576	130.134	tuberia
6747	636646.473	4155751.549	130.854	tuberia
6748	636646.811	4155729.300	129.351	casa
6749	636652.206	4155719.093	128.858	casa
6750	636649.734	4155713.400	128.677	casa
6751	636652.249	4155711.900	128.511	poste metalico
6752	636655.477	4155713.669	128.686	linea cable
6753	636655.189	4155708.981	128.503	linea cable
6754	636650.472	4155713.473	128.592	linea cable
6755	636654.084	4155710.309	128.578	casa
6756	636653.027	4155696.259	128.229	casa
6757	636648.940	4155697.755	128.486	casa
6758	636648.605	4155697.819	128.391	linea cable
6759	636646.560	4155694.083	128.679	casa
6760	636649.258	4155687.367	128.041	invernadero
6761	636649.697	4155688.436	128.075	invernadero
6762	636653.765	4155687.277	128.034	invernadero
6763	636654.865	4155677.512	127.794	invernadero
6764	636655.121	4155675.585	127.706	invernadero
6765	636656.216	4155674.083	127.776	invernadero
6766	636666.797	4155666.302	127.539	invernadero
6767	636661.623	4155654.770	127.223	invernadero
6768	636662.845	4155654.165	126.739	pie talud
6769	636665.792	4155660.311	126.741	pie talud
6770	636667.782	4155664.094	126.898	pie talud
6771	636673.373	4155659.679	126.725	pie talud
6772	636678.237	4155656.158	126.759	pie talud
6773	636676.334	4155652.216	126.632	pie talud
6774	636673.328	4155646.324	126.651	pie talud
6775	636666.847	4155650.004	126.662	terreno
6776	636671.027	4155657.014	126.703	terreno
6777	636667.018	4155665.568	127.443	poste
6778	636666.200	4155669.115	127.619	linea cable
6779	636670.117	4155662.877	127.032	linea cable
6780	636680.978	4155656.224	127.065	valla
6781	636686.273	4155652.535	126.982	valla

Punto	X	Y	Z	Observación
6782	636694.160	4155646.734	126.944	valla
6783	636692.814	4155643.153	126.042	valla
6784	636688.433	4155636.347	126.081	valla
6785	636694.519	4155644.836	126.304	pie talud
6786	636697.688	4155640.878	126.077	pie talud
6787	636697.573	4155639.934	126.124	pie talud
6788	636701.127	4155625.653	125.910	pie talud
6789	636703.190	4155620.004	125.880	pie talud
6790	636708.815	4155633.542	126.569	linea cable
6791	636789.498	4155635.733	124.133	poste
6792	636789.606	4155633.223	123.853	linea cable
6793	636791.336	4155635.315	124.145	linea cable
6794	636788.244	4155635.840	124.256	linea cable
6795	636794.108	4155628.214	123.689	linea cable
6796	636827.521	4155626.000	122.572	linea cable
6797	636829.619	4155627.927	122.602	linea cable
6798	636832.043	4155625.819	122.414	linea cable
6799	636832.436	4155624.207	122.462	linea cable
6800	636828.254	4155625.346	122.568	linea cable
6801	636829.177	4155624.841	122.614	poste
6802	636829.024	4155625.770	122.714	poste
6803	636835.520	4155640.758	122.488	pie talud
6804	636835.907	4155646.560	122.331	pie talud
6805	636835.773	4155653.187	122.416	pie talud
6806	636835.308	4155660.337	122.437	pie talud
6807	636858.455	4155635.279	121.368	poste
6808	636856.432	4155641.185	121.338	linea cable
6809	636847.839	4155663.034	121.527	linea cable
6810	636845.807	4155668.378	121.982	poste
6811	636950.745	4155514.823	120.747	aglomerao
6812	636951.453	4155513.979	120.761	aglomerao
6813	636952.406	4155513.455	120.747	aglomerao
6814	636953.247	4155513.231	120.717	aglomerao
6815	636954.085	4155513.214	120.708	aglomerao
6816	636955.038	4155513.505	120.691	aglomerao
6817	636955.780	4155514.058	120.649	aglomerao
6818	636956.305	4155514.915	120.621	aglomerao
6819	636956.606	4155515.995	120.593	aglomerao
6820	636956.557	4155517.200	120.554	aglomerao
6821	636956.054	4155518.269	120.522	aglomerao
6822	636955.151	4155519.052	120.528	aglomerao
6823	636953.911	4155519.508	120.576	aglomerao
6824	636952.688	4155519.484	120.640	aglomerao
6825	636951.370	4155518.753	120.648	aglomerao
6826	636950.675	4155517.841	120.709	aglomerao
6827	636950.368	4155517.057	120.713	aglomerao
6828	636950.321	4155515.958	120.732	aglomerao
6829	636950.682	4155514.891	120.735	aglomerao
6830	636953.158	4155516.479	121.245	farola
6831	636954.407	4155518.986	120.869	bordillo
6832	636953.473	4155519.107	120.835	bordillo

Punto	X	Y	Z	Observación
6833	636952.673	4155519.038	120.941	bordillo
6834	636951.890	4155518.603	120.932	bordillo
6835	636951.335	4155518.118	120.942	bordillo
6836	636950.954	4155517.301	120.943	bordillo
6837	636950.769	4155516.686	120.967	bordillo
6838	636950.878	4155515.748	121.022	bordillo
6839	636951.255	4155514.939	121.027	bordillo
6840	636951.847	4155514.195	120.986	bordillo
6841	636952.684	4155513.749	120.992	bordillo
6842	636953.688	4155513.729	120.974	bordillo
6843	636954.599	4155513.906	120.931	bordillo
6844	636955.399	4155514.485	120.897	bordillo
6845	636955.961	4155515.217	120.884	bordillo
6846	636956.180	4155516.013	120.862	bordillo
6847	636956.193	4155516.858	120.871	bordillo
6848	636955.973	4155517.497	120.831	bordillo
6849	636955.374	4155518.387	120.822	bordillo
6850	636954.803	4155518.839	120.855	bordillo
6851	636980.821	4155505.779	120.172	aglomerado
6852	636980.773	4155504.745	120.212	aglomerado
6853	636980.967	4155504.021	120.220	aglomerado
6854	636981.560	4155503.255	120.215	aglomerado
6855	636982.155	4155502.730	120.237	aglomerado
6856	636982.992	4155502.421	120.197	aglomerado
6857	636983.866	4155502.345	120.185	aglomerado
6858	636984.642	4155502.525	120.144	aglomerado
6859	636985.261	4155503.019	120.121	aglomerado
6860	636985.748	4155503.703	120.071	aglomerado
6861	636985.976	4155504.528	120.044	aglomerado
6862	636986.027	4155505.424	120.056	aglomerado
6863	636985.709	4155506.090	120.055	aglomerado
6864	636985.199	4155506.810	120.011	aglomerado
6865	636984.545	4155507.237	120.034	aglomerado
6866	636983.893	4155507.507	120.024	aglomerado
6867	636983.009	4155507.525	120.052	aglomerado
6868	636982.188	4155507.199	120.114	aglomerado
6869	636981.408	4155506.592	120.155	aglomerado
6870	636981.078	4155505.821	120.159	aglomerado
6871	636981.516	4155505.430	120.422	bordillo
6872	636981.511	4155504.709	120.478	bordillo
6873	636981.644	4155504.075	120.491	bordillo
6874	636982.081	4155503.438	120.474	bordillo
6875	636982.671	4155503.079	120.519	bordillo
6876	636983.262	4155502.976	120.501	bordillo
6877	636983.904	4155503.100	120.472	bordillo
6878	636984.463	4155503.355	120.450	bordillo
6879	636984.996	4155503.758	120.401	bordillo
6880	636985.312	4155504.351	120.409	bordillo
6881	636985.526	4155504.959	120.366	bordillo
6882	636985.314	4155505.675	120.319	bordillo
6883	636984.978	4155506.271	120.353	bordillo

Punto	X	Y	Z	Observación
6884	636984.479	4155506.785	120.328	bordillo
6885	636983.720	4155507.013	120.345	bordillo
6886	636983.051	4155506.983	120.319	bordillo
6887	636982.264	4155506.673	120.378	bordillo
6888	636981.725	4155506.166	120.401	bordillo
6889	636983.392	4155505.158	120.695	farola
6890	636981.074	4155500.274	120.336	l cable
6891	636985.009	4155510.372	119.932	l cable
6892	636996.822	4155494.613	119.942	pozo
6893	636946.980	4155510.685	120.911	aglomerado
6894	636946.057	4155509.215	121.126	fa
6895	636969.319	4155502.666	120.756	fa
6896	636966.814	4155497.810	120.989	fa
6897	636972.982	4155492.549	120.720	fa
6898	636978.783	4155497.573	120.579	fa
6899	636976.378	4155502.368	120.403	aglomerado
6900	636983.245	4155495.537	120.291	aglomerado
6901	636989.301	4155489.641	120.257	aglomerado
6902	636989.311	4155488.102	120.268	aglomerado
6903	636988.891	4155487.700	120.321	aglomerado
6904	636988.372	4155488.117	120.382	fachada
6905	636988.836	4155487.772	120.467	cabeza bordillo
6906	636989.152	4155488.178	120.386	cabeza bordillo
6907	636989.402	4155488.610	120.396	cabeza bordillo
6908	636989.471	4155489.093	120.374	cabeza bordillo
6909	636989.219	4155489.535	120.386	cabeza bordillo
6910	636976.241	4155502.267	120.636	cabeza bordillo
6911	636975.693	4155502.414	120.531	cabeza bordillo
6912	636973.730	4155503.006	120.572	cabeza bordillo
6913	636973.150	4155503.153	120.676	cabeza bordillo
6914	636961.070	4155506.563	120.844	cabeza bordillo
6915	636946.948	4155510.559	121.071	cabeza bordillo
6916	636989.535	4155488.557	120.260	Insertado
6917	636989.593	4155489.113	120.260	Insertado
6918	637136.759	4155600.947	110.580	pie muro
6919	637139.042	4155599.131	110.659	pie muro
6920	637140.382	4155598.034	110.390	pie muro
6921	637149.034	4155589.918	109.758	pie muro
6922	637158.068	4155581.232	109.591	pie muro
6923	637160.209	4155579.039	110.371	pie muro
6924	637160.265	4155579.176	110.438	cabeza talud
6925	637160.952	4155580.108	110.242	cabeza talud
6926	637162.341	4155582.226	109.931	cabeza talud
6927	637166.155	4155587.246	109.677	cabeza talud
6928	637170.534	4155593.028	109.516	cabeza talud
6929	637172.514	4155601.722	109.616	torre media t
6930	637171.093	4155597.306	109.440	linea media tension
6931	637174.913	4155600.493	109.473	linea media tension
6932	637175.200	4155599.708	109.610	transformador
6933	637173.197	4155596.063	109.645	transformador
6934	637171.505	4155595.737	109.447	pie talud

Punto	X	Y	Z	Observación
6935	637164.641	4155586.727	109.521	pie talud
6936	637160.462	4155582.225	109.528	pie talud
6937	637152.425	4155590.824	109.512	terreno
6938	637158.219	4155598.889	109.536	terreno
6939	637162.810	4155605.469	109.387	terreno
6940	637154.314	4155613.913	109.392	pie talud
6941	637148.369	4155606.730	109.581	pie talud
6942	637141.444	4155598.613	109.705	pie talud
6943	637139.699	4155598.829	110.674	cabeza talud
6944	637146.616	4155607.571	110.809	cabeza talud
6945	637147.563	4155608.577	110.797	linea media tension
6946	637150.526	4155612.600	110.733	cabeza talud
6947	637149.495	4155613.281	110.330	pie talud
6948	637147.074	4155610.296	110.390	pie talud
6949	637142.411	4155603.489	110.461	pie talud
6950	637139.218	4155599.466	110.633	pie talud
6951	637172.380	4155594.344	109.129	pie talud
6952	637170.003	4155591.110	109.086	pie talud
6953	637165.367	4155584.802	109.034	pie talud
6954	637162.566	4155580.540	109.658	pie talud
6955	637175.527	4155586.035	108.682	terreno
6956	637169.507	4155579.956	108.844	terreno
6957	637165.684	4155578.980	109.096	pie talud
6958	637167.480	4155576.593	108.815	pie talud
6959	637177.953	4155567.436	108.082	pie talud
6960	637193.146	4155558.294	107.970	pie talud
6961	637203.133	4155553.495	107.836	pie talud
6962	637211.389	4155548.176	107.931	pie talud
6963	637220.528	4155543.398	107.829	pie talud
6964	637224.669	4155541.493	108.179	pie talud
6965	637224.804	4155541.637	108.127	pie talud
6966	637227.024	4155546.241	107.756	pie talud
6967	637230.139	4155550.840	107.633	pie talud
6968	637239.828	4155557.542	107.533	pie talud
6969	637242.087	4155559.993	107.627	pie talud
6970	637242.977	4155558.367	107.749	cabeza talud
6971	637239.490	4155554.745	107.904	cabeza talud
6972	637231.199	4155545.179	108.319	cabeza talud
6973	637226.759	4155538.830	108.778	cabeza talud
6974	637224.013	4155549.539	107.602	terreno
6975	637212.970	4155556.513	107.774	terreno
6976	637202.755	4155563.086	107.890	terreno
6977	637203.945	4155560.855	107.820	terreno
6978	637187.871	4155570.593	108.151	terreno
6979	637177.062	4155576.915	108.148	terreno
6980	637185.270	4155586.385	108.255	terreno
6981	637199.578	4155580.119	107.981	terreno
6982	637213.741	4155572.896	107.710	terreno
6983	637229.098	4155563.284	107.639	terreno
6984	637241.917	4155553.177	107.530	cabeza talud
6985	637236.078	4155546.549	108.004	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
6986	637229.726	4155539.740	108.655	cabeza talud
6987	637226.780	4155537.885	108.842	cabeza talud
6988	637228.567	4155535.803	108.817	pie talud
6989	637234.443	4155532.626	108.090	pie talud
6990	637244.548	4155528.616	107.107	pie talud
6991	637252.455	4155522.336	106.634	pie talud
6992	637262.135	4155514.383	106.165	pie talud
6993	637265.967	4155511.738	106.352	pie talud
6994	637267.434	4155508.463	106.912	pie talud
6995	637267.954	4155509.376	106.774	cabeza talud
6996	637269.604	4155511.604	106.471	cabeza talud
6997	637273.443	4155515.865	106.724	cabeza talud
6998	637271.860	4155519.735	106.599	cabeza talud
6999	637268.137	4155524.372	106.576	cabeza talud
7000	637263.110	4155528.828	106.534	cabeza talud
7001	637259.220	4155530.697	106.610	cabeza talud
7002	637255.026	4155526.251	106.624	cabeza talud
7003	637252.135	4155522.457	106.613	cabeza talud
7004	637256.836	4155523.601	106.007	pie talud
7005	637259.921	4155526.699	105.889	pie talud
7006	637262.333	4155523.014	105.525	pie talud
7007	637266.413	4155518.072	105.421	pie talud
7008	637267.067	4155516.268	105.516	pie talud
7009	637265.435	4155515.692	105.589	pie talud
7010	637261.654	4155519.251	105.486	pie talud
7011	637258.730	4155521.811	105.729	pie talud
7012	637261.643	4155539.961	106.466	terreno
7013	637254.379	4155544.603	106.630	terreno
7014	637249.830	4155549.211	106.705	pie talud
7015	637248.463	4155546.558	106.810	pie talud
7016	637248.667	4155542.652	106.928	pie talud
7017	637245.186	4155539.669	107.427	pie talud
7018	637241.798	4155540.474	107.864	cabeza talud
7019	637246.444	4155542.535	107.705	cabeza talud
7020	637246.174	4155546.132	107.795	cabeza talud
7021	637248.150	4155552.891	107.826	cabeza talud
7022	637246.124	4155535.768	107.558	terreno
7023	637252.199	4155531.036	106.964	terreno
7024	637262.990	4155531.215	106.458	pie talud
7025	637269.465	4155525.017	106.225	pie talud
7026	637274.159	4155520.037	106.051	pie talud
7027	637276.252	4155516.266	105.934	pie talud
7028	637277.904	4155512.623	105.562	pie talud
7029	637275.704	4155511.042	105.408	pie talud
7030	637271.327	4155510.388	105.895	pie talud
7031	637275.730	4155505.140	105.335	pie talud
7032	637286.263	4155496.442	105.153	pie talud
7033	637301.532	4155482.037	104.422	pie talud
7034	637313.965	4155466.851	104.274	pie talud
7035	637321.017	4155462.152	104.115	pie talud
7036	637321.161	4155466.178	104.122	linea cable

Punto	X	Y	Z	Observación
7037	637320.928	4155468.002	104.201	pie talud
7038	637312.472	4155475.300	104.323	pie talud
7039	637303.591	4155483.694	104.564	pie talud
7040	637297.195	4155491.988	104.555	pie talud
7041	637289.040	4155500.825	105.018	pie talud
7042	637294.029	4155499.823	104.786	cabeza talud
7043	637300.944	4155490.865	104.774	cabeza talud
7044	637312.044	4155478.278	104.541	cabeza talud
7045	637321.853	4155469.491	104.333	cabeza talud
7046	637331.160	4155461.489	104.166	cabeza talud
7047	637329.338	4155453.792	104.608	pie talud
7048	637337.961	4155448.104	104.339	pie talud
7049	637344.574	4155439.326	104.142	pie talud
7050	637355.398	4155428.709	103.655	pie talud
7051	637363.702	4155419.279	103.272	pie talud
7052	637376.587	4155409.399	103.098	pie talud
7053	637396.660	4155389.416	102.516	pie talud
7054	637405.141	4155396.034	101.908	terreno
7055	637393.630	4155402.993	102.551	terreno
7056	637380.098	4155412.854	102.855	terreno
7057	637369.636	4155422.192	103.175	terreno
7058	637362.779	4155433.285	103.407	terreno
7059	637353.660	4155443.243	103.595	terreno
7060	637339.043	4155452.670	103.825	terreno
7061	637340.128	4155457.698	103.640	terreno
7062	637406.024	4155395.395	101.958	linea vaguada
7063	637401.955	4155388.897	102.940	linea vaguada
7064	637398.018	4155384.605	103.742	linea vaguada
7065	637390.616	4155383.850	104.915	linea vaguada
7066	637386.701	4155385.231	105.566	linea vaguada
7067	637381.462	4155386.379	106.101	linea vaguada
7068	637376.401	4155387.192	107.170	linea vaguada
7069	637369.795	4155388.692	108.307	linea vaguada
7070	637364.606	4155389.475	109.028	linea vaguada
7071	637358.021	4155390.045	109.580	linea vaguada
7072	637357.159	4155387.669	108.874	linea vaguada
7073	637358.693	4155387.124	108.726	linea vaguada
7074	637362.120	4155386.388	108.224	linea vaguada
7075	637368.389	4155386.133	107.697	linea vaguada
7076	637379.090	4155383.665	106.407	linea vaguada
7077	637381.517	4155384.205	106.101	linea vaguada
7078	637385.975	4155382.432	105.815	linea vaguada
7079	637390.389	4155380.968	105.235	linea vaguada
7080	637396.715	4155380.905	104.074	linea vaguada
7081	637400.885	4155381.613	103.635	linea vaguada
7082	637405.432	4155382.472	103.065	linea vaguada
7083	637412.052	4155379.392	102.166	linea vaguada
7084	637389.762	4155379.804	105.583	cabeza talud
7085	637392.165	4155379.193	105.381	cabeza talud
7086	637396.419	4155378.947	105.110	cabeza talud
7087	637400.650	4155379.365	105.005	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
7088	637405.512	4155380.238	104.873	cabeza talud
7089	637407.990	4155378.143	104.886	cabeza talud
7090	637408.945	4155373.935	104.913	cabeza talud
7091	637404.511	4155373.290	105.023	cabeza talud
7092	637400.299	4155372.221	105.034	cabeza talud
7093	637395.661	4155368.443	105.547	cabeza talud
7094	637394.254	4155368.320	105.628	pie muro
7095	637393.312	4155368.346	105.998	pie muro
7096	637391.682	4155370.487	105.890	pie muro
7097	637388.345	4155376.035	106.269	pie muro
7098	637389.120	4155379.128	105.605	pie talud
7099	637391.874	4155374.464	105.269	pie talud
7100	637394.327	4155370.169	105.357	pie talud
7101	637395.773	4155366.314	105.606	pie talud
7102	637402.398	4155369.186	104.320	pie talud
7103	637406.016	4155370.650	103.888	pie talud
7104	637406.558	4155370.585	103.309	pie talud
7105	637406.638	4155366.175	104.915	cabeza talud
7106	637406.376	4155360.733	105.534	pie talud
7107	637414.480	4155361.072	103.861	pie talud
7108	637416.011	4155364.737	103.682	pie talud
7109	637414.104	4155366.570	104.508	cabeza talud
7110	637414.208	4155365.044	104.577	cabeza talud
7111	637411.330	4155363.932	105.180	cabeza talud
7112	637409.253	4155362.192	105.335	cabeza talud
7113	637408.487	4155363.552	105.175	cabeza talud
7114	637410.155	4155365.742	104.992	cabeza talud
7115	637411.718	4155366.514	104.921	cabeza talud
7116	637413.583	4155366.524	104.614	cabeza talud
7117	637413.381	4155367.209	103.295	pie talud
7118	637409.746	4155366.655	103.831	pie talud
7119	637407.730	4155365.399	104.383	pie talud
7120	637431.586	4155362.969	101.283	pie talud
7121	637426.042	4155363.864	102.168	pie talud
7122	637443.252	4155352.597	101.314	pie talud
7123	637457.607	4155339.879	101.108	pie talud
7124	637459.548	4155330.072	102.136	pie talud
7125	637480.120	4155330.548	100.285	pie talud
7126	637488.499	4155329.637	99.908	pie talud
7127	637496.126	4155326.537	99.724	pie talud
7128	637503.809	4155324.192	99.308	pie talud
7129	637503.881	4155321.772	99.421	pie talud
7130	637501.463	4155320.484	100.345	cabeza talud
7131	637498.618	4155320.475	100.486	cabeza talud
7132	637497.134	4155321.675	100.815	cabeza talud
7133	637494.396	4155322.332	100.962	cabeza talud
7134	637489.914	4155320.660	101.430	cabeza talud
7135	637486.730	4155322.192	101.664	cabeza talud
7136	637484.380	4155320.504	102.408	cabeza talud
7137	637483.599	4155316.264	103.385	cabeza talud
7138	637482.889	4155312.987	104.631	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
7139	637483.767	4155309.815	105.240	cabeza talud
7140	637485.060	4155305.101	106.431	cabeza talud
7141	637486.962	4155303.885	105.165	cabeza talud
7142	637490.919	4155304.170	104.635	cabeza talud
7143	637496.626	4155300.068	104.624	cabeza talud
7144	637503.942	4155309.381	100.469	pie talud
7145	637501.752	4155310.850	100.617	pie talud
7146	637503.926	4155315.772	100.091	pie talud
7147	637500.626	4155317.310	100.116	pie talud
7148	637497.729	4155317.182	100.501	pie talud
7149	637498.691	4155318.898	100.331	pie talud
7150	637501.277	4155318.906	100.070	pie talud
7151	637503.491	4155318.256	99.958	pie talud
7152	637495.471	4155319.192	101.424	cabeza talud
7153	637492.392	4155315.549	102.228	cabeza talud
7154	637480.645	4155321.070	102.926	cabeza talud
7155	637481.667	4155314.660	104.208	cabeza talud
7156	637483.273	4155309.397	105.550	cabeza talud
7157	637479.005	4155310.556	106.769	cabeza talud
7158	637477.224	4155311.961	106.684	cabeza talud
7159	637469.596	4155315.982	106.554	cabeza talud
7160	637481.671	4155307.789	106.420	invernadero
7161	637481.441	4155305.157	106.524	invernadero
7162	637480.643	4155300.877	106.743	invernadero
7163	637476.294	4155289.190	106.754	invernadero
7164	637473.838	4155283.035	106.788	invernadero
7165	637472.146	4155283.471	106.973	invernadero
7166	637470.807	4155282.104	107.828	invernadero
7167	637471.712	4155281.477	107.765	invernadero
7168	637466.795	4155268.283	107.927	invernadero
7169	637461.861	4155255.861	107.994	invernadero
7170	637456.702	4155243.220	108.052	invernadero
7171	637450.657	4155228.026	108.079	invernadero
7172	637444.997	4155213.804	108.136	invernadero
7173	637442.040	4155206.375	108.161	invernadero
7174	637440.746	4155203.467	108.140	invernadero
7175	637438.538	4155198.663	108.178	invernadero
7176	637435.317	4155191.727	108.192	invernadero
7177	637430.878	4155182.319	108.170	invernadero
7178	637424.781	4155170.532	108.191	invernadero
7179	637420.654	4155163.053	108.239	invernadero
7180	637417.243	4155156.895	108.239	invernadero
7181	637412.074	4155147.724	108.229	invernadero
7182	637407.872	4155140.611	108.253	invernadero
7183	637408.685	4155140.131	108.261	cabeza muro
7184	637408.906	4155139.982	107.279	pie muro
7185	637412.467	4155145.958	107.068	pie muro
7186	637412.156	4155146.072	108.230	cabeza muro
7187	637417.248	4155155.238	108.182	cabeza muro
7188	637417.617	4155155.305	107.056	pie muro
7189	637420.853	4155161.123	107.083	pie muro

Punto	X	Y	Z	Observación
7190	637420.622	4155161.242	108.185	cabeza muro
7191	637423.293	4155166.127	108.146	cabeza muro
7192	637423.625	4155166.070	107.066	pie muro
7193	637428.295	4155175.328	106.952	pie muro
7194	637428.104	4155175.398	108.128	cabeza muro
7195	637431.809	4155182.876	108.169	cabeza muro
7196	637432.073	4155182.778	107.026	pie muro
7197	637439.368	4155198.141	107.014	pie muro
7198	637439.091	4155198.246	108.124	cabeza muro
7199	637441.643	4155204.234	108.118	cabeza muro
7200	637441.884	4155204.118	107.019	pie muro
7201	637448.585	4155220.382	107.038	pie muro
7202	637448.331	4155220.387	108.134	cabeza muro
7203	637454.767	4155236.292	108.028	cabeza muro
7204	637455.042	4155236.199	106.940	pie muro
7205	637462.850	4155255.493	106.958	pie muro
7206	637462.607	4155255.582	107.988	cabeza muro
7207	637468.650	4155270.606	107.906	cabeza muro
7208	637473.702	4155282.293	106.761	pie muro
7209	637472.893	4155280.995	107.836	cabeza muro
7210	637473.423	4155282.332	107.354	cabeza muro
7211	637484.961	4155301.968	106.160	invernadero
7212	637483.887	4155299.351	106.673	invernadero
7213	637478.949	4155286.877	106.758	invernadero
7214	637473.926	4155274.481	106.804	invernadero
7215	637468.812	4155262.257	106.916	invernadero
7216	637463.277	4155248.560	106.921	invernadero
7217	637456.661	4155232.614	106.968	invernadero
7218	637452.103	4155221.457	107.064	invernadero
7219	637444.748	4155203.604	107.029	invernadero
7220	637438.257	4155187.824	106.975	invernadero
7221	637430.961	4155170.332	107.086	invernadero
7222	637424.094	4155153.644	106.994	invernadero
7223	637418.614	4155140.211	107.065	invernadero
7224	637416.695	4155135.519	107.205	invernadero
7225	637425.638	4155132.194	107.118	invernadero
7226	637437.565	4155128.099	107.028	invernadero
7227	637425.474	4155125.648	107.263	pie muro
7228	637416.230	4155127.698	107.575	pie muro
7229	637408.550	4155129.504	108.125	pie muro
7230	637406.422	4155130.201	108.229	pie muro
7231	637405.649	4155131.613	108.051	pie muro
7232	637404.835	4155133.313	108.194	pie muro
7233	637405.377	4155134.406	107.992	pie muro
7234	637407.230	4155137.342	107.446	pie muro
7235	637403.459	4155133.158	108.260	invernadero
7236	637402.203	4155131.346	108.243	invernadero
7237	637393.516	4155132.868	108.387	invernadero
7238	637393.204	4155132.500	108.413	pie muro
7239	637399.051	4155131.538	108.247	pie muro
7240	637402.042	4155131.003	108.244	pie muro

Punto	X	Y	Z	Observación
7241	637401.908	4155130.866	108.652	cabeza muro
7242	637401.782	4155130.465	108.640	cabeza muro
7243	637394.738	4155131.662	108.741	cabeza muro
7244	637394.676	4155132.105	108.737	cabeza muro
7245	637388.738	4155132.606	108.962	cabeza muro
7246	637388.819	4155133.102	108.940	cabeza muro
7247	637404.712	4155133.313	108.323	cabeza muro
7248	637404.138	4155133.077	108.358	cabeza muro
7249	637405.307	4155130.625	108.384	cabeza muro
7250	637405.803	4155130.886	108.342	cabeza muro
7251	637406.271	4155130.194	108.368	cabeza muro
7252	637405.668	4155129.858	108.360	cabeza muro
7253	637406.285	4155129.295	108.367	cabeza muro
7254	637406.891	4155129.819	108.357	cabeza muro
7255	637408.028	4155129.434	108.362	cabeza muro
7256	637407.835	4155128.836	108.344	cabeza muro
7257	637413.467	4155128.211	108.193	cabeza muro
7258	637413.344	4155127.482	108.195	cabeza muro
7259	637425.362	4155124.673	107.897	cabeza muro
7260	637425.471	4155125.333	107.901	cabeza muro
7261	637425.035	4155124.591	107.405	pie muro
7262	637418.792	4155126.099	107.694	pie muro
7263	637409.669	4155128.235	108.143	pie muro
7264	637406.082	4155128.943	108.163	pie muro
7265	637405.442	4155128.028	107.916	cabeza talud
7266	637413.435	4155126.038	107.790	cabeza talud
7267	637419.997	4155124.947	107.422	cabeza talud
7268	637424.452	4155123.900	107.253	cabeza talud
7269	637424.491	4155128.120	107.064	pie talud
7270	637419.947	4155128.504	107.087	pie talud
7271	637412.250	4155130.970	107.206	pie talud
7272	637408.571	4155133.183	107.377	pie talud
7273	637407.069	4155134.496	107.481	pie talud
7274	637390.409	4155129.903	107.247	pie talud
7275	637398.654	4155128.700	107.129	pie talud
7276	637407.609	4155126.866	106.897	pie talud
7277	637415.100	4155124.651	106.611	pie talud
7278	637422.071	4155123.693	106.395	pie talud
7279	637425.222	4155123.047	106.292	pie talud
7280	637424.683	4155121.247	106.285	l1 rambla
7281	637416.272	4155123.158	106.547	l1 rambla
7282	637403.560	4155125.790	106.887	l1 rambla
7283	637396.610	4155127.529	107.090	l1 rambla
7284	637390.925	4155128.202	107.204	l1 rambla
7285	637391.109	4155125.576	106.836	l2 rambla
7286	637402.021	4155124.508	106.576	l2 rambla
7287	637415.121	4155122.373	106.343	l2 rambla
7288	637421.919	4155120.416	106.025	l2 rambla
7289	637426.328	4155119.429	105.906	l2 rambla
7290	637425.581	4155114.561	106.140	l2 rambla
7291	637414.084	4155116.658	106.442	l2 rambla

Punto	X	Y	Z	Observación
7292	637402.026	4155118.660	106.707	l2 rambla
7293	637389.011	4155120.705	107.035	l2 rambla
7294	637388.978	4155118.393	107.378	pie talud
7295	637398.160	4155117.055	106.947	pie talud
7296	637409.234	4155115.500	106.745	pie talud
7297	637424.794	4155113.215	106.467	pie talud
7298	637424.691	4155107.875	108.180	cabeza talud
7299	637415.843	4155109.989	108.697	cabeza talud
7300	637407.701	4155111.144	108.913	cabeza talud
7301	637403.987	4155111.455	108.513	cabeza talud
7302	637399.535	4155112.248	108.880	cabeza talud
7303	637388.821	4155113.739	109.015	cabeza talud
7304	637389.568	4155112.197	108.313	linea cable
7305	637388.916	4155112.132	108.248	pie talud
7306	637404.457	4155109.083	107.903	pie talud
7307	637420.146	4155106.226	107.466	pie talud
7308	637425.272	4155104.961	107.240	pie talud
7309	637414.369	4155108.608	107.830	poste
7310	637421.556	4155089.513	107.494	pie talud
7311	637408.467	4155092.780	107.667	pie talud
7312	637393.665	4155095.224	108.178	pie talud
7313	637381.765	4155097.477	108.424	pie talud
7314	637347.915	4156197.860	116.887	pie talud
7315	637347.494	4156196.707	116.842	pie talud
7316	637346.278	4156187.478	116.242	pie talud
7317	637343.273	4156179.141	116.115	pie talud
7318	637341.543	4156170.114	115.867	pie talud
7319	637339.205	4156158.700	115.527	pie talud
7320	637335.988	4156148.385	114.977	pie talud
7321	637334.274	4156141.420	114.803	pie talud
7322	637331.670	4156131.599	113.929	pie talud
7323	637325.051	4156117.255	113.845	pie talud
7324	637320.874	4156107.725	113.597	pie talud
7325	637315.607	4156101.282	113.614	pie talud
7326	637345.191	4156193.237	116.878	linea cable
7327	637356.620	4156204.746	117.805	poste
7328	637355.419	4156205.635	117.669	valla
7329	637354.428	4156206.147	117.555	valla
7330	637357.240	4156217.665	117.857	valla
7331	637360.806	4156231.995	118.244	valla
7332	637367.225	4156257.820	118.788	valla
7333	637366.074	4156256.193	118.720	poste
7334	637360.737	4156249.190	118.271	rejila
7335	637355.851	4156227.651	117.719	rejila
7336	637351.652	4156209.480	117.274	rejila
7337	637352.986	4156213.759	117.345	armario
7338	637353.969	4156213.605	117.546	armario
7339	637354.247	4156215.070	117.608	armario
7340	637353.309	4156215.276	117.383	armario
7341	637353.467	4156215.281	117.435	cont llave paso
7342	637353.543	4156215.628	117.455	cont llave paso

Punto	X	Y	Z	Observación
7343	637354.145	4156215.539	117.609	cont llave paso
7344	637354.056	4156215.171	117.630	cont llave paso
7345	637354.480	4156215.648	117.608	centro transformacion
7346	637354.709	4156215.589	117.656	centro transformacion
7347	637354.641	4156214.962	117.605	centro transformacion
7348	637354.345	4156215.001	117.592	centro transformacion
7349	637365.879	4156274.441	118.770	rejilla
7350	637367.079	4156265.280	118.743	pozo
7351	637369.218	4156269.591	118.952	valla
7352	637372.597	4156289.619	119.473	valla
7353	637373.747	4156300.835	119.770	poste
7354	637368.884	4156303.110	119.579	linea cable
7355	637368.024	4156301.171	119.514	linea cable
7356	637374.833	4156306.825	119.912	linea cable
7357	637378.146	4156322.406	120.244	valla
7358	637381.873	4156321.595	120.317	valla
7359	637384.976	4156326.310	120.203	linea media tension
7360	637377.507	4156333.650	120.517	linea media tension
7361	637379.722	4156328.122	120.393	torre media t
7362	637375.323	4156328.456	120.236	odt
7363	637374.622	4156330.279	120.340	cuneta
7364	637375.598	4156330.310	120.002	cuneta
7365	637376.278	4156330.271	120.291	cuneta
7366	637377.614	4156339.019	120.636	cuneta
7367	637376.924	4156339.034	120.318	cuneta
7368	637376.283	4156339.076	120.511	cuneta
7369	637377.606	4156348.510	120.870	cuneta
7370	637378.369	4156348.394	120.623	cuneta
7371	637379.106	4156348.133	120.809	cuneta
7372	637379.571	4156353.370	121.013	cuneta
7373	637379.053	4156353.173	120.752	cuneta
7374	637378.276	4156353.086	120.990	cuneta
7375	637381.208	4156349.370	121.002	poste metalico
7376	637379.375	4156347.732	120.838	linea cable
7377	637382.573	4156351.422	120.897	linea cable
7378	637383.348	4156353.032	121.245	poste
7379	637381.473	4156373.594	121.677	cuneta
7380	637382.016	4156373.199	121.144	cuneta
7381	637382.678	4156373.480	121.746	cuneta
7382	637382.039	4156373.687	121.633	odt
7383	637384.245	4156385.547	121.981	odt
7384	637383.545	4156385.880	122.062	cuneta
7385	637384.379	4156385.855	121.515	cuneta
7386	637385.133	4156385.642	122.048	cuneta
7387	637384.725	4156392.999	122.339	cuneta
7388	637385.542	4156393.034	121.738	cuneta
7389	637386.095	4156392.984	122.052	cuneta
7390	637392.100	4156391.514	122.161	poste
7391	637390.188	4156397.340	122.414	linea cable
7392	637387.645	4156396.591	122.512	linea cable
7393	637388.773	4156409.987	122.740	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
7394	637388.054	4156410.133	122.482	cuneta
7395	637386.864	4156409.921	122.942	cuneta
7396	637389.459	4156427.545	123.526	cuneta
7397	637390.320	4156427.501	122.861	cuneta
7398	637391.000	4156427.408	123.260	cuneta
7399	637390.311	4156427.637	123.434	odt
7400	637390.785	4156432.452	123.619	odt
7401	637401.046	4156430.522	123.430	poste
7402	637400.057	4156430.862	123.343	invernadero
7403	637391.385	4156432.556	123.619	invernadero
7404	637391.391	4156432.543	123.636	cuneta
7405	637390.814	4156432.626	123.140	cuneta
7406	637390.154	4156432.601	123.699	cuneta
7407	637391.156	4156443.308	124.076	cuneta
7408	637391.956	4156443.253	123.717	cuneta
7409	637392.720	4156457.110	124.589	cuneta
7410	637393.593	4156456.977	124.226	cuneta
7411	637394.450	4156457.193	124.516	cuneta
7412	637394.408	4156456.767	124.475	invernadero
7413	637395.877	4156456.798	124.056	invernadero
7414	637396.593	4156458.385	124.447	invernadero
7415	637394.548	4156458.880	124.494	invernadero
7416	637397.073	4156480.886	125.548	invernadero
7417	637401.317	4156480.504	125.066	invernadero
7418	637401.173	4156483.864	125.093	invernadero
7419	637397.303	4156484.752	125.705	invernadero
7420	637396.560	4156485.179	125.638	odt
7421	637396.160	4156480.450	125.496	odt
7422	637396.096	4156480.281	125.016	cuneta
7423	637396.905	4156480.317	125.369	cuneta
7424	637395.897	4156485.414	125.526	cuneta
7425	637396.592	4156485.447	125.206	cuneta
7426	637397.170	4156485.475	125.595	cuneta
7427	637397.530	4156502.168	126.098	cuneta
7428	637398.307	4156502.087	125.778	cuneta
7429	637399.478	4156520.431	126.738	cuneta
7430	637400.167	4156520.423	126.435	cuneta
7431	637401.287	4156535.789	127.302	cuneta
7432	637401.860	4156535.776	126.752	cuneta
7433	637402.580	4156535.686	127.250	cuneta
7434	637401.844	4156535.862	127.232	odt
7435	637402.432	4156541.876	127.438	odt
7436	637402.317	4156534.177	127.141	invernadero
7437	637405.322	4156534.040	126.859	invernadero
7438	637406.473	4156534.191	126.801	poste
7439	637409.662	4156540.057	127.424	invernadero
7440	637405.601	4156540.732	127.515	invernadero
7441	637403.163	4156541.789	127.437	cuneta
7442	637402.526	4156541.960	126.977	cuneta
7443	637401.726	4156542.240	127.573	cuneta
7444	637403.153	4156549.252	127.478	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
7445	637404.017	4156549.150	127.463	cuneta
7446	637404.689	4156549.315	127.753	torre
7447	637406.028	4156549.127	127.942	torre
7448	637406.155	4156550.501	127.885	torre
7449	637406.673	4156553.678	127.830	invedero
7450	637410.920	4156554.838	127.789	invedero
7451	637407.664	4156554.669	127.897	poste
7452	637406.430	4156554.825	128.248	arq telefonica
7453	637405.375	4156554.854	128.229	arq telefonica
7454	637405.372	4156556.106	128.215	arq telefonica
7455	637406.436	4156556.112	128.197	arq telefonica
7456	637404.504	4156551.797	127.937	hormigon
7457	637404.298	4156549.751	127.884	hormigon
7458	637402.143	4156549.886	127.909	hormigon
7459	637402.260	4156552.048	127.954	hormigon
7460	637403.643	4156552.305	127.533	cuneta
7461	637404.361	4156552.231	127.576	cuneta
7462	637404.665	4156554.374	127.971	cuneta
7463	637403.901	4156554.624	127.655	cuneta
7464	637402.814	4156554.605	128.069	cuneta
7465	637403.198	4156558.507	128.204	cuneta
7466	637404.211	4156557.691	127.786	cuneta
7467	637405.190	4156556.610	128.207	cuneta
7468	637404.743	4156559.380	128.175	cuneta
7469	637406.199	4156560.194	128.203	cuneta
7470	637404.924	4156560.972	128.220	cuneta
7471	637404.035	4156561.131	128.043	cuneta
7472	637403.375	4156561.039	128.249	cuneta
7473	637403.684	4156570.776	128.664	cuneta
7474	637404.795	4156570.700	128.317	cuneta
7475	637405.882	4156570.747	128.545	cuneta
7476	637406.388	4156577.151	128.900	cuneta
7477	637405.454	4156577.140	128.580	cuneta
7478	637404.416	4156577.053	128.906	cuneta
7479	637404.490	4156615.747	130.405	pozo
7480	637404.315	4156612.409	130.311	pozo
7481	637404.346	4156611.210	130.311	pozo
7482	637405.087	4156612.632	130.272	cuneta
7483	637405.934	4156612.747	129.898	cuneta
7484	637406.979	4156612.944	130.162	cuneta
7485	637407.008	4156620.406	130.413	cuneta
7486	637405.731	4156620.388	130.293	cuneta
7487	637404.153	4156620.365	130.577	cuneta
7488	637403.813	4156635.861	131.175	cuneta
7489	637406.078	4156634.556	130.695	cuneta
7490	637406.676	4156634.639	130.862	cuneta
7491	637406.792	4156634.435	130.995	arq telefonica
7492	637407.826	4156634.491	130.996	arq telefonica
7493	637407.714	4156635.708	130.984	arq telefonica
7494	637406.683	4156635.586	130.973	arq telefonica
7495	637403.933	4156610.034	130.224	carretera aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
7496	637403.928	4156617.146	130.441	carretera aglomerado
7497	637403.852	4156631.032	130.988	carretera aglomerado
7498	637403.457	4156645.574	131.626	carretera aglomerado
7499	637403.122	4156664.277	132.369	carretera aglomerado
7500	637403.873	4156673.493	132.703	carretera aglomerado
7501	637405.569	4156681.578	133.067	carretera aglomerado
7502	637407.264	4156683.611	133.150	carretera aglomerado
7503	637410.556	4156686.246	133.224	carretera aglomerado
7504	637414.481	4156688.324	133.338	carretera aglomerado
7505	637424.690	4156690.254	133.489	carretera aglomerado
7506	637440.888	4156693.705	133.978	carretera aglomerado
7507	637453.977	4156696.330	134.547	carretera aglomerado
7508	637469.068	4156699.315	135.225	carretera aglomerado
7509	637483.003	4156702.423	135.837	carretera aglomerado
7510	637493.394	4156706.580	136.041	carretera aglomerado
7511	637508.790	4156712.891	135.819	carretera aglomerado
7512	637530.268	4156720.827	135.552	carretera aglomerado
7513	637547.731	4156727.818	135.625	carretera aglomerado
7514	637572.361	4156737.410	135.900	carretera aglomerado
7515	637582.260	4156741.941	136.060	carretera aglomerado
7516	637576.000	4156735.915	136.091	cabeza talud
7517	637573.089	4156734.942	136.210	cabeza talud
7518	637562.966	4156730.831	135.929	cabeza talud
7519	637553.230	4156726.876	135.815	cabeza talud
7520	637535.924	4156721.693	135.646	cabeza talud
7521	637439.258	4156691.630	133.365	cabeza muro
7522	637429.989	4156690.180	133.349	cabeza muro
7523	637423.222	4156689.179	133.372	cabeza muro
7524	637414.104	4156687.739	133.333	cabeza muro
7525	637411.135	4156685.637	133.220	cabeza muro
7526	637408.730	4156683.485	133.181	cabeza muro
7527	637407.332	4156682.149	133.146	cabeza muro
7528	637406.939	4156681.590	133.146	cabeza muro
7529	637406.905	4156681.498	133.226	odt
7530	637405.772	4156681.220	133.217	odt
7531	637403.488	4156662.807	132.331	cuneta
7532	637404.972	4156663.398	132.016	cuneta
7533	637406.129	4156668.568	131.765	cuneta
7534	637405.925	4156672.697	131.943	cuneta
7535	637407.186	4156672.845	132.035	cuneta
7536	637407.211	4156677.027	132.109	cuneta
7537	637406.102	4156676.872	132.081	cuneta
7538	637406.113	4156679.200	132.204	cuneta
7539	637406.888	4156679.804	132.200	cuneta
7540	637406.610	4156681.321	132.230	cuneta
7541	637405.837	4156680.695	132.219	cuneta
7542	637409.036	4156675.784	132.013	linea cable
7543	637414.071	4156676.450	132.072	linea cable
7544	637413.079	4156676.313	132.076	poste metalico
7545	637413.555	4156679.810	132.172	linea cable
7546	637414.681	4156681.789	132.118	linea cable

Punto	X	Y	Z	Observación
7547	637413.597	4156681.552	132.157	poste
7548	637406.968	4156681.559	132.201	pie muro
7549	637408.463	4156683.226	132.673	pie muro
7550	637412.032	4156686.209	132.418	pie muro
7551	637414.038	4156687.689	132.431	pie muro
7552	637427.455	4156689.638	131.960	pie muro
7553	637456.244	4156693.734	133.228	poste
7554	637455.269	4156693.223	133.292	linea cable
7555	637458.803	4156694.815	132.561	linea cable
7556	637454.319	4156690.204	133.113	cabeza talud
7557	637460.206	4156688.833	133.138	cabeza talud
7558	637462.469	4156687.176	132.836	cabeza talud
7559	637469.304	4156689.273	132.974	cabeza talud
7560	637480.346	4156690.109	133.151	cabeza talud
7561	637480.589	4156689.552	132.426	pie talud
7562	637472.565	4156689.094	132.141	pie talud
7563	637463.757	4156687.159	132.242	pie talud
7564	637463.147	4156686.700	132.263	pie talud
7565	637461.738	4156685.603	132.156	pie talud
7566	637459.304	4156685.888	132.089	pie talud
7567	637453.843	4156688.109	132.104	pie talud
7568	637448.523	4156688.382	132.008	pie talud
7569	637446.398	4156689.209	132.079	pie talud
7570	637445.623	4156690.747	132.193	pie talud
7571	637442.387	4156691.628	132.285	pie talud
7572	637439.301	4156691.578	132.151	pie muro
7573	637446.375	4156689.746	132.441	arqueta
7574	637446.928	4156689.835	132.491	arqueta
7575	637446.793	4156690.339	132.468	arqueta
7576	637446.300	4156690.278	132.415	arqueta
7577	637447.602	4156689.974	132.573	cabeza talud
7578	637448.806	4156689.619	132.754	cabeza talud
7579	637446.757	4156679.761	131.773	terreno
7580	637458.109	4156674.951	131.877	cabeza talud
7581	637453.570	4156674.421	131.815	cabeza talud
7582	637439.846	4156673.320	131.868	cabeza talud
7583	637432.536	4156673.794	131.898	cabeza talud
7584	637415.070	4156674.006	131.934	cabeza talud
7585	637414.630	4156673.982	131.912	valla
7586	637414.208	4156680.545	132.064	valla
7587	637414.520	4156682.613	132.098	valla
7588	637413.670	4156686.727	132.063	valla
7589	637420.142	4156683.351	132.021	terreno
7590	637434.612	4156682.957	131.850	terreno
7591	637449.537	4156680.955	131.841	terreno
7592	637459.937	4156680.840	131.921	terreno
7593	637455.079	4156693.838	133.230	pie talud
7594	637466.732	4156694.891	133.365	pie talud
7595	637476.305	4156696.176	133.414	pie talud
7596	637468.233	4156674.777	131.922	cabeza talud
7597	637481.488	4156675.505	132.039	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
7598	637493.049	4156676.251	132.051	cabeza talud
7599	637500.337	4156677.010	132.202	cabeza talud
7600	637510.001	4156687.064	132.452	pie talud
7601	637510.296	4156687.520	133.380	cabeza talud
7602	637510.625	4156687.441	133.337	cabeza
7603	637533.633	4156687.816	132.981	casa
7604	637525.776	4156686.683	133.453	casa
7605	637518.031	4156685.473	133.756	casa
7606	637517.514	4156687.085	133.952	casa
7607	637517.190	4156687.071	133.445	piebalsa
7608	637510.713	4156686.919	132.481	piebalsa
7609	637510.733	4156688.113	133.477	piebalsa
7610	637511.001	4156694.629	133.658	piebalsa
7611	637516.911	4156697.860	134.312	piebalsa
7612	637517.765	4156697.837	134.836	casa
7613	637513.725	4156709.081	134.719	casa
7614	637551.591	4156728.552	135.660	casa
7615	637550.699	4156723.817	134.914	pie talud
7616	637557.695	4156725.920	135.290	pie talud
7617	637548.443	4156719.413	134.721	poste
7618	637553.440	4156720.832	134.802	linea cable
7619	637393.380	4156541.610	127.511	cruce
7620	637393.281	4156540.837	127.481	cruce
7621	637403.425	4156539.726	127.462	cruce
7622	637403.538	4156540.384	127.465	cruce
7623	637415.126	4156564.969	128.582	pie talud
7624	637416.107	4156564.694	128.487	pie talud
7625	637417.614	4156563.868	128.409	pie talud
7626	637424.140	4156565.180	128.196	pie talud
7627	637424.062	4156565.072	128.284	cuneta
7628	637424.367	4156564.432	127.996	cuneta
7629	637424.589	4156563.797	128.055	cuneta
7630	637424.740	4156563.276	128.279	cuneta
7631	637421.698	4156562.392	128.202	cuneta
7632	637421.690	4156562.835	128.046	cuneta
7633	637420.308	4156563.181	127.983	cuneta
7634	637419.435	4156563.395	128.240	cuneta
7635	637419.125	4156562.097	127.961	cuneta
7636	637418.162	4156562.197	128.286	cuneta
7637	637417.685	4156561.335	128.295	cuneta
7638	637418.837	4156560.994	127.931	cuneta
7639	637420.117	4156561.424	127.868	cuneta
7640	637420.688	4156561.550	128.158	cuneta
7641	637423.477	4156565.318	128.375	canaleta
7642	637423.104	4156565.220	128.406	canaleta
7643	637420.138	4156583.503	136.994	canaleta
7644	637420.393	4156584.577	137.049	canaleta
7645	637418.445	4156584.159	137.065	canaleta
7646	637419.805	4156583.579	136.997	canaleta
7647	637411.216	4156582.558	137.117	aglomerao
7648	637411.136	4156581.227	136.985	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
7649	637417.216	4156582.500	136.872	cabeza talud
7650	637426.429	4156585.056	136.900	cabeza talud
7651	637425.903	4156586.232	137.012	aglomerado
7652	637410.169	4156628.857	130.348	pie talud
7653	637418.085	4156629.577	130.402	pie talud
7654	637426.190	4156630.846	130.101	pie talud
7655	637416.167	4156619.567	134.653	canaleta
7656	637415.878	4156619.529	134.659	canaleta
7657	637411.723	4156610.428	137.093	canaleta
7658	637421.744	4156615.430	136.864	cabeza talud
7659	637416.563	4156614.507	136.845	cabeza talud
7660	637411.711	4156612.641	136.785	cabeza talud
7661	637421.619	4156613.180	136.961	aglomerado
7662	637414.658	4156626.903	131.664	canaleta
7663	637414.952	4156626.886	131.695	canaleta
7664	637395.954	4156622.861	130.719	cuneta
7665	637395.830	4156622.852	130.735	cuneta
7666	637395.140	4156622.807	130.378	cuneta
7667	637394.805	4156622.776	130.397	cuneta
7668	637394.163	4156622.725	130.662	cuneta
7669	637394.358	4156633.899	131.068	cuneta
7670	637394.845	4156634.000	130.821	cuneta
7671	637395.157	4156634.002	130.832	cuneta
7672	637395.655	4156634.133	131.136	cuneta
7673	637395.880	4156634.166	131.126	cuneta
7674	637395.327	4156645.193	131.519	cuneta
7675	637395.193	4156645.178	131.518	cuneta
7676	637394.880	4156645.119	131.322	cuneta
7677	637394.444	4156645.022	131.318	cuneta
7678	637393.969	4156645.147	131.539	cuneta
7679	637393.597	4156650.518	131.762	cuneta
7680	637394.148	4156650.484	131.507	cuneta
7681	637394.524	4156650.391	131.479	cuneta
7682	637394.937	4156650.609	131.708	cuneta
7683	637395.156	4156650.633	131.719	cuneta
7684	637394.397	4156658.279	131.984	cuneta
7685	637394.145	4156658.240	131.954	cuneta
7686	637393.280	4156658.308	131.616	cuneta
7687	637392.547	4156658.103	132.065	cuneta
7688	637393.296	4156658.461	132.153	odt
7689	637392.173	4156664.317	132.257	odt
7690	637393.247	4156664.936	132.281	cuneta
7691	637392.941	4156664.756	132.271	cuneta
7692	637392.129	4156664.444	131.761	cuneta
7693	637391.348	4156664.306	132.187	cuneta
7694	637392.653	4156667.620	132.413	cuneta
7695	637392.454	4156667.594	132.385	cuneta
7696	637391.715	4156667.524	131.969	cuneta
7697	637391.411	4156667.356	131.996	cuneta
7698	637390.865	4156667.179	132.319	cuneta
7699	637389.867	4156670.845	132.482	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
7700	637390.369	4156671.141	132.158	cuneta
7701	637390.693	4156671.211	132.157	cuneta
7702	637391.236	4156671.573	132.551	cuneta
7703	637391.404	4156671.729	132.584	cuneta
7704	637389.521	4156675.852	132.831	cuneta
7705	637389.253	4156675.685	132.814	cuneta
7706	637388.620	4156675.236	132.404	cuneta
7707	637388.373	4156674.944	132.398	cuneta
7708	637387.819	4156674.525	132.711	cuneta
7709	637384.969	4156678.050	133.002	cuneta
7710	637385.509	4156678.571	132.625	cuneta
7711	637385.880	4156678.878	132.608	cuneta
7712	637386.226	4156679.497	133.120	cuneta
7713	637386.437	4156679.713	133.129	cuneta
7714	637383.610	4156682.118	133.390	cuneta
7715	637383.521	4156681.930	133.337	cuneta
7716	637383.353	4156681.167	132.766	cuneta
7717	637383.042	4156680.640	132.750	cuneta
7718	637382.798	4156680.136	133.116	cuneta
7719	637382.714	4156671.199	132.734	terreno
7720	637384.227	4156663.030	132.414	terreno
7721	637384.644	4156651.764	132.093	terreno
7722	637382.491	4156636.139	131.598	terreno
7723	637389.130	4156630.015	131.307	pozo sanea
7724	637389.058	4156629.681	129.715	pozo solera
7725	637419.490	4156706.339	132.732	pozo solera abast
7726	637419.570	4156706.322	133.939	pozo tapa
7727	637404.439	4156615.687	129.317	solera abastecimiento
7728	637367.028	4156265.296	117.563	solera pozo cables
7729	637544.306	4156740.183	135.549	solerapozoylami
7730	638487.953	4154581.840	76.635	vallacampig
7731	638479.464	4154585.672	76.286	vallacampig
7732	638470.953	4154589.659	76.328	vallacampig
7733	638476.219	4154604.748	75.792	vallacampig
7734	638483.024	4154623.666	75.293	vallacampig
7735	638492.523	4154649.951	74.739	vallacampig
7736	638504.932	4154647.117	74.366	vallacampig
7737	638505.185	4154649.199	74.313	102terre
7738	638492.745	4154652.031	74.746	102terre
7739	638489.238	4154643.952	75.040	102terre
7740	638486.520	4154638.628	75.123	102terre
7741	638480.027	4154619.767	75.705	102terre
7742	638473.983	4154602.438	76.085	102terre
7743	638471.535	4154594.937	76.253	102terre
7744	638470.385	4154589.155	76.863	102terre
7745	638479.675	4154584.210	76.926	102terre
7746	638480.007	4154583.212	76.816	102terre
7747	638479.812	4154581.470	76.907	102terre
7748	638479.207	4154581.421	76.637	102terre
7749	638478.258	4154583.951	76.408	102terre
7750	638469.634	4154587.740	76.096	102terre

Punto	X	Y	Z	Observación
7751	638480.991	4154584.201	76.360	103terre
7752	638486.781	4154581.392	76.642	103terre
7753	638483.717	4154580.594	76.659	103terre
7754	638480.863	4154581.496	76.521	103terre
7755	638481.234	4154583.876	76.338	103terre
7756	638489.733	4154581.643	77.280	camientrada
7757	638488.608	4154580.031	77.529	camientrada
7758	638487.552	4154578.979	77.619	camientrada
7759	638486.081	4154578.802	77.577	camientrada
7760	638483.578	4154577.857	77.643	camientrada
7761	638477.624	4154580.079	77.486	obrafabrica
7762	638477.726	4154580.423	77.451	obrafabrica
7763	638478.324	4154581.091	76.717	obrafabrica
7764	638478.162	4154581.422	76.698	obrafabrica
7765	638477.382	4154580.527	77.476	obrafabrica
7766	638476.266	4154580.844	77.458	obrafabrica
7767	638476.300	4154582.121	76.556	obrafabrica
7768	638475.917	4154582.195	76.557	obrafabrica
7769	638475.894	4154580.932	77.479	obrafabrica
7770	638475.882	4154580.613	77.519	obrafabrica
7771	638476.843	4154580.328	77.535	obrafabrica
7772	638476.848	4154580.835	76.256	lamicano
7773	638476.452	4154582.405	76.452	103terre
7774	638475.593	4154583.283	76.435	103terre
7775	638470.153	4154585.694	76.188	103terre
7776	638468.178	4154586.346	76.233	103terre
7777	638469.598	4154588.848	76.003	103terre
7778	638471.134	4154594.634	75.739	103terre
7779	638470.230	4154595.432	75.806	103terre
7780	638474.898	4154610.464	75.531	103terre
7781	638476.119	4154610.319	75.520	103terre
7782	638479.674	4154625.290	75.124	103terre
7783	638480.574	4154624.966	75.120	103terre
7784	638483.946	4154638.179	74.595	103terre
7785	638484.895	4154637.959	74.707	103terre
7786	638489.161	4154649.401	74.424	103terre
7787	638490.622	4154649.447	74.374	103terre
7788	638491.484	4154652.317	74.386	103terre
7789	638489.834	4154652.709	74.366	103terre
7790	638490.861	4154657.957	74.185	103terre
7791	638493.356	4154657.416	74.317	103terre
7792	638493.774	4154665.748	73.986	103terre
7793	638496.000	4154664.164	74.089	103terre
7794	638495.644	4154670.149	73.770	103terre
7795	638496.769	4154669.448	73.779	103terre
7796	638497.235	4154668.512	73.876	103terre
7797	638497.080	4154667.227	74.030	103terre
7798	638496.736	4154672.564	73.702	104terre
7799	638498.873	4154668.467	73.535	104terre
7800	638496.051	4154659.773	73.461	104terre
7801	638494.112	4154654.112	73.657	104terre

Punto	X	Y	Z	Observación
7802	638506.926	4154651.519	73.376	104terre
7803	638512.910	4154666.116	73.378	104terre
7804	638520.820	4154681.891	73.429	104terre
7805	638529.585	4154698.721	73.506	104terre
7806	638539.617	4154716.717	73.558	104terre
7807	638545.374	4154727.367	73.464	104terre
7808	638545.248	4154728.314	73.470	104terre
7809	638544.692	4154741.864	73.436	104terre
7810	638544.046	4154745.850	73.168	104terre
7811	638494.084	4154672.705	75.055	105terre
7812	638497.922	4154683.135	74.850	105terre
7813	638488.750	4154685.602	75.094	105terre
7814	638484.716	4154675.273	75.124	105terre
7815	638478.561	4154657.847	75.213	105terre
7816	638474.196	4154641.271	75.392	105terre
7817	638471.876	4154629.981	75.628	105terre
7818	638472.923	4154618.440	75.524	105terre
7819	638474.073	4154617.906	75.570	105terre
7820	638476.713	4154624.805	75.269	105terre
7821	638480.462	4154631.785	75.325	105terre
7822	638486.875	4154645.948	74.996	105terre
7823	638487.453	4154649.532	75.154	105terre
7824	638487.879	4154654.696	75.175	105terre
7825	638492.931	4154669.460	75.063	105terre
7826	638493.816	4154672.194	75.045	105terre
7827	638479.662	4154627.567	75.469	105terre
7828	638475.259	4154616.496	76.148	105terre
7829	638471.986	4154607.513	76.392	105terre
7830	638469.521	4154598.043	76.361	105terre
7831	638468.156	4154598.822	76.619	inverna
7832	638471.546	4154609.349	76.527	inverna
7833	638471.304	4154615.691	76.501	inverna
7834	638470.452	4154631.333	76.440	inverna
7835	638498.990	4154685.562	74.378	106terre
7836	638491.850	4154688.421	74.104	106terre
7837	638497.596	4154702.209	74.256	106terre
7838	638505.159	4154718.964	74.721	106terre
7839	638507.219	4154719.199	74.594	106terre
7840	638508.499	4154719.151	74.638	106terre
7841	638508.405	4154715.417	74.469	106terre
7842	638505.761	4154709.132	74.213	106terre
7843	638503.041	4154698.425	74.166	106terre
7844	638499.088	4154686.163	74.249	106terre
7845	638497.457	4154673.167	73.638	106terre
7846	638501.545	4154680.935	73.582	106terre
7847	638505.432	4154688.647	73.686	106terre
7848	638506.148	4154690.509	73.637	106terre
7849	638508.317	4154694.441	73.777	106terre
7850	638510.278	4154698.437	73.721	106terre
7851	638507.751	4154698.576	73.822	106terre
7852	638508.416	4154701.097	73.965	106terre

Punto	X	Y	Z	Observación
7853	638508.993	4154707.207	74.066	106terre
7854	638510.295	4154712.592	74.129	106terre
7855	638511.511	4154714.418	74.112	106terre
7856	638515.823	4154716.738	74.211	106terre
7857	638519.291	4154719.694	74.354	106terre
7858	638519.848	4154719.442	74.419	106terre
7859	638514.207	4154711.052	74.024	106terre
7860	638514.246	4154708.160	73.756	106terre
7861	638512.161	4154703.256	73.760	106terre
7862	638512.079	4154699.471	73.671	106terre
7863	638509.480	4154693.901	73.664	106terre
7864	638508.529	4154690.337	73.547	106terre
7865	638505.863	4154683.633	73.807	106terre
7866	638503.889	4154681.198	73.625	106terre
7867	638499.371	4154674.180	73.593	106terre
7868	638498.342	4154671.160	73.711	106terre
7869	638500.167	4154670.531	73.570	106terre
7870	638502.628	4154674.599	73.459	106terre
7871	638505.670	4154679.009	73.614	106terre
7872	638509.674	4154686.792	73.459	106terre
7873	638513.171	4154694.562	73.564	106terre
7874	638515.006	4154698.784	73.563	106terre
7875	638515.106	4154699.011	73.522	106terre
7876	638515.126	4154699.047	73.529	106terre
7877	638515.892	4154702.702	73.577	106terre
7878	638514.231	4154707.220	73.773	106terre
7879	638514.194	4154707.242	73.762	106terre
7880	638519.193	4154715.090	73.796	106terre
7881	638519.189	4154715.109	73.814	106terre
7882	638525.498	4154725.088	74.049	106terre
7883	638526.857	4154726.279	73.754	106terre
7884	638527.736	4154726.069	73.732	106terre
7885	638533.798	4154732.413	73.581	106terre
7886	638542.103	4154743.862	73.482	106terre
7887	638546.645	4154748.322	72.944	106terre
7888	638551.327	4154754.086	72.615	106terre
7889	638554.222	4154758.746	72.528	106terre
7890	638551.486	4154747.283	72.365	106terre
7891	638547.634	4154731.605	72.495	106terre
7892	638551.912	4154758.091	73.045	106terre
7893	638550.864	4154758.519	72.529	106terre
7894	638545.032	4154748.519	73.431	106terre
7895	638544.188	4154749.293	72.710	106terre
7896	638538.309	4154740.929	73.906	106terre
7897	638537.030	4154741.694	73.128	106terre
7898	638532.350	4154731.982	73.788	106terre
7899	638531.381	4154732.765	73.346	106terre
7900	638527.900	4154726.710	73.682	106terre
7901	638527.612	4154727.075	73.565	106terre
7902	638507.142	4154720.168	74.956	107terre
7903	638511.089	4154719.985	75.602	107terre

Punto	X	Y	Z	Observación
7904	638514.007	4154720.271	75.867	107terre
7905	638516.881	4154721.550	75.965	107terre
7906	638524.809	4154731.198	75.753	107terre
7907	638534.292	4154744.755	75.237	107terre
7908	638544.131	4154755.168	74.871	107terre
7909	638548.333	4154762.228	74.420	107terre
7910	638546.973	4154763.599	73.325	107terre
7911	638537.632	4154751.562	73.577	107terre
7912	638527.712	4154739.786	73.874	107terre
7913	638520.560	4154730.195	74.040	107terre
7914	638513.242	4154723.205	74.024	107terre
7915	638505.202	4154721.916	74.170	107terre
7916	638509.660	4154727.089	74.070	107terre
7917	638514.537	4154733.236	73.898	107terreyinverna
7918	638523.037	4154758.183	73.819	107terreyinverna
7919	638532.393	4154785.129	74.052	107terreyinverna
7920	638543.055	4154815.205	73.837	107terreyinverna
7921	638551.334	4154838.512	74.009	107terreyinverna
7922	638559.968	4154863.894	73.998	107terreyinverna
7923	638568.802	4154889.360	73.916	107terreyinverna
7924	638573.416	4154902.625	73.819	finalinverna
7925	638574.962	4154904.889	73.357	108terre
7926	638587.831	4154894.812	73.309	108terre
7927	638600.331	4154890.342	73.111	108terre
7928	638592.604	4154875.310	73.311	108terre
7929	638582.873	4154862.891	73.752	108terre
7930	638576.884	4154854.804	73.471	108terre
7931	638571.350	4154838.122	73.259	108terre
7932	638566.035	4154819.713	73.013	108terre
7933	638562.457	4154805.411	73.037	108terre
7934	638559.731	4154791.519	73.025	108terre
7935	638561.446	4154783.205	72.989	108terre
7936	638554.563	4154774.504	73.179	108terre
7937	638549.439	4154767.287	73.256	108terre
7938	638536.882	4154756.722	73.363	109terre
7939	638542.493	4154770.831	73.493	109terre
7940	638542.725	4154780.726	73.428	109terre
7941	638542.240	4154784.332	73.432	109terre
7942	638537.054	4154785.262	73.685	109terre
7943	638532.302	4154782.266	74.124	109terre
7944	638529.512	4154775.662	74.280	109terre
7945	638524.477	4154761.116	74.055	109terre
7946	638526.183	4154759.151	73.706	109terre
7947	638533.740	4154756.037	73.541	109terre
7948	638536.913	4154756.456	73.358	109terre
7949	638536.999	4154756.967	73.517	110tere
7950	638539.168	4154763.144	73.867	110tere
7951	638541.947	4154770.895	73.523	110tere
7952	638539.178	4154772.087	74.036	110tere
7953	638541.162	4154775.688	73.680	110tere
7954	638541.778	4154778.795	73.707	110tere

Punto	X	Y	Z	Observación
7955	638540.981	4154780.490	73.891	110tere
7956	638540.816	4154781.902	74.153	110tere
7957	638540.490	4154783.221	74.252	110tere
7958	638537.827	4154783.208	74.098	110tere
7959	638536.194	4154783.189	74.029	110tere
7960	638534.573	4154781.769	74.252	110tere
7961	638531.976	4154775.105	74.669	110tere
7962	638529.999	4154775.699	74.417	110tere
7963	638524.974	4154761.572	74.308	110tere
7964	638529.463	4154759.906	74.182	110tere
7965	638536.698	4154757.197	73.788	110tere
7966	638536.416	4154757.976	74.809	balsarriba
7967	638540.787	4154770.503	74.893	balsarriba
7968	638529.871	4154774.969	74.847	balsarriba
7969	638525.203	4154762.140	74.886	balsarriba
7970	638525.990	4154762.648	73.546	balsabajo
7971	638535.986	4154758.604	73.525	balsabajo
7972	638540.163	4154770.266	73.610	balsabajo
7973	638530.200	4154774.286	73.605	balsabajo
7974	638532.623	4154774.179	74.787	111ruinas
7975	638535.377	4154781.663	74.721	111ruinas
7976	638539.202	4154781.910	74.372	111ruinas
7977	638540.756	4154779.257	74.360	111ruinas
7978	638540.260	4154775.750	74.418	111ruinas
7979	638538.643	4154772.343	74.442	111ruinas
7980	638535.133	4154773.468	74.678	111ruinas
7981	638532.797	4154774.402	74.744	111ruinas
7982	638534.554	4154775.383	74.762	relleruinas
7983	638538.172	4154777.695	74.753	relleruinas
7984	638529.110	4154752.234	73.657	relleterre
7985	638529.123	4154752.202	73.675	relleterre
7986	638520.814	4154735.812	73.923	relleterre
7987	638548.868	4154784.825	73.275	relleterre
7988	638554.858	4154800.932	73.080	relleterre
7989	638559.978	4154818.394	73.061	relleterre
7990	638564.122	4154833.526	73.189	relleterre
7991	638568.246	4154850.148	73.637	relleterre
7992	638571.784	4154864.508	73.857	relleterre
7993	638571.081	4154868.167	73.905	ruinas
7994	638572.588	4154872.669	73.961	ruinas
7995	638574.622	4154872.334	73.965	ruinas
7996	638575.414	4154873.762	73.804	ruinas
7997	638577.421	4154873.059	73.733	ruinas
7998	638575.633	4154867.010	73.824	ruinas
7999	638575.341	4154868.419	74.401	ruinasarriba
8000	638572.538	4154869.363	74.587	ruinasarriba
8001	638573.903	4154871.884	74.495	ruinasarriba
8002	638576.081	4154870.318	74.511	ruinasarriba
8003	638578.132	4154879.633	73.560	relleterre
8004	638578.772	4154887.704	73.620	relleterre
8005	638587.611	4154883.705	73.412	relleterre

Punto	X	Y	Z	Observación
8006	638578.916	4154909.590	75.431	112terre
8007	638585.022	4154904.277	75.235	112terre
8008	638591.678	4154899.472	74.453	112terre
8009	638593.526	4154900.339	74.063	112terre
8010	638588.486	4154904.440	74.109	112terre
8011	638582.743	4154909.453	74.390	112terre
8012	638585.917	4154910.385	75.421	112terre
8013	638590.270	4154906.785	75.126	112terre
8014	638592.190	4154904.144	75.181	112terre
8015	638595.495	4154900.713	73.947	112terre
8016	638598.058	4154903.110	73.283	112terre
8017	638593.406	4154908.366	73.187	112terre
8018	638588.465	4154913.308	73.332	112terre
8019	638601.562	4154900.248	72.913	112terre
8020	638606.151	4154896.812	72.755	112terre
8021	638599.642	4154896.627	74.784	113terre
8022	638605.683	4154892.037	74.609	113terre
8023	638594.200	4154894.126	73.437	subida
8024	638597.031	4154897.519	73.928	subida
8025	638599.440	4154900.590	73.642	subida
8026	638600.809	4154902.541	73.165	subida
8027	638599.310	4154904.432	73.096	subida
8028	638596.906	4154901.071	73.798	subida
8029	638594.594	4154898.528	73.829	subida
8030	638591.263	4154894.891	73.405	subida
8031	638601.812	4154904.751	72.834	rambla
8032	638616.754	4154918.521	72.439	rambla
8033	638630.718	4154931.068	72.701	rambla
8034	638649.011	4154949.023	72.788	rambla
8035	638638.955	4154957.175	73.268	rambla
8036	638632.751	4154952.161	73.393	rambla
8037	638624.990	4154946.460	73.398	rambla
8038	638620.957	4154943.904	73.096	rambla
8039	638616.606	4154940.644	73.016	rambla
8040	638614.563	4154939.270	72.791	rambla
8041	638604.852	4154930.742	72.932	rambla
8042	638597.273	4154919.056	73.091	rambla
8043	638591.479	4154911.735	73.297	rambla
8044	638609.045	4154895.139	72.584	rambla
8045	638621.271	4154903.800	72.283	rambla
8046	638625.394	4154907.105	72.081	rambla
8047	638632.373	4154913.867	72.159	rambla
8048	638633.848	4154915.167	72.330	rambla
8049	638645.529	4154926.285	72.537	rambla
8050	638655.674	4154935.765	72.630	rambla
8051	638660.282	4154939.684	72.326	rambla
8052	638650.478	4154947.399	72.663	rambla
8053	638653.682	4154952.500	74.664	rambla
8054	638644.022	4154959.485	74.709	rambla
8055	638645.687	4154962.004	73.464	rambla
8056	638658.637	4154952.179	72.941	rambla

Punto	X	Y	Z	Observación
8057	638669.326	4154943.539	72.595	rambla
8058	638666.375	4154941.377	74.224	rambla
8059	638654.951	4154951.168	74.444	rambla
8060	638655.655	4154956.620	73.062	rambla
8061	638658.453	4154960.345	72.979	rambla
8062	638662.056	4154962.420	72.883	rambla
8063	638664.591	4154962.363	72.747	rambla
8064	638665.559	4154960.926	72.905	rambla
8065	638663.345	4154959.005	73.061	rambla
8066	638659.937	4154957.920	73.038	rambla
8067	638658.670	4154959.495	73.103	rambla
8068	638660.127	4154959.968	73.558	114terre
8069	638662.715	4154961.091	73.536	114terre
8070	638664.187	4154963.908	72.779	114terre
8071	638677.321	4154976.027	72.441	114terre
8072	638683.161	4154984.013	72.266	114terre
8073	638670.125	4154989.512	72.778	114terre
8074	638660.078	4154980.708	72.983	114terre
8075	638651.989	4154977.022	73.006	114terre
8076	638648.859	4154975.201	73.339	114terre
8077	638648.860	4154975.164	73.345	114terre
8078	638639.750	4154966.413	73.608	114terre
8079	638668.798	4154944.048	72.660	114terre
8080	638675.217	4154951.824	73.002	114terre
8081	638668.584	4154956.067	73.107	114terre
8082	638665.220	4154958.279	73.065	114terre
8083	638666.476	4154959.451	72.752	114terre
8084	638675.585	4154953.465	72.573	114terre
8085	638682.259	4154959.934	72.469	114terre
8086	638688.274	4154966.175	72.273	114terre
8087	638694.069	4154972.833	71.968	114terre
8088	638699.048	4154972.280	73.534	114terre
8089	638687.058	4154983.347	73.244	114terre
8090	638678.690	4154987.402	73.551	114terre
8091	638671.991	4154990.345	73.930	114terre
8092	638667.359	4154993.442	74.035	114terre
8093	638668.394	4154995.592	73.467	114terre
8094	638683.510	4154986.253	73.194	114terre
8095	638695.446	4154977.841	73.048	114terre
8096	638684.778	4154986.002	73.196	116terre
8097	638696.333	4155002.450	73.310	116terre
8098	638715.507	4155029.492	73.107	116terre
8099	638726.546	4155043.311	72.810	116terre
8100	638736.003	4155058.826	72.758	116terre
8101	638742.271	4155069.793	72.765	116terre
8102	638731.504	4155076.153	73.069	116terre
8103	638721.745	4155063.968	73.097	116terre
8104	638710.185	4155051.296	73.201	116terre
8105	638698.248	4155037.051	73.363	116terre
8106	638710.724	4155031.958	73.282	116terre
8107	638724.283	4155024.969	72.785	116terre

Punto	X	Y	Z	Observación
8108	638722.840	4155022.159	73.195	116terre
8109	638712.103	4155026.851	73.409	116terre
8110	638698.279	4155034.125	73.582	116terre
8111	638686.729	4155019.984	73.728	116terre
8112	638674.565	4155004.208	73.493	116terre
8113	638668.639	4154995.889	73.466	116terre
8114	638697.559	4154976.603	73.047	116terre
8115	638707.755	4154994.419	73.205	116terre
8116	638715.037	4155010.741	73.303	116terre
8117	638720.625	4155022.542	73.218	116terre
8118	638725.677	4155025.249	72.769	116terre
8119	638735.793	4155039.465	72.614	116terre
8120	638746.332	4155054.471	72.169	116terre
8121	638753.014	4155063.824	72.386	116terre
8122	638747.506	4155067.558	72.408	116terre
8123	638745.282	4155069.087	72.721	116terre
8124	638738.670	4155073.503	72.858	116terre
8125	638728.599	4155078.996	73.195	116terre
8126	638733.104	4155082.730	72.921	116terre
8127	638736.245	4155087.055	72.827	116terre
8128	638754.065	4155106.147	72.352	116terre
8129	638767.508	4155119.473	71.894	116terre
8130	638773.857	4155123.826	71.758	116terre
8131	638778.261	4155125.300	71.815	116terre
8132	638784.225	4155124.138	71.639	116terre
8133	638789.596	4155120.913	71.551	116terre
8134	638793.128	4155118.312	71.408	116terre
8135	638792.573	4155117.852	71.384	116terre
8136	638787.296	4155121.156	71.462	116terre
8137	638780.178	4155123.708	71.507	116terre
8138	638772.384	4155121.484	71.552	116terre
8139	638763.340	4155113.520	71.731	116terre
8140	638759.222	4155109.357	71.866	116terre
8141	638743.273	4155091.192	72.107	116terre
8142	638739.757	4155086.674	72.210	116terre
8143	638739.118	4155084.603	72.299	116terre
8144	638749.485	4155078.072	72.087	116terre
8145	638759.923	4155070.737	71.689	116terre
8146	638770.646	4155084.873	71.372	116terre
8147	638780.686	4155099.514	71.285	116terre
8148	638789.551	4155114.070	71.342	116terre
8149	638791.534	4155117.348	71.384	116terre
8150	638785.928	4155119.214	71.297	relleterre
8151	638770.957	4155106.453	71.593	relleterre
8152	638759.285	4155093.721	71.762	relleterre
8153	638749.440	4155084.902	71.934	relleterre
8154	638736.025	4155086.884	72.830	117terre
8155	638735.996	4155086.861	72.852	117terre
8156	638741.273	4155092.009	72.799	117terre
8157	638751.230	4155102.740	72.419	117terre
8158	638762.656	4155114.616	72.081	117terre

Punto	X	Y	Z	Observación
8159	638762.719	4155114.655	72.071	117terre
8160	638767.493	4155119.290	71.920	117terre
8161	638782.816	4155132.130	71.676	caminoterre
8162	638780.773	4155130.670	71.551	caminoterre
8163	638772.566	4155126.789	71.545	caminoterre
8164	638766.211	4155122.138	71.577	caminoterre
8165	638752.513	4155108.227	72.224	caminoterre
8166	638742.450	4155097.783	72.576	caminoterre
8167	638742.416	4155097.718	72.530	caminoterre
8168	638734.889	4155090.938	72.641	caminoterre
8169	638727.045	4155087.376	72.823	caminoterre
8170	638728.167	4155085.076	72.961	caminoterre
8171	638732.767	4155086.999	72.831	caminoterre
8172	638738.256	4155090.765	72.727	caminoterre
8173	638743.984	4155096.355	72.593	caminoterre
8174	638751.130	4155103.580	72.335	caminoterre
8175	638761.273	4155114.398	71.944	caminoterre
8176	638767.689	4155120.536	71.586	caminoterre
8177	638774.045	4155125.141	71.456	caminoterre
8178	638779.705	4155127.454	71.427	caminoterre
8179	638787.988	4155124.158	71.384	caminoterre
8180	638799.688	4155114.624	71.309	caminoterre
8181	638801.270	4155116.198	71.380	caminoterre
8182	638792.224	4155123.648	71.399	caminoterre
8183	638788.789	4155129.084	71.734	caminoterre
8184	638788.818	4155133.019	72.082	caminoterre
8185	638789.119	4155133.949	72.123	caminoterre
8186	638790.414	4155152.746	72.691	caminoterre
8187	638791.064	4155171.247	73.141	caminoterre
8188	638792.999	4155190.491	73.351	caminoterre
8189	638794.252	4155208.126	73.625	caminoterre
8190	638797.648	4155220.673	73.946	caminoterre
8191	638794.159	4155222.032	73.970	caminoterre
8192	638791.177	4155204.335	73.735	caminoterre
8193	638789.483	4155185.521	73.367	caminoterre
8194	638787.741	4155167.879	73.149	caminoterre
8195	638787.294	4155153.171	72.782	caminoterre
8196	638786.543	4155138.738	72.138	caminoterre
8197	638783.596	4155132.803	71.682	caminoterre
8198	638776.689	4155130.432	71.760	118piedra
8199	638781.964	4155140.988	72.501	118piedra
8200	638783.350	4155151.967	72.884	118piedra
8201	638786.767	4155151.688	72.766	118piedra
8202	638783.879	4155153.061	72.960	119terre
8203	638783.159	4155158.973	73.273	119terre
8204	638781.988	4155160.974	73.306	119terreycamino
8205	638777.655	4155163.244	73.314	119terreycamino
8206	638778.502	4155166.364	73.219	119terreycamino
8207	638780.597	4155165.859	73.215	119terreyinverna
8208	638783.192	4155170.021	73.360	119terreyinverna
8209	638785.189	4155187.003	73.385	119terreyinverna

Punto	X	Y	Z	Observación
8210	638786.624	4155201.381	73.276	119terreyinverna
8211	638784.535	4155206.826	73.247	119terreyinverna
8212	638785.308	4155209.348	73.789	120terre
8213	638787.498	4155222.480	74.040	120terre
8214	638789.485	4155227.880	74.128	120terre
8215	638793.838	4155227.287	74.084	120terre
8216	638793.545	4155226.155	74.080	120terre
8217	638790.965	4155225.566	74.151	120terre
8218	638790.130	4155222.253	74.057	120terre
8219	638789.231	4155213.957	73.955	120terre
8220	638787.927	4155206.935	73.894	120terre
8221	638786.438	4155208.801	73.831	120terre
8222	638792.178	4155223.683	74.693	121terre
8223	638792.106	4155223.698	74.683	121terre
8224	638789.824	4155206.294	74.029	121terre
8225	638788.685	4155195.383	74.183	121terre
8226	638786.490	4155180.251	74.091	121terre
8227	638785.513	4155171.105	74.238	121terre
8228	638783.245	4155169.051	73.320	122terre
8229	638783.973	4155167.204	73.299	122terre
8230	638786.830	4155166.026	73.105	122terre
8231	638787.164	4155160.787	73.004	122terre
8232	638783.531	4155161.043	73.221	122terre
8233	638782.138	4155162.763	73.253	122terre
8234	638781.460	4155165.443	73.246	122terre
8235	638792.602	4155131.548	72.189	123terre
8236	638793.196	4155144.834	72.680	123terre
8237	638793.150	4155158.306	72.930	123terre
8238	638792.987	4155174.062	73.234	123terre
8239	638796.392	4155173.765	73.290	123terre
8240	638801.771	4155173.858	73.392	123terre
8241	638806.667	4155173.689	73.301	123terre
8242	638806.606	4155176.070	73.836	123terre
8243	638801.287	4155176.049	73.955	123terre
8244	638794.878	4155176.764	73.556	123terre
8245	638794.918	4155183.593	73.624	123terre
8246	638796.432	4155193.718	73.592	123terre
8247	638798.589	4155192.153	73.666	123terre
8248	638807.598	4155188.497	74.005	123terre
8249	638807.660	4155180.402	73.946	123terre
8250	638808.574	4155176.535	73.810	123terre
8251	638808.223	4155172.645	73.214	123terre
8252	638806.897	4155165.155	72.642	123terre
8253	638804.052	4155148.846	72.443	123terre
8254	638803.077	4155133.520	72.200	123terre
8255	638797.223	4155129.321	72.149	123terre
8256	638796.226	4155127.107	72.082	123terre
8257	638797.598	4155124.966	71.778	123terre
8258	638801.328	4155127.745	71.567	123terre
8259	638804.959	4155129.587	71.502	123terre
8260	638804.091	4155124.749	71.314	123terre

Punto	X	Y	Z	Observación
8261	638802.303	4155117.261	71.460	123terre
8262	638797.734	4155120.984	71.667	123terre
8263	638793.746	4155125.256	71.866	123terre
8264	638790.469	4155129.945	71.885	123terre
8265	638794.010	4155131.681	72.188	relleterre
8266	638797.716	4155142.048	72.418	relleterre
8267	638798.237	4155152.151	72.768	relleterre
8268	638798.101	4155163.597	72.962	relleterre
8269	638798.386	4155171.920	73.183	relleterre
8270	638814.472	4155191.122	75.740	escombro
8271	638809.032	4155192.546	75.503	escombro
8272	638804.903	4155196.889	75.395	escombro
8273	638801.498	4155199.717	75.427	escombro
8274	638798.369	4155201.083	75.371	escombro
8275	638799.469	4155209.697	75.381	escombro
8276	638799.831	4155216.704	74.666	escombro
8277	638804.077	4155215.071	74.998	escombro
8278	638803.607	4155209.251	75.367	escombro
8279	638805.571	4155205.598	75.315	escombro
8280	638809.551	4155202.336	75.446	escombro
8281	638813.696	4155199.771	75.565	escombro
8282	638814.886	4155203.629	74.007	piescombro
8283	638811.125	4155206.669	73.806	piescombro
8284	638808.084	4155208.961	73.589	piescombro
8285	638808.913	4155212.357	73.608	piescombro
8286	638809.421	4155214.046	73.616	piescombro
8287	638807.786	4155216.237	73.704	piescombro
8288	638804.174	4155218.184	73.935	piescombro
8289	638801.631	4155219.213	73.884	piescombro
8290	638798.309	4155218.947	73.931	piescombro
8291	637967.592	4154699.245	94.737	124caminozahorra
8292	637954.562	4154692.954	95.249	124caminozahorra
8293	637954.595	4154692.926	95.244	124caminozahorra
8294	637938.444	4154689.853	96.021	124caminozahorra
8295	637920.453	4154685.329	96.896	124caminozahorra
8296	637903.715	4154678.712	97.914	124caminozahorra
8297	637883.379	4154670.152	99.222	124caminozahorra
8298	637881.570	4154669.139	99.316	124caminozahorra
8299	637880.365	4154666.785	99.390	124caminozahorra
8300	637880.776	4154653.323	99.488	124caminozahorra
8301	637876.415	4154652.279	99.379	124caminozahorra
8302	637876.888	4154662.808	99.458	124caminozahorra
8303	637875.011	4154664.859	99.662	124caminozahorra
8304	637872.661	4154665.238	99.748	124caminozahorra
8305	637855.713	4154659.067	100.468	124caminozahorra
8306	637844.574	4154655.520	101.130	124caminozahorra
8307	637841.136	4154653.762	101.378	124caminozahorra
8308	637834.022	4154644.932	101.567	124caminozahorra
8309	637831.711	4154646.348	101.796	124caminozahorra
8310	637835.577	4154652.021	101.595	124caminozahorra
8311	637835.308	4154653.322	101.595	124caminozahorra

Punto	X	Y	Z	Observación
8312	637833.811	4154653.474	101.681	124caminozahorra
8313	637816.581	4154649.232	102.471	124caminozahorra
8314	637798.799	4154645.996	103.419	124caminozahorra
8315	637783.435	4154642.524	104.207	zahoyinverna
8316	637784.115	4154636.913	104.145	inverna
8317	637768.379	4154638.002	105.079	zahoyinverna
8318	637751.604	4154633.060	105.911	zahoyinverna
8319	637731.569	4154627.302	107.040	zahoyinverna
8320	637708.370	4154620.046	108.331	zahoyinvernafinal
8321	637708.374	4154614.071	107.782	inverna
8322	637707.859	4154614.395	107.934	caminoterre
8323	637707.420	4154619.153	108.288	caminoterre
8324	637707.434	4154619.557	108.395	caminozahorra
8325	637702.365	4154617.385	108.724	caminozahorra
8326	637698.414	4154615.220	108.958	caminozahorra
8327	637691.207	4154612.977	109.370	caminozahorra
8328	637688.685	4154610.463	109.391	caminozahorra
8329	637687.389	4154603.994	109.207	caminozahorra
8330	637684.575	4154604.656	109.619	caminozahorra
8331	637683.982	4154610.671	109.694	caminozahorra
8332	637682.598	4154612.475	109.899	camizahoyinverna
8333	637666.740	4154609.458	110.890	camizahoyinverna
8334	637656.492	4154607.230	111.509	camizaho
8335	637655.114	4154606.473	111.551	camizaho
8336	637653.157	4154597.863	111.728	camizaho
8337	637652.943	4154589.916	111.671	camizaho
8338	637645.653	4154592.400	111.917	camizaho
8339	637647.427	4154596.493	111.886	camizaho
8340	637648.565	4154605.468	111.959	camizaho
8341	637648.486	4154608.754	111.898	camizaho
8342	637644.097	4154610.466	112.129	camizaho
8343	637641.597	4154613.423	112.313	camizaho
8344	637642.084	4154621.288	112.228	camizaho
8345	637644.892	4154621.399	112.122	camizaho
8346	637645.528	4154616.678	112.185	camizaho
8347	637646.598	4154614.277	112.084	camizaho
8348	637647.644	4154614.238	112.019	camizaho
8349	637648.256	4154622.599	111.830	camizahoybordi
8350	637654.375	4154621.783	111.684	camizafachada
8351	637653.325	4154611.149	111.692	camizafachada
8352	637671.188	4154614.485	110.699	camizafachada
8353	637687.398	4154617.574	109.807	camizafachada
8354	637686.004	4154626.198	109.627	camizafachada
8355	637694.373	4154625.506	109.180	camizafachada
8356	637695.636	4154619.702	109.144	camizafachada
8357	637219.522	4155624.949	106.488	clave tub pvc
8358	637217.632	4155626.108	106.463	clave tub pvc
8359	637239.295	4155612.004	106.071	clave tub pvc
8360	637239.311	4155611.993	105.765	lamina tub pvc
8361	637581.446	4156748.970	136.120	carretera aglomerado
8362	637582.347	4156745.842	136.137	carretera aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
8363	637566.315	4156743.674	135.950	carretera aglomerado
8364	637567.482	4156740.071	135.951	carretera aglomerado
8365	637549.879	4156736.119	135.844	carretera aglomerado
8366	637550.906	4156733.593	135.805	carretera aglomerado
8367	637530.769	4156728.943	135.740	carretera aglomerado
8368	637531.422	4156726.036	135.688	carretera aglomerado
8369	637511.599	4156721.959	135.778	carretera aglomerado
8370	637512.506	4156718.683	135.764	carretera aglomerado
8371	637496.396	4156717.378	135.949	carretera aglomerado
8372	637497.596	4156712.901	135.989	carretera aglomerado
8373	637479.867	4156713.200	135.565	carretera aglomerado
8374	637480.341	4156707.703	135.669	carretera aglomerado
8375	637460.995	4156712.038	134.864	carretera aglomerado
8376	637461.940	4156704.289	134.975	carretera aglomerado
8377	637442.357	4156702.118	134.284	carretera aglomerado
8378	637440.221	4156711.698	134.214	carretera aglomerado
8379	637425.235	4156712.141	133.755	carretera aglomerado
8380	637403.506	4156722.847	134.161	valla
8381	637407.943	4156724.335	134.240	valla
8382	637406.233	4156729.089	135.118	valla
8383	637402.246	4156728.168	134.645	valla
8384	637401.124	4156727.791	134.612	l cable
8385	637400.949	4156719.451	133.872	l cable
8386	637404.785	4156719.683	133.792	l cable
8387	637404.929	4156722.364	133.871	l cable
8388	637403.393	4156722.376	134.044	poste
8389	637408.621	4156720.791	133.172	tuberia
8390	637409.946	4156721.640	133.627	tuberia
8391	637415.122	4156714.778	133.031	tuberia
8392	637411.414	4156715.846	133.483	tuberia
8393	637411.129	4156717.902	133.549	tuberia
8394	637410.258	4156719.961	133.500	tuberia
8395	637409.135	4156722.504	133.685	tuberia
8396	637407.278	4156717.584	133.644	arqueta
8397	637407.263	4156715.409	133.750	arqueta
8398	637409.590	4156715.365	133.624	arqueta
8399	637409.626	4156717.492	133.587	arqueta
8400	637410.420	4156720.321	133.709	murete
8401	637409.115	4156719.626	133.632	murete
8402	637411.066	4156714.977	133.629	murete
8403	637414.950	4156713.622	133.609	hormigon
8404	637416.190	4156714.257	133.552	hormigon
8405	637399.863	4156717.036	133.512	odt
8406	637398.149	4156716.753	133.806	odt
8407	637398.092	4156717.927	133.836	odt
8408	637399.655	4156718.488	133.538	odt
8409	637399.476	4156718.212	132.932	odt
8410	637399.620	4156717.242	132.845	odt
8411	637398.509	4156717.040	133.060	odt
8412	637398.443	4156717.949	132.863	odt
8413	637408.480	4156723.734	133.902	pie muro

Punto	X	Y	Z	Observación
8414	637411.171	4156719.210	133.452	pie muro
8415	637413.246	4156716.654	133.648	pie muro
8416	637416.526	4156714.328	133.447	pie muro
8417	637417.690	4156713.755	133.571	pie muro
8418	637423.092	4156712.904	133.804	pie muro
8419	637433.023	4156712.418	134.045	pie muro
8420	637444.940	4156712.278	134.107	pie muro
8421	637458.889	4156712.640	134.894	pie muro
8422	637472.918	4156713.273	135.135	pie muro
8423	637479.852	4156713.602	135.382	pie muro
8424	637489.685	4156722.864	136.472	pozo
8425	637491.061	4156731.927	137.150	casa
8426	637492.712	4156727.053	136.834	casa
8427	637501.883	4156730.296	136.524	casa
8428	637510.092	4156733.148	136.351	casa
8429	637489.619	4156723.265	134.695	l tub
8430	637492.815	4156721.629	136.359	l cable
8431	637488.253	4156728.815	136.895	l cable
8432	637491.348	4156728.772	136.793	torre
8433	637484.935	4156719.310	136.623	cabeza talud
8434	637483.588	4156715.339	136.762	cabeza talud
8435	637483.155	4156727.709	137.079	l meda
8436	637482.973	4156721.850	136.849	l meda
8437	637524.127	4156733.562	135.992	casa
8438	637522.602	4156737.586	136.275	casa
8439	637552.576	4156743.906	136.206	casa
8440	637560.396	4156746.062	136.170	casa
8441	637558.007	4156750.762	136.592	casa
8442	637568.697	4156755.942	136.569	casa
8443	637566.985	4156759.912	136.687	casa
8444	637573.520	4156757.593	136.558	poste
8445	637576.248	4156755.883	136.588	l cable
8446	637570.819	4156756.863	136.496	l cable
8447	637561.364	4156751.222	136.613	pozo
8448	637544.218	4156740.474	136.168	pozo
8449	637561.088	4156751.434	136.164	l agua
8450	637561.322	4156751.265	133.029	solera
8451	636952.413	4155268.614	123.528	camino aglomerado
8452	636949.794	4155266.944	123.606	camino aglomerado
8453	636946.790	4155266.056	123.680	camino aglomerado
8454	636943.034	4155265.992	123.787	camino aglomerado
8455	636926.000	4155266.277	124.193	camino aglomerado
8456	636909.991	4155261.861	124.571	camino aglomerado
8457	636909.719	4155266.538	124.560	camino aglomerado
8458	636888.846	4155266.910	125.064	camino aglomerado
8459	636881.701	4155267.100	125.260	camino aglomerado
8460	636877.382	4155268.000	125.399	camino aglomerado
8461	636873.351	4155269.874	125.551	camino aglomerado
8462	636868.542	4155273.330	125.746	camino aglomerado
8463	636863.832	4155277.495	125.968	camino aglomerado
8464	636858.124	4155282.713	126.175	camino aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
8465	636850.014	4155290.607	126.521	camino aglomerado
8466	636839.804	4155301.335	127.154	camino aglomerado
8467	636836.690	4155305.286	127.382	camino aglomerado
8468	636834.399	4155309.894	127.558	camino aglomerado
8469	636838.092	4155314.021	127.459	camino aglomerado
8470	636842.710	4155316.411	127.223	camino aglomerado
8471	636848.611	4155324.189	127.021	camino aglomerado
8472	636845.011	4155327.735	127.135	camino aglomerado
8473	636839.576	4155322.745	127.316	camino aglomerado
8474	636837.090	4155321.645	127.459	camino aglomerado
8475	636834.508	4155321.381	127.579	camino aglomerado
8476	636831.643	4155321.765	127.789	camino aglomerado
8477	636830.090	4155323.511	127.900	camino aglomerado
8478	636831.858	4155319.702	127.774	camino aglomerado
8479	636832.308	4155318.636	127.749	camino aglomerado
8480	636833.212	4155315.317	127.687	camino aglomerado
8481	636833.792	4155312.211	127.632	camino aglomerado
8482	636827.221	4155328.514	127.977	camino aglomerado
8483	636817.212	4155344.393	128.212	camino aglomerado
8484	636809.499	4155356.950	128.380	camino aglomerado
8485	636803.358	4155367.844	128.508	camino aglomerado
8486	636799.777	4155375.781	128.454	camino aglomerado
8487	636794.700	4155387.212	128.312	camino aglomerado
8488	636788.650	4155398.779	128.134	camino aglomerado
8489	636784.324	4155405.947	127.991	camino aglomerado
8490	636775.834	4155417.883	127.753	camino aglomerado
8491	636763.622	4155432.841	127.415	camino aglomerado
8492	636752.076	4155448.159	127.209	camino aglomerado
8493	636742.179	4155462.530	127.026	camino aglomerado
8494	636734.875	4155473.388	126.861	camino aglomerado
8495	636732.272	4155476.813	126.862	camino aglomerado
8496	636729.359	4155479.665	126.788	camino aglomerado
8497	636723.211	4155484.011	126.763	camino aglomerado
8498	636709.462	4155492.803	126.856	camino aglomerado
8499	636694.361	4155502.430	126.815	camino aglomerado
8500	636678.740	4155512.468	127.413	camino aglomerado
8501	636664.049	4155521.879	128.657	camino aglomerado
8502	636649.173	4155531.382	129.558	camino aglomerado
8503	636636.348	4155539.596	130.498	camino aglomerado
8504	636630.707	4155543.252	130.665	camino aglomerado
8505	636627.417	4155545.171	130.724	camino aglomerado
8506	636625.074	4155546.029	130.745	camino aglomerado
8507	636609.097	4155549.659	131.460	camino aglomerado
8508	636593.836	4155553.249	132.152	camino aglomerado
8509	636583.525	4155554.604	133.050	camino aglomerado
8510	636575.008	4155555.278	133.611	camino aglomerado
8511	636566.376	4155555.935	133.791	camino aglomerado
8512	636560.516	4155551.545	133.902	camino aglomerado
8513	636574.655	4155550.550	133.536	camino aglomerado
8514	636584.560	4155549.858	132.842	camino aglomerado
8515	636593.386	4155548.478	132.035	camino aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
8516	636602.580	4155546.118	131.704	camino aglomerado
8517	636616.995	4155543.702	131.246	camino aglomerado
8518	636617.873	4155541.631	131.393	camino aglomerado
8519	636617.346	4155539.687	131.573	camino aglomerado
8520	636626.131	4155537.377	131.176	camino aglomerado
8521	636627.814	4155537.394	130.893	camino aglomerado
8522	636631.126	4155536.981	130.694	camino aglomerado
8523	636632.638	4155536.274	130.619	camino aglomerado
8524	636646.084	4155527.506	129.758	camino aglomerado
8525	636657.285	4155520.146	129.009	camino aglomerado
8526	636667.624	4155513.371	128.250	camino aglomerado
8527	636667.764	4155512.741	128.239	camino aglomerado
8528	636667.579	4155512.470	128.264	camino aglomerado
8529	636666.978	4155512.331	128.307	camino aglomerado
8530	636655.602	4155519.780	129.110	camino aglomerado
8531	636645.333	4155526.533	129.800	camino aglomerado
8532	636645.214	4155526.806	129.801	camino aglomerado
8533	636645.678	4155527.523	129.766	camino aglomerado
8534	636645.907	4155527.222	129.939	cabeza bordillo
8535	636645.577	4155527.068	129.974	cabeza bordillo
8536	636645.600	4155526.700	129.990	cabeza bordillo
8537	636655.227	4155520.394	129.322	cabeza bordillo
8538	636655.539	4155520.915	129.309	cabeza bordillo
8539	636667.349	4155513.174	128.490	cabeza bordillo
8540	636667.394	4155512.813	128.475	cabeza bordillo
8541	636667.064	4155512.659	128.499	cabeza bordillo
8542	636665.617	4155513.935	128.581	farola
8543	636665.904	4155513.752	128.629	arq farola
8544	636678.222	4155506.896	127.352	camino aglomerado
8545	636685.603	4155501.983	127.004	camino aglomerado
8546	636687.444	4155500.789	126.896	camino aglomerado
8547	636687.659	4155500.200	126.883	camino aglomerado
8548	636687.295	4155499.795	126.907	camino aglomerado
8549	636686.870	4155499.758	126.906	camino aglomerado
8550	636684.994	4155500.953	127.022	camino aglomerado
8551	636684.889	4155501.546	127.038	camino aglomerado
8552	636685.255	4155501.923	127.022	camino aglomerado
8553	636691.112	4155498.487	126.793	camino aglomerado
8554	636705.987	4155488.971	126.864	camino aglomerado
8555	636714.844	4155483.323	126.964	camino aglomerado
8556	636714.260	4155482.591	127.100	cabeza bordillo
8557	636714.566	4155482.743	127.089	cabeza bordillo
8558	636714.601	4155483.123	127.077	cabeza bordillo
8559	636704.180	4155489.769	127.037	cabeza bordillo
8560	636703.888	4155489.221	127.042	cabeza bordillo
8561	636690.861	4155497.531	126.966	cabeza bordillo
8562	636690.817	4155497.902	126.980	cabeza bordillo
8563	636691.148	4155498.023	126.966	cabeza bordillo
8564	636691.267	4155499.691	126.775	rejilla
8565	636691.048	4155499.872	126.798	rejilla
8566	636688.230	4155496.410	126.830	rejilla

Punto	X	Y	Z	Observación
8567	636688.461	4155496.223	126.809	rejilla
8568	636689.056	4155500.029	126.806	rejilla
8569	636689.366	4155500.455	126.825	rejilla
8570	636688.709	4155500.895	126.836	rejilla
8571	636688.421	4155500.479	126.814	rejilla
8572	636687.246	4155500.546	127.033	cabeza bordillo
8573	636687.310	4155500.146	127.033	cabeza bordillo
8574	636686.961	4155500.060	127.030	cabeza bordillo
8575	636685.245	4155501.131	127.157	cabeza bordillo
8576	636685.239	4155501.452	127.178	cabeza bordillo
8577	636685.529	4155501.634	127.164	cabeza bordillo
8578	636686.049	4155500.946	127.180	farola
8579	636685.772	4155501.236	127.158	arq farola
8580	636690.519	4155497.961	126.824	aglomerado
8581	636690.697	4155497.283	126.824	aglomerado
8582	636701.703	4155490.245	126.881	aglomerado
8583	636711.165	4155484.266	126.894	aglomerado
8584	636723.571	4155476.902	126.907	aglomerado
8585	636726.648	4155474.703	126.926	aglomerado
8586	636728.046	4155473.464	126.937	aglomerado
8587	636739.026	4155457.518	127.207	aglomerado
8588	636747.699	4155444.812	127.361	aglomerado
8589	636752.848	4155437.095	127.391	aglomerado
8590	636759.966	4155427.653	127.528	aglomerado
8591	636770.357	4155414.300	127.811	aglomerado
8592	636779.184	4155401.593	128.043	aglomerado
8593	636787.616	4155386.956	128.365	aglomerado
8594	636795.976	4155370.405	128.638	aglomerado
8595	636802.140	4155358.312	128.547	aglomerado
8596	636809.368	4155346.940	128.391	aglomerado
8597	636818.404	4155333.855	128.253	aglomerado
8598	636822.925	4155325.803	128.098	aglomerado
8599	636826.729	4155318.923	127.934	aglomerado
8600	636829.199	4155311.176	127.750	aglomerado
8601	636832.388	4155302.863	127.422	aglomerado
8602	636834.997	4155299.308	127.240	aglomerado
8603	636846.472	4155287.176	126.530	aglomerado
8604	636859.716	4155274.510	126.048	aglomerado
8605	636865.209	4155269.704	125.816	aglomerado
8606	636864.592	4155266.607	125.675	aglomerado
8607	636862.734	4155264.272	125.396	aglomerado
8608	636866.773	4155261.333	125.064	aglomerado
8609	636869.885	4155263.596	125.368	aglomerado
8610	636872.919	4155264.444	125.496	aglomerado
8611	636876.888	4155262.836	125.320	aglomerado
8612	636880.263	4155262.314	125.226	aglomerado
8613	636904.815	4155261.690	124.628	aglomerado
8614	636934.674	4155261.052	123.942	aglomerado
8615	636943.720	4155260.871	123.704	aglomerado
8616	636948.529	4155259.717	123.561	aglomerado
8617	636952.783	4155258.138	123.274	aglomerado

Punto	X	Y	Z	Observación
8618	636955.390	4155257.037	123.120	aglomerado
8619	636955.714	4155252.937	122.782	pie talud
8620	636951.625	4155256.255	122.932	pie talud
8621	636943.845	4155257.902	123.028	pie talud
8622	636934.516	4155259.699	123.323	pie talud
8623	636924.562	4155260.144	123.506	pie talud
8624	636901.461	4155260.933	124.096	pie talud
8625	636885.562	4155261.280	124.416	pie talud
8626	636878.923	4155261.011	124.604	pie talud
8627	636873.813	4155261.645	124.841	pie talud
8628	636871.109	4155262.178	124.964	pie talud
8629	636867.686	4155260.656	124.992	pie talud
8630	636862.394	4155264.279	125.384	pie talud
8631	636862.890	4155265.887	125.276	pie talud
8632	636856.292	4155264.569	125.318	pie talud
8633	636845.238	4155260.929	125.749	pie talud
8634	636845.329	4155262.415	126.517	cabeza talud
8635	636856.634	4155265.732	126.013	cabeza talud
8636	636862.122	4155266.768	125.941	cabeza talud
8637	636863.810	4155267.646	125.877	cabeza talud
8638	636879.578	4155262.004	124.937	pie muro
8639	636884.612	4155261.654	124.714	pie muro
8640	636903.134	4155261.424	124.308	pie muro
8641	636922.178	4155260.994	123.835	pie muro
8642	636936.877	4155260.632	123.502	pie muro
8643	636942.523	4155260.501	123.602	pie muro
8644	636942.512	4155260.594	123.695	cabeza muro
8645	636929.744	4155260.852	124.027	cabeza muro
8646	636913.012	4155261.238	124.422	cabeza muro
8647	636894.945	4155261.592	124.817	cabeza muro
8648	636884.157	4155261.758	125.055	cabeza muro
8649	636880.497	4155261.967	125.144	cabeza muro
8650	636879.292	4155262.203	125.195	cabeza muro
8651	636882.922	4155268.699	125.287	nave
8652	636947.313	4155266.638	123.624	nave
8653	636941.601	4155294.339	123.908	nave
8654	636945.894	4155276.557	123.873	pozo
8655	636958.581	4155243.055	122.677	camino tierra
8656	636953.566	4155246.045	122.739	camino tierra
8657	636946.881	4155247.877	122.962	camino tierra
8658	636936.024	4155250.392	123.216	camino tierra
8659	636917.601	4155252.170	123.660	camino tierra
8660	636907.829	4155254.187	123.921	l cable
8661	636908.115	4155259.765	123.874	l cable
8662	636901.388	4155253.974	124.086	camino tierra
8663	636883.049	4155255.400	124.527	camino tierra
8664	636866.155	4155255.567	125.051	camino tierra
8665	636861.678	4155254.560	125.235	camino tierra
8666	636858.468	4155250.755	125.730	camino tierra
8667	636857.469	4155247.043	125.984	camino tierra
8668	636854.173	4155247.145	126.085	camino tierra

Punto	X	Y	Z	Observación
8669	636854.746	4155250.006	125.963	camino tierra
8670	636855.648	4155252.872	125.627	camino tierra
8671	636856.357	4155254.899	125.360	camino tierra
8672	636848.813	4155253.747	125.478	camino tierra
8673	636842.062	4155252.635	125.753	camino tierra
8674	636843.414	4155248.890	126.195	poste
8675	636843.552	4155247.270	126.512	l cable
8676	636843.780	4155250.374	125.970	l cable
8677	636856.822	4155274.385	125.961	l cable
8678	636862.510	4155272.772	125.945	l cable
8679	636859.015	4155272.843	125.973	poste
8680	636857.693	4155274.991	126.153	farola
8681	636857.514	4155275.159	126.157	arq farola
8682	636855.412	4155276.533	125.966	pie talud
8683	636863.393	4155269.677	125.812	pie talud
8684	636845.119	4155287.050	126.339	pie talud
8685	636837.599	4155294.745	126.706	pie talud
8686	636832.996	4155299.751	126.964	pie talud
8687	636830.810	4155299.802	127.024	pie talud
8688	636826.555	4155297.129	127.120	pie talud
8689	636829.172	4155298.268	127.207	poste
8690	636831.706	4155297.085	126.950	l cable
8691	636827.346	4155297.271	127.082	l cable
8692	636827.085	4155299.724	127.420	l cable
8693	636829.173	4155303.162	127.538	l cable
8694	636833.436	4155303.588	127.464	l cable
8695	636831.060	4155302.686	127.467	pozo
8696	636832.449	4155301.473	127.508	farola
8697	636831.950	4155301.979	127.528	arq farola
8698	636828.272	4155296.424	127.029	terreno
8699	636831.804	4155283.824	126.578	terreno
8700	636836.120	4155271.174	126.423	terreno
8701	636850.635	4155269.747	126.014	terreno
8702	636844.421	4155282.880	126.200	terreno
8703	636859.990	4155284.639	126.029	valla
8704	636861.624	4155285.642	125.894	pozo
8705	636873.408	4155275.105	126.060	valla
8706	636881.077	4155269.181	125.842	cabeza talud
8707	636877.417	4155270.010	126.216	cabeza talud
8708	636871.320	4155273.473	126.086	cabeza talud
8709	636864.133	4155279.809	126.202	cabeza talud
8710	636860.785	4155281.664	126.048	pie talud
8711	636863.506	4155278.632	125.949	pie talud
8712	636870.964	4155272.305	125.628	pie talud
8713	636875.375	4155269.334	125.425	pie talud
8714	636879.515	4155267.815	125.314	pie talud
8715	636882.339	4155267.519	125.299	pie talud
8716	636850.215	4155289.884	126.549	pie talud
8717	636852.334	4155293.013	126.399	casa
8718	636837.406	4155305.455	127.275	casa
8719	636855.720	4155330.647	126.749	casa

Punto	X	Y	Z	Observación
8720	636832.742	4155312.708	127.747	poste
8721	636852.845	4155247.126	126.160	INVER
8722	636847.865	4155246.414	126.455	INVER
8723	636851.483	4155234.639	126.249	INVER
8724	636850.262	4155225.029	126.153	INVER
8725	636849.168	4155216.162	126.180	INVER
8726	636847.721	4155204.085	126.428	INVER
8727	636846.664	4155196.766	126.514	INVER
8728	636846.587	4155195.770	126.480	casa
8729	636845.721	4155188.159	126.759	casa
8730	636841.708	4155188.711	127.072	casa
8731	636831.738	4155303.813	127.481	cam.ag
8732	636827.307	4155302.226	127.605	cam.ag
8733	636817.990	4155295.519	127.930	cam.ag
8734	636810.834	4155290.472	128.079	cam.ag
8735	636802.921	4155285.200	128.141	cam.ag
8736	636792.143	4155276.431	128.190	cam.ag
8737	636781.705	4155267.365	128.311	cam.ag
8738	636771.998	4155259.488	128.529	cam.ag
8739	636764.036	4155253.187	128.684	cam.ag
8740	636756.777	4155247.582	128.989	cam.ag
8741	636752.388	4155243.073	128.935	cam.ag
8742	636750.810	4155232.304	128.515	cam zah
8743	636752.224	4155230.565	128.817	cam zah
8744	636753.486	4155220.280	129.118	cam zah
8745	636754.668	4155209.601	129.274	cam zah
8746	636755.354	4155203.546	129.748	cam zah
8747	636755.008	4155204.027	129.707	bor
8748	636754.426	4155209.458	129.247	bor
8749	636753.058	4155220.952	129.165	bor
8750	636753.041	4155221.240	129.206	mu
8751	636752.513	4155225.088	129.081	mu
8752	636751.907	4155228.971	129.008	mu
8753	636754.938	4155199.948	130.521	po
8754	636752.934	4155199.833	130.149	po li
8755	636749.792	4155199.477	130.142	po li
8756	636757.849	4155199.804	130.060	po li
8757	636759.169	4155199.984	130.076	po li
8758	636754.548	4155204.834	129.851	pt
8759	636753.849	4155211.583	129.378	pt
8760	636752.692	4155220.796	129.403	pt
8761	636740.727	4155227.810	130.322	ct
8762	636747.056	4155227.742	130.148	ct
8763	636751.796	4155227.698	129.859	ct
8764	636752.410	4155221.603	130.150	ct
8765	636750.885	4155220.433	130.088	ct
8766	636751.930	4155212.317	130.149	ct
8767	636752.939	4155207.230	130.191	ct
8768	636753.152	4155202.983	130.188	ct
8769	636744.800	4155201.041	130.317	rll
8770	636744.314	4155208.152	130.319	rll

Punto	X	Y	Z	Observación
8771	636741.837	4155216.254	130.287	rll
8772	636737.957	4155224.372	130.311	rll
8773	636721.843	4155221.386	130.769	po
8774	636719.439	4155221.103	130.669	po li
8775	636714.927	4155219.848	130.614	po li
8776	636723.539	4155222.809	130.531	po li
8777	636726.668	4155225.208	130.522	po li
8778	636749.140	4155240.811	128.727	po li
8779	636752.058	4155242.991	128.927	po li
8780	636755.808	4155245.954	129.076	po
8781	636758.054	4155247.282	128.942	po li
8782	636765.596	4155252.334	128.426	po li
8783	636769.880	4155246.948	128.304	v
8784	636767.293	4155247.251	128.392	v
8785	636764.909	4155251.283	128.532	v
8786	636777.380	4155261.989	128.027	v
8787	636790.575	4155272.816	127.896	v
8788	636795.696	4155276.884	127.867	v
8789	636793.221	4155272.928	127.911	po
8790	636788.873	4155269.891	127.774	po li
8791	636784.729	4155266.959	127.880	po li
8792	636799.267	4155277.938	127.728	po li
8793	636801.973	4155279.672	127.636	po li
8794	636802.815	4155280.257	127.606	v
8795	636800.456	4155282.078	128.061	v
8796	636808.952	4155288.443	128.119	v
8797	636818.111	4155294.745	127.934	v
8798	636823.901	4155298.790	127.702	v
8799	636826.151	4155292.928	127.063	v
8800	636826.561	4155310.865	127.613	rll tierra
8801	636822.953	4155316.693	127.889	rll tierra
8802	636817.584	4155324.062	128.096	rll tierra
8803	636811.355	4155321.910	128.520	rll tierra
8804	636807.854	4155314.575	128.291	rll tierra
8805	636812.483	4155309.944	128.134	rll tierra
8806	636818.281	4155313.332	128.191	rll tierra
8807	636821.894	4155308.621	127.899	rll tierra
8808	636818.229	4155304.942	127.863	rll tierra
8809	636828.467	4155312.115	127.741	po
8810	636825.675	4155310.336	127.639	po li
8811	636820.427	4155305.891	127.853	po li
8812	636832.149	4155314.598	127.718	po li
8813	636835.379	4155316.709	127.564	po li
8814	636828.734	4155326.509	127.948	po
8815	636828.771	4155324.041	127.956	po li
8816	636829.019	4155320.173	127.890	po li
8817	636826.383	4155329.154	128.012	po li
8818	636822.769	4155333.717	128.103	po li
8819	636820.033	4155329.684	128.445	po li
8820	636816.785	4155333.671	128.429	po metalico
8821	636805.516	4155321.637	129.004	casa

Punto	X	Y	Z	Observación
8822	636810.658	4155324.361	128.635	casa
8823	636819.283	4155329.285	128.637	casa
8824	636815.298	4155335.160	128.445	casa
8825	636810.487	4155342.528	128.433	casa
8826	636801.948	4155338.513	128.763	casa
8827	636795.415	4155335.104	129.088	casa
8828	636786.577	4155326.443	129.327	v
8829	636787.377	4155332.932	129.340	v
8830	636783.635	4155337.864	129.298	v
8831	636771.126	4155336.389	129.691	v
8832	636760.413	4155335.145	129.968	v
8833	636749.877	4155333.832	130.198	v
8834	636739.191	4155332.504	130.467	v
8835	636725.864	4155330.583	130.855	v
8836	636714.229	4155328.937	131.184	v
8837	636704.847	4155327.490	131.401	v
8838	636699.750	4155326.799	131.708	v
8839	636698.027	4155323.241	131.900	v
8840	636696.103	4155319.273	131.887	v
8841	636692.650	4155324.315	131.878	casa
8842	636692.771	4155327.804	132.007	casa
8843	636689.256	4155328.168	132.107	casa
8844	636682.356	4155328.391	132.024	cam zah
8845	636693.291	4155328.838	131.810	cam zah
8846	636703.457	4155329.364	131.343	cam zah
8847	636716.165	4155330.724	131.024	cam zah
8848	636731.096	4155332.468	130.542	cam zah
8849	636743.067	4155334.021	130.230	cam zah
8850	636756.212	4155335.618	129.949	cam zah
8851	636767.645	4155337.021	129.707	cam zah
8852	636776.349	4155338.168	129.449	cam zah
8853	636783.526	4155339.022	129.214	cam zah
8854	636785.764	4155337.670	129.194	cam zah
8855	636787.368	4155335.682	129.141	cam zah
8856	636788.164	4155333.409	129.181	cam zah
8857	636787.642	4155329.428	129.232	cam zah
8858	636786.915	4155325.978	129.284	cam zah
8859	636788.879	4155324.769	129.160	cam zah
8860	636790.024	4155330.319	129.077	cam zah
8861	636791.470	4155335.342	128.967	cam zah
8862	636792.628	4155338.337	128.954	cam zah
8863	636793.900	4155339.795	128.887	cam zah
8864	636798.538	4155341.209	128.653	cam zah
8865	636808.972	4155345.157	128.361	cam zah
8866	636800.521	4155358.846	128.799	farola
8867	636800.584	4155358.434	128.644	arq.al
8868	636820.243	4155329.104	128.306	arq.al
8869	636800.113	4155355.635	128.498	arq.agua po
8870	636799.472	4155357.033	128.455	arq.agua po
8871	636798.621	4155356.706	128.669	arq.agua po
8872	636799.244	4155355.244	128.682	arq.agua po

Punto	X	Y	Z	Observación
8873	636793.510	4155371.233	128.651	rll tierra
8874	636796.387	4155365.310	128.740	po
8875	636799.484	4155361.078	128.512	po li
8876	636802.464	4155358.024	128.541	po li
8877	636791.329	4155370.427	128.583	po li
8878	636788.245	4155374.443	128.599	po li
8879	636786.312	4155371.371	128.721	rll tierra
8880	636778.481	4155370.330	129.017	rll tierra
8881	636774.188	4155378.878	128.790	rll tierra
8882	636781.587	4155383.033	128.441	rll tierra
8883	636786.870	4155386.157	128.385	rll tierra
8884	636786.795	4155387.507	128.501	farola
8885	636782.221	4155392.969	128.354	rll tierr
8886	636776.215	4155391.572	128.353	rll tierr
8887	636770.029	4155389.862	128.562	rll tierr
8888	636770.872	4155394.932	128.317	po
8889	636772.370	4155393.382	128.351	po li
8890	636775.553	4155389.080	128.443	po li
8891	636769.198	4155396.876	128.321	po li
8892	636765.658	4155400.801	128.257	po li
8893	636763.964	4155398.343	128.363	rll tierra
8894	636769.730	4155402.363	128.197	rll tierra
8895	636774.738	4155406.261	128.047	rll tierra
8896	636770.881	4155412.458	127.978	arq al
8897	636770.676	4155412.949	128.009	farola
8898	636768.088	4155413.985	127.907	rll tierra
8899	636763.400	4155410.394	128.039	rll tierra
8900	636759.262	4155406.812	128.110	rll tierra
8901	636751.585	4155416.441	127.863	rll tierra
8902	636756.165	4155422.082	127.648	rll tierra
8903	636760.486	4155425.536	127.625	rll tierra
8904	636753.352	4155434.318	127.515	arq al
8905	636753.190	4155434.916	127.545	farola
8906	636750.671	4155436.038	127.350	farola
8907	636748.107	4155428.901	127.458	farola
8908	636746.051	4155419.779	127.624	farola
8909	636744.862	4155425.579	127.722	po
8910	636746.069	4155423.658	127.508	po li
8911	636748.984	4155420.376	127.667	po li
8912	636744.933	4155428.056	127.704	po li
8913	636745.712	4155432.141	127.623	po li
8914	636741.628	4155426.319	127.851	po li
8915	636739.804	4155427.657	127.852	po li
8916	636742.470	4155423.588	127.904	po li
8917	636740.709	4155420.217	127.978	po li
8918	636740.669	4155418.627	128.066	cam.zah
8919	636742.907	4155427.785	127.741	cam.zah
8920	636745.179	4155435.086	127.621	cam.zah
8921	636747.664	4155438.978	127.504	cam.zah
8922	636750.503	4155439.158	127.361	cam.zah
8923	636747.373	4155437.738	127.576	arq agua po

Punto	X	Y	Z	Observación
8924	636748.203	4155437.379	127.571	arq agua po
8925	636746.801	4155436.140	127.593	arq agua po
8926	636747.614	4155435.870	127.621	arq agua po
8927	636746.634	4155434.942	127.726	contador agua po
8928	636746.413	4155434.132	127.701	contador agua po
8929	636746.376	4155446.714	127.320	cam zah
8930	636743.784	4155439.400	127.529	cam zah
8931	636741.223	4155431.931	127.784	cam zah
8932	636739.434	4155426.120	127.885	cam zah
8933	636738.652	4155426.136	127.951	v
8934	636740.961	4155433.447	127.767	v
8935	636742.872	4155439.217	127.599	v
8936	636745.684	4155445.806	127.366	v
8937	636739.008	4155455.209	127.200	v
8938	636732.308	4155464.566	127.045	v
8939	636727.000	4155472.000	126.985	v
8940	636723.149	4155476.222	126.941	v
8941	636716.739	4155481.111	126.841	v
8942	636706.923	4155484.949	126.684	v
8943	636693.768	4155489.854	126.715	v
8944	636684.703	4155493.287	126.887	v
8945	636673.831	4155497.480	127.802	v
8946	636662.789	4155501.979	128.715	v
8947	636655.352	4155505.466	129.386	v
8948	636649.042	4155508.383	130.176	v
8949	636648.929	4155508.442	130.237	v
8950	636649.035	4155509.921	129.958	v
8951	636642.890	4155510.988	130.571	v
8952	636642.754	4155511.003	130.660	v
8953	636634.576	4155513.185	131.323	v
8954	636624.388	4155515.991	131.949	v
8955	636623.126	4155510.354	132.005	v
8956	636623.921	4155519.789	131.614	v
8957	636625.888	4155527.736	131.252	v
8958	636627.889	4155535.479	130.966	v
8959	636637.912	4155529.164	130.380	v
8960	636635.662	4155522.944	130.671	v
8961	636634.683	4155514.938	130.902	v
8962	636650.068	4155511.415	129.738	v
8963	636654.519	4155517.382	129.234	v
8964	636664.182	4155512.205	128.533	v
8965	636662.411	4155504.574	128.692	v
8966	636674.310	4155499.810	127.674	v
8967	636678.009	4155504.008	127.407	v
8968	636687.425	4155497.284	126.838	v
8969	636692.599	4155492.718	126.804	v
8970	636701.016	4155489.206	126.826	v
8971	636695.113	4155504.429	126.729	imb
8972	636694.816	4155504.610	126.709	imb
8973	636698.493	4155509.408	126.470	imb
8974	636698.748	4155509.171	126.436	imb

Punto	X	Y	Z	Observación
8975	636687.702	4155526.160	127.373	po
8976	636690.647	4155523.418	126.870	po li
8977	636692.658	4155521.429	126.786	po li
8978	636686.312	4155528.207	127.163	po li
8979	636684.216	4155531.290	127.334	po li
8980	636587.031	4155549.317	132.561	po
8981	636586.447	4155551.073	132.728	po li
8982	636585.200	4155554.117	132.915	po li
8983	636585.229	4155554.130	132.911	po li
8984	636582.152	4155548.725	133.094	INVER
8985	636587.629	4155548.815	132.449	INVER
8986	636595.261	4155547.185	132.010	INVER
8987	636607.637	4155544.693	131.466	INVER
8988	636615.886	4155542.936	131.288	INVER
8989	636616.728	4155531.277	131.733	INVER
8990	636617.176	4155523.045	131.978	INVER
8991	636613.883	4155523.549	132.032	INVER
8992	636610.387	4155524.373	132.119	INVER
8993	636623.081	4155510.161	132.023	casa
8994	636621.694	4155505.155	131.927	casa
8995	636618.913	4155493.998	131.450	casa
8996	636618.891	4155493.856	131.454	v
8997	636618.602	4155489.603	131.098	v
8998	636613.785	4155477.006	131.290	v
8999	636602.043	4155475.898	131.570	v
9000	636602.102	4155473.124	131.481	v
9001	636599.486	4155453.433	131.202	v
9002	636600.592	4155453.797	131.109	rll tierra
9003	636610.673	4155455.193	130.976	rll tierra
9004	636613.820	4155446.540	130.839	rll tierra
9005	636605.199	4155443.531	131.027	rll tierra
9006	636606.136	4155434.903	130.909	rll tierra
9007	636617.256	4155435.008	130.844	rll tierra
9008	636619.018	4155425.371	130.732	rll tierra
9009	636608.791	4155423.762	130.899	rll tierra
9010	636609.842	4155414.417	130.980	rll tierra
9011	636618.778	4155417.239	130.770	rll tierra
9012	636622.140	4155406.422	130.748	rll tierra
9013	636613.078	4155404.505	130.996	rll tierra
9014	636613.304	4155393.177	130.966	rll tierra
9015	636613.094	4155386.320	131.293	rll tierra
9016	636622.692	4155387.826	130.736	rll tierra
9017	636589.219	4155386.105	131.815	pt
9018	636586.307	4155391.360	131.796	pt
9019	636585.279	4155398.883	131.738	pt
9020	636585.297	4155403.571	131.851	pt
9021	636583.753	4155402.607	132.481	ct
9022	636583.754	4155395.764	132.439	ct
9023	636584.978	4155389.704	132.524	ct
9024	636586.667	4155385.708	132.585	ct
9025	636584.805	4155384.765	133.290	casa

Punto	X	Y	Z	Observación
9026	636584.317	4155388.567	132.773	casa
9027	636577.998	4155388.369	134.488	casa
9028	636578.114	4155386.288	134.857	casa
9029	636574.812	4155386.075	134.785	mu
9030	636574.617	4155388.160	134.565	mu
9031	636574.780	4155388.152	134.610	po
9032	636574.852	4155385.052	134.825	po li
9033	636575.129	4155381.938	135.052	po li
9034	636568.801	4155387.971	134.630	mu
9035	636566.813	4155396.065	133.808	rll tierra
9036	636559.321	4155396.065	134.081	rll tierra
9037	636565.894	4155408.013	133.543	rll tierra
9038	636573.403	4155410.095	132.787	rll tierra
9039	636574.720	4155404.713	132.908	rll tierra
9040	636554.878	4155394.813	134.216	INVER
9041	636556.729	4155397.551	134.211	INVER
9042	636556.027	4155402.046	133.955	INVER
9043	636553.134	4155409.205	134.185	INVER
9044	636550.030	4155416.105	134.278	INVER
9045	636552.202	4155421.032	134.781	INVER
9046	636559.014	4155408.759	134.614	INVER
9047	636553.329	4155416.008	134.317	cami zah
9048	636551.046	4155414.976	134.253	cami zah
9049	636553.938	4155408.574	134.131	cami zah
9050	636557.005	4155409.202	134.207	cami zah
9051	636560.931	4155403.535	133.914	cami zah
9052	636556.761	4155400.482	134.112	cami zah
9053	636575.067	4155382.608	135.046	mu
9054	636578.552	4155381.469	135.062	casa
9055	636579.113	4155372.990	135.203	casa
9056	636579.291	4155368.827	135.530	casa
9057	636579.288	4155368.721	135.456	v
9058	636578.536	4155368.590	135.409	v
9059	636578.641	4155358.681	135.571	v
9060	636577.033	4155350.375	135.750	v
9061	636574.176	4155339.103	135.886	v
9062	636571.438	4155329.219	135.904	v
9063	636572.937	4155324.627	135.913	v
9064	636577.535	4155323.473	135.215	v
9065	636577.085	4155321.822	135.192	v
9066	636569.898	4155323.287	135.862	v
9067	636567.623	4155314.902	135.999	v
9068	636564.487	4155303.358	136.075	v
9069	636560.618	4155289.224	136.116	v
9070	636560.551	4155289.131	136.133	casa
9071	636558.440	4155281.352	136.049	casa
9072	636556.071	4155272.213	136.404	casa
9073	636554.537	4155266.842	136.070	casa
9074	636553.738	4155266.746	136.216	casa
9075	636552.405	4155261.023	135.713	casa
9076	636551.089	4155253.522	135.336	casa

Punto	X	Y	Z	Observación
9077	636544.689	4155258.146	135.804	casa
9078	636547.919	4155270.379	136.016	casa
9079	636551.383	4155282.772	136.476	casa
9080	636551.860	4155282.763	136.416	casa
9081	636556.212	4155295.151	136.050	casa
9082	636561.181	4155310.335	136.075	casa
9083	636557.513	4155311.592	136.555	casa
9084	636561.309	4155322.177	136.508	rll tierra
9085	636554.649	4155325.303	136.755	rll tierra
9086	636552.451	4155319.020	136.751	rll tierra
9087	636558.361	4155317.247	136.529	rll tierra
9088	636559.539	4155312.828	136.754	ct
9089	636560.870	4155318.458	136.445	ct
9090	636562.758	4155324.389	136.552	ct
9091	636563.999	4155320.649	136.005	po
9092	636563.178	4155318.590	136.050	po li
9093	636561.498	4155313.740	136.193	po li
9094	636564.276	4155322.507	135.960	po li
9095	636564.694	4155323.944	135.883	po li
9096	636564.576	4155323.910	135.982	mu
9097	636563.629	4155320.532	136.115	mu
9098	636562.639	4155315.955	136.043	mu
9099	636561.126	4155310.426	136.088	mu
9100	636555.431	4155327.343	136.796	mu
9101	636560.810	4155325.329	136.763	mu
9102	636564.657	4155323.913	135.916	mu
9103	636568.580	4155336.129	135.929	mu
9104	637125.305	4155606.324	112.980	valla
9105	637133.081	4155601.405	112.912	valla
9106	637140.166	4155595.932	112.805	valla
9107	637146.398	4155589.652	112.801	valla
9108	637158.134	4155578.419	112.740	valla
9109	637158.889	4155577.867	112.006	86terre
9110	637159.534	4155578.714	111.689	86terre
9111	637153.218	4155584.052	112.329	86terre
9112	637151.098	4155585.436	112.829	86terre
9113	637158.994	4155576.521	112.433	valla
9114	637157.294	4155574.153	113.238	valla
9115	637153.314	4155568.578	113.402	valla
9116	637156.024	4155567.247	114.535	87terre
9117	637159.068	4155571.730	114.613	87terre
9118	637173.756	4155559.942	114.603	87terre
9119	637190.395	4155550.743	114.320	87terre
9120	637205.050	4155543.990	114.329	87terre
9121	637212.531	4155540.034	114.257	87terre
9122	637215.844	4155538.341	114.023	87terre
9123	637211.836	4155530.653	114.057	87terre
9124	637201.042	4155536.488	113.971	87terre
9125	637186.000	4155544.792	114.142	87terre
9126	637171.114	4155553.552	114.318	87terre
9127	637158.652	4155560.696	114.335	87terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9128	637212.599	4155518.635	113.112	88terre
9129	637217.721	4155523.322	112.392	88terre
9130	637220.649	4155521.598	112.803	88terre
9131	637235.734	4155510.906	113.140	88terre
9132	637232.703	4155506.735	113.417	88terre
9133	637223.447	4155511.748	113.397	88terre
9134	637213.154	4155518.050	113.152	88terre
9135	637234.376	4155503.235	113.901	inverna
9136	637240.304	4155510.319	113.340	inverna
9137	637220.727	4155524.285	111.382	89terre
9138	637220.584	4155525.577	111.476	89terre
9139	637224.342	4155529.801	110.205	89terre
9140	637227.123	4155534.210	109.234	89terre
9141	637227.129	4155535.431	109.015	89terre
9142	637226.543	4155535.202	108.949	89terre
9143	637223.606	4155532.514	109.235	89terre
9144	637219.354	4155526.977	109.804	89terre
9145	637212.406	4155522.068	110.765	89terre
9146	637212.254	4155523.725	110.883	89terre
9147	637217.609	4155528.776	110.212	89terre
9148	637226.348	4155537.650	108.835	89terre
9149	637226.749	4155539.032	108.645	89terre
9150	637226.176	4155540.510	108.472	89terre
9151	637222.286	4155527.490	110.900	89terre
9152	637226.166	4155527.945	110.734	89terre
9153	637228.303	4155527.818	111.053	89terre
9154	637231.227	4155526.420	110.941	89terre
9155	637232.809	4155528.417	110.902	89terre
9156	637233.121	4155528.345	111.009	89terre
9157	637233.069	4155526.345	110.956	89terre
9158	637233.949	4155526.637	109.024	pieribazo
9159	637233.073	4155526.366	110.392	89terre
9160	637241.063	4155523.169	110.342	89terre
9161	637240.996	4155520.460	110.379	89terre
9162	637245.444	4155520.979	110.408	89terre
9163	637249.437	4155515.753	111.008	89terre
9164	637248.532	4155515.649	111.541	inverna
9165	637246.375	4155517.547	110.733	inverna
9166	637245.623	4155518.147	110.593	89terre
9167	637240.038	4155515.197	111.344	89terre
9168	637233.252	4155518.069	111.291	89terre
9169	637227.645	4155520.881	111.270	89terre
9170	637221.327	4155524.217	111.381	89terre
9171	637262.888	4155501.592	112.798	inverna
9172	637257.872	4155497.540	113.632	inverna
9173	637258.174	4155497.119	113.576	89terre
9174	637269.890	4155483.405	113.740	89terre
9175	637281.574	4155469.915	113.474	89terre
9176	637297.125	4155452.955	112.869	89terre
9177	637299.293	4155458.375	112.660	89terre
9178	637295.506	4155461.080	113.068	89terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9179	637294.095	4155461.696	113.306	torre
9180	637294.958	4155462.441	112.904	lineacable
9181	637294.012	4155464.693	113.215	89terre
9182	637283.995	4155479.002	113.496	89terre
9183	637283.074	4155481.929	113.640	89terre
9184	637273.661	4155490.634	113.696	89terre
9185	637263.796	4155500.507	112.770	89terre
9186	637297.596	4155452.514	112.829	89terre
9187	637294.546	4155444.892	113.025	89terre
9188	637297.045	4155443.427	111.940	89terre
9189	637300.670	4155451.011	111.920	89terre
9190	637302.620	4155458.387	111.945	89terre
9191	637305.920	4155457.618	111.804	89terre
9192	637321.700	4155445.831	111.254	89terre
9193	637334.036	4155434.433	110.784	89terre
9194	637349.052	4155420.393	110.218	89terre
9195	637363.543	4155407.506	109.728	89terre
9196	637377.202	4155396.825	108.969	89terre
9197	637386.416	4155390.245	107.834	89terre
9198	637385.144	4155388.040	107.753	89terre
9199	637382.157	4155389.019	108.332	89terre
9200	637376.679	4155390.677	108.788	89terre
9201	637373.794	4155389.338	108.845	89terre
9202	637361.784	4155390.753	109.550	89terre
9203	637350.063	4155391.094	110.101	89terre
9204	637338.919	4155403.259	110.479	89terre
9205	637324.782	4155416.413	110.957	89terre
9206	637311.826	4155428.668	111.441	89terre
9207	637297.216	4155443.678	112.018	89terre
9208	637296.965	4155443.457	112.070	inverna
9209	637296.025	4155435.733	111.811	inverna
9210	637294.799	4155444.348	113.249	inverna
9211	637290.295	4155446.503	113.356	inverna
9212	637303.446	4155447.174	111.636	relleterre
9213	637318.699	4155434.526	111.224	relleterre
9214	637336.873	4155417.242	110.605	relleterre
9215	637354.669	4155403.571	109.908	relleterre
9216	637367.863	4155396.678	109.319	relleterre
9217	637353.638	4155387.393	109.613	90terre
9218	637357.898	4155386.299	109.400	90terre
9219	637360.773	4155385.623	109.007	90terre
9220	637367.654	4155385.326	108.589	90terre
9221	637384.899	4155378.324	108.208	90terre
9222	637389.156	4155370.066	108.260	90terre
9223	637387.001	4155370.874	108.107	90terre
9224	637385.409	4155369.190	108.116	90terre
9225	637384.878	4155362.212	108.140	90terre
9226	637386.785	4155359.556	108.063	90terre
9227	637391.525	4155359.368	108.101	90terre
9228	637394.355	4155357.943	108.071	90terre
9229	637395.951	4155359.291	108.155	90terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9230	637398.537	4155358.346	108.435	90terre
9231	637402.460	4155354.602	108.333	90terre
9232	637399.371	4155353.647	108.437	90terre
9233	637389.443	4155356.707	108.085	90terre
9234	637380.373	4155356.564	108.522	90terre
9235	637368.504	4155356.908	108.262	90terre
9236	637363.246	4155368.765	108.309	90terre
9237	637359.328	4155376.298	108.521	90terre
9238	637359.905	4155379.606	108.585	90terre
9239	637360.616	4155383.935	108.718	90terre
9240	637361.022	4155385.424	108.970	90terre
9241	637358.983	4155386.174	109.293	90terre
9242	637358.034	4155384.305	109.101	90terre
9243	637356.623	4155372.763	109.093	90terre
9244	637352.230	4155374.243	109.077	90terre
9245	637352.262	4155385.018	109.271	90terre
9246	637356.653	4155384.831	109.231	90terre
9247	637370.266	4155379.075	108.387	relleterre
9248	637377.531	4155374.472	108.252	relleterre
9249	637379.664	4155366.393	108.186	relleterre
9250	637393.560	4155367.673	106.226	91terre
9251	637392.407	4155367.692	106.581	91terre
9252	637392.417	4155367.658	106.587	91terre
9253	637390.911	4155369.055	106.753	91terre
9254	637389.543	4155368.770	106.917	91terre
9255	637386.926	4155370.233	107.211	91terre
9256	637386.931	4155368.169	107.085	91terre
9257	637385.718	4155365.254	107.418	91terre
9258	637386.022	4155361.686	107.050	91terre
9259	637390.668	4155362.411	106.579	91terre
9260	637395.270	4155361.484	106.315	91terre
9261	637397.825	4155361.273	105.849	91terre
9262	637405.660	4155352.908	109.675	92terre
9263	637414.039	4155353.828	109.305	92terre
9264	637425.498	4155348.618	109.234	92terre
9265	637437.075	4155341.323	109.208	92terre
9266	637447.661	4155334.400	108.984	92terre
9267	637447.352	4155331.688	108.933	92terre
9268	637443.481	4155322.978	109.027	92terre
9269	637439.115	4155312.175	109.101	92terre
9270	637426.846	4155322.264	109.261	92terre
9271	637414.007	4155329.556	109.280	92terre
9272	637406.850	4155335.512	109.305	92terre
9273	637406.532	4155335.571	109.256	92terre
9274	637412.570	4155332.413	109.266	92terre
9275	637403.755	4155310.882	109.347	92terre
9276	637394.483	4155289.752	109.407	92terre
9277	637386.134	4155269.939	109.383	92terre
9278	637377.401	4155249.219	109.386	92terre
9279	637368.629	4155228.295	109.466	92terre
9280	637363.107	4155214.680	109.743	92terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9281	637360.247	4155216.437	109.905	92terre
9282	637362.321	4155222.317	109.772	92terre
9283	637363.684	4155227.305	109.608	92terre
9284	637363.138	4155228.382	109.540	92terre
9285	637361.021	4155232.027	109.566	92terre
9286	637357.327	4155234.542	109.637	92terre
9287	637355.158	4155233.893	109.980	92terre
9288	637354.184	4155230.361	110.483	92terre
9289	637350.620	4155222.125	111.019	92terre
9290	637357.917	4155218.522	111.064	92terre
9291	637357.161	4155215.180	111.079	92terre
9292	637358.832	4155213.332	111.106	92terre
9293	637363.139	4155211.771	110.967	92terre
9294	637359.042	4155219.284	111.718	balsarriba
9295	637362.140	4155226.310	111.856	balsarriba
9296	637361.516	4155226.207	110.673	balsabajo
9297	637358.783	4155219.613	110.706	balsabajo
9298	637352.016	4155222.434	110.773	balsabajo
9299	637351.672	4155222.421	111.796	balsarriba
9300	637354.613	4155229.601	111.855	balsarriba
9301	637354.799	4155229.169	110.783	balsabajo
9302	637355.723	4155232.799	110.845	caseta
9303	637359.352	4155231.173	111.116	caseta
9304	637358.872	4155229.541	111.862	93terre
9305	637359.450	4155228.647	111.957	93terre
9306	637359.558	4155228.119	111.936	93terre
9307	637358.444	4155228.670	111.819	93terre
9308	637358.713	4155229.214	111.884	93terre
9309	637358.243	4155228.427	111.777	caseta
9310	637359.188	4155230.144	111.163	94terre
9311	637360.208	4155231.068	110.554	94terre
9312	637361.502	4155227.740	110.923	94terre
9313	637359.944	4155228.835	111.444	94terre
9314	637359.331	4155229.817	111.273	94terre
9315	637347.725	4155223.226	111.123	94terre
9316	637351.038	4155230.938	110.655	94terre
9317	637354.059	4155236.204	109.983	94terre
9318	637361.686	4155254.562	109.680	94terre
9319	637369.923	4155274.469	109.621	94terre
9320	637375.475	4155287.930	109.659	94terre
9321	637377.446	4155292.981	109.574	94terre
9322	637384.608	4155309.045	109.545	94terre
9323	637393.214	4155328.775	109.385	94terre
9324	637400.523	4155344.959	109.325	94terre
9325	637401.932	4155349.953	109.387	94terre
9326	637394.908	4155331.480	109.335	94terre
9327	637409.385	4155322.739	109.240	94terre
9328	637423.603	4155308.708	109.242	94terre
9329	637433.896	4155297.955	109.126	94terre
9330	637439.221	4155312.437	109.086	94terre
9331	637437.371	4155300.005	107.470	94terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9332	637442.671	4155311.898	107.347	94terre
9333	637449.205	4155326.275	107.200	94terre
9334	637460.976	4155320.001	106.977	94terre
9335	637469.304	4155316.066	106.604	94terre
9336	637461.709	4155320.922	107.041	94terre
9337	637456.117	4155324.576	106.974	94terre
9338	637454.388	4155326.561	107.049	94terre
9339	637452.120	4155327.207	106.875	94terre
9340	637451.109	4155327.950	107.044	94terre
9341	637449.618	4155326.325	107.114	94terre
9342	637451.182	4155331.171	107.686	95terre
9343	637451.843	4155334.227	107.487	95terre
9344	637453.493	4155334.780	107.210	95terre
9345	637451.750	4155337.940	107.313	95terre
9346	637449.633	4155337.001	107.810	95terre
9347	637450.418	4155334.736	107.925	95terre
9348	637449.839	4155332.646	107.972	95terre
9349	637450.117	4155330.481	107.904	95terre
9350	637451.708	4155330.246	107.582	95terre
9351	637401.519	4155350.539	109.336	inverna
9352	637398.270	4155351.538	109.152	inverna
9353	637394.929	4155352.060	109.618	inverna
9354	637392.403	4155330.234	109.828	inverna
9355	637381.645	4155306.108	110.100	inverna
9356	637373.992	4155289.533	110.390	inverna
9357	637371.737	4155290.209	110.562	inverna
9358	637371.641	4155289.551	110.651	inverna
9359	637372.974	4155288.987	110.427	inverna
9360	637370.865	4155287.904	111.609	inverna
9361	637368.784	4155288.692	111.658	inverna
9362	637369.583	4155284.145	111.671	inverna
9363	637362.293	4155265.054	111.538	inverna
9364	637349.282	4155231.318	111.792	inverna
9365	637343.172	4155215.953	111.738	inverna
9366	637337.920	4155206.932	111.800	inverna
9367	637331.131	4155198.450	111.745	inverna
9368	637327.414	4155199.606	111.972	inverna
9369	637325.587	4155196.974	112.046	inverna
9370	637328.158	4155195.669	111.929	inverna
9371	637322.365	4155189.925	111.850	inverna
9372	637319.201	4155187.349	111.905	inverna
9373	637314.130	4155184.256	111.967	inverna
9374	637306.957	4155180.361	111.919	inverna
9375	637304.436	4155178.577	111.866	inverna
9376	637298.923	4155173.588	111.877	inverna
9377	637292.963	4155166.945	111.897	inverna
9378	637290.158	4155163.485	111.951	inverna
9379	637283.762	4155155.233	111.869	inverna
9380	637279.868	4155150.364	111.945	inverna
9381	637277.326	4155151.026	111.997	inverna
9382	637277.350	4155151.042	111.970	95terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9383	637276.070	4155145.041	111.615	95terre
9384	637278.253	4155145.114	111.697	95terre
9385	637282.062	4155149.713	111.420	95terre
9386	637291.273	4155161.964	111.219	95terre
9387	637301.333	4155173.054	111.194	95terre
9388	637312.294	4155180.591	111.125	95terre
9389	637320.031	4155185.349	111.222	95terre
9390	637327.345	4155191.260	111.212	95terre
9391	637336.336	4155201.433	111.186	95terre
9392	637344.496	4155213.715	111.180	95terre
9393	637347.163	4155220.206	111.168	95terre
9394	637360.636	4155211.769	110.986	96terre
9395	637353.171	4155201.528	110.984	96terre
9396	637351.944	4155200.887	111.046	96terre
9397	637343.536	4155188.888	111.030	96terre
9398	637333.224	4155178.832	110.968	96terre
9399	637332.416	4155176.984	111.053	96terre
9400	637317.406	4155165.541	110.989	96terre
9401	637307.000	4155153.291	110.997	96terre
9402	637304.820	4155147.328	111.033	96terre
9403	637296.151	4155147.822	111.190	96terre
9404	637287.618	4155147.911	111.256	96terre
9405	637286.469	4155147.546	111.267	96terre
9406	637286.644	4155146.935	111.152	96terre
9407	637288.818	4155146.533	110.873	96terre
9408	637296.508	4155146.382	110.657	96terre
9409	637303.384	4155146.199	110.550	96terre
9410	637303.542	4155144.524	111.021	96terre
9411	637294.558	4155144.610	111.292	96terre
9412	637289.241	4155144.506	111.487	96terre
9413	637289.246	4155142.896	111.463	96terre
9414	637294.901	4155141.700	111.123	96terre
9415	637300.272	4155141.339	110.871	96terre
9416	637300.300	4155136.672	109.373	96terreyrambla
9417	637285.608	4155137.757	109.787	96terreyrambla
9418	637272.526	4155139.474	110.171	96terreyrambla
9419	637273.455	4155143.410	111.373	96terreyrambla
9420	637277.775	4155143.247	111.337	96terreyrambla
9421	637284.578	4155142.635	111.109	96terreyrambla
9422	637286.669	4155142.373	111.037	96terreyrambla
9423	637286.796	4155145.574	111.226	96terreyrambla
9424	637266.407	4155132.916	110.419	96terreyrambla
9425	637284.341	4155129.928	109.987	96terreyrambla
9426	637301.537	4155128.574	109.407	96terreyrambla
9427	637302.311	4155124.571	110.457	poste
9428	637302.016	4155125.304	110.048	97terre
9429	637292.983	4155126.700	109.881	97terre
9430	637292.973	4155125.612	110.138	lineacable
9431	637274.350	4155128.264	110.613	lineacable
9432	637274.059	4155129.730	110.335	97terre
9433	637264.322	4155131.611	110.725	97terre

Punto	X	Y	Z	Observación
9434	637262.082	4155126.888	112.146	97terre
9435	637275.089	4155124.650	111.736	97terre
9436	637278.645	4155123.759	111.654	97terre
9437	637283.174	4155123.026	111.672	97terre
9438	637292.734	4155122.705	111.299	97terre
9439	637302.245	4155123.012	110.865	97terre
9440	637301.688	4155112.160	110.672	piecarret
9441	637291.847	4155114.089	111.261	piecarret
9442	637276.780	4155116.744	111.836	piecarret
9443	637280.470	4155115.900	111.509	lamicano500ceme
9444	637259.483	4155117.637	111.896	piecarret
9445	637276.146	4155105.843	112.446	cunehormiyalineacano
9446	637340.492	4156274.109	118.845	agloviejo
9447	637338.296	4156264.791	118.500	agloviejo
9448	637336.295	4156249.853	118.316	agloviejo
9449	637334.595	4156242.840	118.246	agloviejo
9450	637337.109	4156242.162	118.087	agloviejo
9451	637337.145	4156241.231	118.010	agloviejo
9452	637334.205	4156241.609	118.047	agloviejo
9453	637331.925	4156229.538	117.958	agloviejo
9454	637334.462	4156228.744	117.809	agloviejo
9455	637334.343	4156227.877	117.772	agloviejo
9456	637331.413	4156228.330	117.837	agloviejo
9457	637328.484	4156216.456	117.744	agloviejo
9458	637330.501	4156215.974	117.676	agloviejo
9459	637330.205	4156214.359	117.564	agloviejo
9460	637328.394	4156214.621	117.699	agloviejo
9461	637323.937	4156196.923	117.085	agloviejo
9462	637323.611	4156196.031	116.997	agloviejo
9463	637320.196	4156183.556	116.606	agloviejo
9464	637318.687	4156177.025	116.616	agloviejoyvalla
9465	637316.911	4156174.570	116.642	valla
9466	637328.362	4156165.795	116.135	vallayagloviejo
9467	637330.206	4156171.105	116.361	agloviejo
9468	637330.689	4156171.981	116.505	armario
9469	637331.047	4156171.923	116.510	armario
9470	637331.210	4156172.554	116.509	armario
9471	637330.888	4156172.718	116.531	armario
9472	637325.930	4156200.171	117.168	servicio
9473	637331.351	4156202.640	117.109	servicio
9474	637338.664	4156205.979	117.170	servicio
9475	637339.419	4156209.317	117.209	servicio
9476	637343.228	4156225.572	117.625	servicio
9477	637347.555	4156244.505	118.048	servicio
9478	637339.328	4156256.789	118.317	servicio
9479	637353.404	4156270.613	118.769	borabajo
9480	637353.792	4156270.017	118.753	borabajo
9481	637354.381	4156270.433	118.789	borabajo
9482	637355.240	4156274.322	118.879	borabajo
9483	637355.110	4156274.725	118.914	borabajo
9484	637354.803	4156274.937	118.890	borabajo

Punto	X	Y	Z	Observación
9485	637352.040	4156275.494	118.933	borabajo
9486	637351.100	4156275.696	118.936	borabajo
9487	637351.506	4156274.564	118.886	borabajo
9488	637354.151	4156274.088	118.844	borabajo
9489	637349.029	4156277.094	119.168	agloviejo
9490	637340.495	4156278.463	119.236	agloviejo
9491	637341.068	4156281.425	119.401	agloviejo
9492	637345.157	4156300.122	119.434	agloviejo
9493	637347.094	4156308.103	119.549	agloviejoyvalla
9494	637354.647	4156306.748	119.569	agloviejoyfachada
9495	637358.694	4156325.857	120.315	agloviejoyfachada
9496	637356.229	4156313.074	119.972	armario
9497	637356.112	4156312.468	119.951	armario
9498	637356.365	4156312.858	119.933	servicio
9499	637356.929	4156312.808	119.952	servicio
9500	637355.744	4156307.408	119.595	servicio
9501	637355.025	4156305.668	119.476	servicio
9502	637349.926	4156297.881	119.441	servicio
9503	637346.184	4156290.600	119.441	servicio
9504	637346.177	4156290.648	119.409	servicio
9505	637345.049	4156285.882	119.370	servicio
9506	637344.994	4156285.726	119.383	servicio
9507	637343.744	4156280.307	119.333	servicio
9508	637341.541	4156280.845	119.349	servicio
9509	637341.517	4156280.882	119.350	servicio
9510	637343.514	4156280.112	119.318	servicio
9511	637343.513	4156280.122	119.335	servicio
9512	637342.953	4156278.135	119.223	servicio
9513	637342.011	4156274.155	118.843	servicio
9514	637341.956	4156272.795	118.710	servicio
9515	637338.154	4156274.573	118.869	servicio
9516	637350.508	4156269.190	118.647	servicio
9517	637347.955	4156269.394	118.628	96aglo
9518	637343.885	4156250.046	118.083	96aglo
9519	637343.894	4156250.024	118.080	96aglo
9520	637340.147	4156231.416	117.685	96aglo
9521	637335.851	4156210.442	117.252	96aglo
9522	637331.772	4156194.492	116.799	96aglo
9523	637328.855	4156182.960	116.516	96aglo
9524	637332.313	4156179.315	116.487	96aglo
9525	637328.591	4156183.279	116.478	96aglo
9526	637324.303	4156186.061	116.581	96aglo
9527	637353.756	4156276.057	118.869	99aglo
9528	637356.817	4156292.889	119.253	99aglo
9529	637356.832	4156292.925	119.226	99aglo
9530	637359.367	4156305.891	119.512	99aglo
9531	637360.412	4156310.159	119.678	99aglo
9532	637362.442	4156323.545	120.306	99aglo
9533	637363.305	4156323.412	120.334	99aglo
9534	637364.627	4156323.089	120.134	99aglo
9535	637367.088	4156341.956	120.677	99aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
9536	637365.431	4156342.238	120.664	99aglo
9537	637368.658	4156361.126	121.107	99aglo
9538	637366.172	4156361.564	121.243	agloyfachada
9539	637363.625	4156348.981	120.881	agloyfachada
9540	637360.166	4156332.335	120.465	agloyfachada
9541	637364.662	4156333.869	120.435	arketapluiales
9542	637365.208	4156333.783	120.409	arketapluiales
9543	637365.076	4156332.933	120.418	arketapluiales
9544	637364.566	4156332.992	120.454	arketapluiales
9545	637363.492	4156322.406	120.282	arketapluiales
9546	637362.536	4156322.609	120.289	arketapluiales
9547	637362.117	4156321.125	120.115	arketapluiales
9548	637363.431	4156320.994	120.073	arketapluiales
9549	637363.045	4156322.501	120.285	lamicano
9550	637366.367	4156342.244	120.039	lamicano
9551	637363.866	4156321.850	120.123	cruceservi
9552	637368.488	4156320.889	120.061	cruceservi
9553	637373.945	4156319.656	120.028	cruceservi
9554	637363.536	4156320.966	120.032	cunehormi
9555	637364.139	4156320.869	119.992	cunehormi
9556	637362.539	4156311.678	119.745	cunehormi
9557	637361.864	4156312.172	119.763	cunehormi
9558	637361.555	4156311.439	119.716	cunehormi
9559	637360.748	4156311.194	119.681	cunehormi
9560	637361.093	4156311.050	119.697	cunehormi
9561	637362.391	4156311.548	119.721	cunehormi
9562	637360.642	4156312.149	119.744	cunehormi
9563	637362.039	4156320.828	119.981	cunehormi
9564	637362.639	4156320.589	119.803	cunehormi
9565	637362.058	4156316.800	119.738	cunehormi
9566	637361.216	4156312.444	119.696	cunehormi
9567	637354.641	4156307.837	119.624	camiaglo
9568	637351.349	4156308.862	119.689	camiaglo
9569	637345.920	4156310.308	119.782	camiaglo
9570	637345.973	4156312.854	119.766	camiaglo
9571	637345.897	4156313.270	119.782	valla
9572	637352.465	4156311.661	119.875	camiaglo
9573	637355.589	4156310.929	119.784	camiaglo
9574	637355.816	4156311.356	119.913	vallayfachada
9575	637349.203	4156302.360	119.408	relleaglo
9576	637352.030	4156294.738	119.369	relleaglo
9577	637351.007	4156291.046	119.343	99aglo
9578	637349.563	4156284.479	119.293	99aglo
9579	637347.948	4156279.523	119.235	99aglo
9580	637367.247	4156342.299	120.620	cunetahormi
9581	637367.742	4156343.764	120.724	cunetahormi
9582	637369.639	4156354.677	121.051	cunetahormi
9583	637373.068	4156374.838	121.664	cunetahormi
9584	637373.569	4156374.520	121.701	cunetahormi
9585	637371.726	4156363.043	121.349	cunetahormi
9586	637368.380	4156343.639	120.739	cunetahormi

Punto	X	Y	Z	Observación
9587	637367.357	4156342.331	120.649	cunetahormi
9588	637365.528	4156342.533	120.578	cunetahormi
9589	637367.637	4156352.571	120.674	cunetahormi
9590	637368.283	4156352.604	120.407	cunetahormi
9591	637369.711	4156361.266	120.611	cunetahormi
9592	637369.051	4156362.089	121.036	cunetahormi
9593	637372.158	4156375.004	120.982	cunetahormiylami
9594	637371.373	4156375.079	121.384	cunetahormi
9595	637366.184	4156361.659	121.144	valla
9596	637369.160	4156375.620	121.392	valla
9597	637370.652	4156382.372	121.676	valla
9598	637372.177	4156390.991	121.885	valla
9599	637369.590	4156391.576	121.846	valla
9600	637369.322	4156391.517	121.849	vallayfachada
9601	637372.998	4156415.445	123.042	vallayfachada
9602	637360.432	4156417.715	123.033	vallayfachada
9603	637360.436	4156417.696	123.028	vallayfachada
9604	637372.459	4156381.983	121.720	cunehormi
9605	637373.339	4156381.798	121.266	cunehormiylami
9606	637374.088	4156381.536	121.917	cunehormi
9607	637375.476	4156389.276	122.151	cunehormi
9608	637374.698	4156389.609	121.653	cunehormi
9609	637373.736	4156389.944	122.027	cunehormi
9610	637375.453	4156399.990	122.395	cunehormi
9611	637376.478	4156400.136	121.948	cunehormiylami
9612	637377.195	4156400.026	122.524	cunehormi
9613	637377.443	4156399.995	122.519	cunehormi
9614	637376.294	4156392.272	122.307	cunehormi
9615	637374.630	4156381.826	121.940	cunehormi
9616	637374.161	4156381.591	121.940	cunehormi
9617	637378.261	4156406.045	122.674	cunehormi
9618	637378.006	4156406.127	122.689	cunehormi
9619	637377.243	4156406.212	122.149	cunehormiylami
9620	637376.608	4156406.363	122.566	cunehormi
9621	637380.495	4156423.898	123.365	cunehormi
9622	637380.259	4156423.932	123.321	cunehormi
9623	637379.620	4156424.100	123.042	cunehormi
9624	637378.868	4156424.347	123.262	cunehormi
9625	637381.445	4156448.395	124.139	cunehormi
9626	637382.386	4156448.401	123.915	cunehormi
9627	637383.256	4156448.500	124.281	cunehormi
9628	637383.436	4156448.459	124.255	cunehormi
9629	637386.351	4156475.322	125.197	cunehormi
9630	637386.208	4156475.368	125.198	cunehormi
9631	637385.334	4156475.733	124.746	cunehormi
9632	637384.239	4156476.163	125.117	cunehormi
9633	637387.848	4156506.747	126.164	cunehormi
9634	637388.764	4156506.609	125.931	cunehormi
9635	637389.518	4156506.745	126.285	cunehormi
9636	637389.799	4156506.715	126.296	cunehormi
9637	637392.037	4156528.106	127.009	cunehormi

Punto	X	Y	Z	Observación
9638	637391.854	4156528.136	127.007	cunehormi
9639	637390.990	4156528.308	126.485	cunehormiylami
9640	637390.228	4156528.257	126.799	cunehormi
9641	637390.763	4156534.616	127.274	cunehormi
9642	637391.703	4156534.517	126.803	cunehormiylami
9643	637392.399	4156534.435	127.225	cunehormi
9644	637392.733	4156534.510	127.252	cunehormi
9645	637393.824	4156547.139	127.728	cunehormi
9646	637393.552	4156547.082	127.690	cunehormi
9647	637393.035	4156547.202	127.504	cunehormiylami
9648	637392.268	4156547.069	127.694	cunehormi
9649	637392.563	4156551.725	127.983	cunehormi
9650	637393.323	4156551.583	127.651	cunehormiylami
9651	637393.919	4156551.774	127.872	cunehormi
9652	637394.713	4156559.873	128.153	cunehormi
9653	637394.504	4156559.812	128.149	cunehormi
9654	637393.908	4156559.885	128.006	cunehormi
9655	637393.111	4156560.031	128.252	cunehormi
9656	637395.404	4156573.242	128.797	cunehormi
9657	637395.174	4156573.184	128.796	cunehormi
9658	637394.586	4156573.066	128.628	cunehormi
9659	637393.876	4156572.979	128.733	cunehormi
9660	637389.861	4156555.472	128.267	pieautopistayvalla
9661	637389.665	4156551.893	128.163	pieautopistayvalla
9662	637374.667	4156548.929	128.393	pieautopistayvalla
9663	637374.699	4156547.676	128.221	camizahorra
9664	637390.844	4156550.937	128.012	camizahorra
9665	637391.160	4156547.373	127.856	camizahorra
9666	637386.118	4156547.088	128.038	camizahorra
9667	637375.405	4156544.486	128.038	camizahorra
9668	637375.223	4156544.066	128.020	100terre
9669	637372.612	4156529.961	127.136	100terre
9670	637370.587	4156509.784	126.418	100terre
9671	637367.936	4156491.358	125.712	100terre
9672	637367.249	4156471.700	124.876	100terre
9673	637364.558	4156452.531	124.120	100terre
9674	637363.155	4156441.614	123.764	100terre
9675	637359.918	4156418.443	122.924	100terre
9676	637368.911	4156424.898	123.041	relleterre
9677	637372.356	4156438.290	123.738	relleterre
9678	637375.026	4156457.917	124.384	relleterre
9679	637377.425	4156475.608	125.006	relleterre
9680	637379.249	4156490.358	125.514	relleterre
9681	637381.030	4156513.424	126.637	relleterre
9682	637382.101	4156511.241	126.552	torre
9683	637383.052	4156509.984	126.420	torre
9684	637383.956	4156534.300	127.222	relleterre
9685	637391.050	4156547.546	127.948	parchehormigon
9686	637391.873	4156551.044	127.995	parchehormigon
9687	637388.803	4156554.868	128.179	pieautopista
9688	637375.319	4156550.962	128.589	pieautopista

Punto	X	Y	Z	Observación
9689	637371.868	4156560.227	132.657	taludauto
9690	637370.312	4156570.948	137.209	cabetalud
9691	637378.327	4156572.980	137.151	cabetalud
9692	637389.510	4156575.602	136.993	cabetalud
9693	637388.231	4156576.904	137.284	agloautopista
9694	637377.001	4156574.024	137.317	agloautopista
9695	637389.387	4156569.141	134.453	taludauto
9696	637388.974	4156562.889	132.003	taludauto
9697	637388.573	4156559.168	129.863	taludauto
9698	637388.867	4156554.396	128.152	taludauto
9699	637389.880	4156558.901	128.408	finalvalla
9700	637387.005	4156618.585	130.774	finalaleta
9701	637384.193	4156623.062	131.602	valla
9702	637381.458	4156622.285	131.387	valla
9703	637384.237	4156622.209	131.807	101terre
9704	637379.344	4156620.361	131.722	101terre
9705	637380.073	4156616.540	132.582	101terre
9706	637381.415	4156611.060	134.666	101terre
9707	637381.378	4156605.019	137.087	101terre
9708	637381.404	4156604.974	137.116	101terre
9709	637389.480	4156606.846	136.432	101terre
9710	637389.469	4156606.859	136.418	101terre
9711	637390.197	4156606.659	130.414	principioaleta
9712	637388.635	4156604.035	137.280	agloautopista
9713	637376.958	4156600.866	137.320	agloautopista
9714	637354.614	4155230.053	111.700	Insertado
9715	636859.589	4155247.920	126.001	INVER
9716	636865.811	4155247.746	125.961	INVER
9717	636857.952	4155236.689	126.192	INVER
9718	636856.736	4155226.759	126.201	INVER
9719	636855.481	4155216.410	126.248	INVER
9720	636854.335	4155207.154	126.293	INVER
9721	636853.100	4155196.630	126.520	INVER
9722	636852.019	4155187.155	126.626	INVER
9723	636851.368	4155181.624	126.810	CASA
9724	636849.931	4155182.053	126.788	CASA
9725	636849.279	4155179.771	126.869	CASA
9726	636851.042	4155179.221	126.873	CASA
9727	636851.217	4155178.936	126.877	INVER
9728	636835.384	4155197.872	127.098	INVER
9729	636842.725	4155196.375	126.875	CASA
9730	636848.508	4155182.101	126.785	CAMZAHO
9731	636845.796	4155184.013	126.808	CAMZAHO
9732	636851.286	4155193.047	126.507	CAMZAHO
9733	636847.654	4155193.737	126.439	CAMZAHO
9734	636848.939	4155203.479	126.273	CAMZAHO
9735	636851.728	4155203.597	126.286	CAMZAHO
9736	636852.530	4155213.515	126.138	CAMZAHO
9737	636849.987	4155213.973	126.121	CAMZAHO
9738	636851.293	4155223.734	126.101	CAMZAHO
9739	636853.661	4155223.653	126.044	CAMZAHO

Punto	X	Y	Z	Observación
9740	636855.186	4155232.853	126.069	CAMZAHO
9741	636852.675	4155233.286	126.076	CAMZAHO
9742	636853.934	4155243.281	126.091	CAMZAHO
9743	636856.520	4155243.315	125.947	CAMZAHO
9744	636857.946	4155250.592	125.747	CAMZAHO
9745	636855.103	4155250.923	125.823	CAMZAHO
9746	636829.809	4155308.380	127.653	POZOSAN
9747	636828.876	4155310.487	127.662	CAMAGLO
9748	636827.152	4155308.797	127.613	CAMAGLO
9749	636824.759	4155305.721	127.704	CAMAGLO
9750	636816.559	4155300.089	128.013	CAMAGLO
9751	636808.985	4155293.640	128.153	CAMAGLO
9752	636801.805	4155287.661	128.191	CAMAGLO
9753	636794.018	4155282.434	128.207	CAMAGLO
9754	636786.391	4155277.128	128.264	CAMAGLO
9755	636779.194	4155271.006	128.413	CAMAGLO
9756	636772.439	4155265.027	128.607	CAMAGLO
9757	636765.257	4155259.261	128.780	CAMAGLO
9758	636761.141	4155255.882	128.835	CAMAGLO
9759	636753.798	4155250.602	129.055	CAMAGLO
9760	636744.689	4155241.759	128.958	CAMAGLO
9761	636745.524	4155238.485	128.512	CAMZAHO
9762	636749.122	4155239.025	128.554	CAMZAHO
9763	636753.279	4155239.448	128.305	CAMZAHO
9764	636758.198	4155240.014	128.074	CAMZAHO
9765	636762.732	4155240.340	127.919	CAMZAHO
9766	636763.626	4155236.308	127.900	CAMZAHO
9767	636760.132	4155235.909	127.964	CAMZAHO
9768	636755.303	4155235.198	128.170	CAMZAHO
9769	636749.952	4155234.132	128.423	CAMZAHO
9770	636743.885	4155233.378	128.550	CAMZAHO
9771	636739.302	4155232.469	128.667	CAMZAHO
9772	636733.858	4155231.217	128.818	CAMZAHO
9773	636755.508	4155230.385	128.870	CAMZAHO
9774	636756.056	4155220.516	129.093	CAMZAHO
9775	636756.991	4155211.803	129.225	CAMZAHO
9776	636757.724	4155203.588	129.771	CAMZAHO
9777	636758.728	4155202.098	130.036	VALLACASA
9778	636759.290	4155201.817	129.819	VALLACASA
9779	636755.290	4155201.748	130.004	VALLACASA
9780	636755.471	4155199.294	130.575	VALLACASA
9781	636758.029	4155212.428	128.936	VALLACASA
9782	636757.125	4155222.818	129.152	VALLACASA
9783	636756.641	4155228.730	129.082	VALLACASA
9784	636775.056	4155231.443	128.862	VALLACASA
9785	636757.940	4155233.095	128.457	CT
9786	636763.491	4155234.635	128.216	CT
9787	636769.530	4155235.351	127.994	CT
9788	636773.372	4155231.825	128.947	CT
9789	636764.873	4155230.649	128.904	CT
9790	636761.498	4155230.442	128.815	CT

Punto	X	Y	Z	Observación
9791	636760.186	4155231.007	128.758	PT
9792	636765.850	4155230.903	128.702	PT
9793	636772.136	4155231.761	128.434	PT
9794	636770.792	4155236.123	127.720	PT
9795	636764.275	4155235.067	127.825	PT
9796	636758.602	4155233.992	128.133	PT
9797	636736.867	4155242.658	130.135	VALLA
9798	636744.395	4155244.153	129.508	VALLA
9799	636742.256	4155240.311	128.638	PT
9800	636736.656	4155238.746	128.657	PT
9801	636729.964	4155237.124	128.780	PT
9802	636730.005	4155239.325	130.062	CT
9803	636735.985	4155240.756	130.192	CT
9804	636740.983	4155241.925	130.197	CT
9805	636742.976	4155243.349	129.884	CT
9806	636751.231	4155249.430	129.235	VALLA
9807	636760.865	4155257.087	128.961	VALLA
9808	636769.592	4155263.941	128.815	VALLA
9809	636777.003	4155269.785	128.562	VALLA
9810	636777.358	4155273.751	128.393	VALLA
9811	636777.563	4155273.932	128.430	CASA
9812	636782.547	4155278.262	128.396	CASA
9813	636787.760	4155283.774	129.969	CASA
9814	636782.744	4155293.135	129.308	CASA
9815	636795.114	4155285.228	128.429	CASA
9816	636803.800	4155292.238	128.329	CASA
9817	636806.627	4155292.149	128.296	CASA
9818	636815.186	4155304.563	128.144	CASA
9819	636800.700	4155312.827	128.712	CASA
9820	636790.221	4155314.318	129.213	CASA
9821	636800.745	4155320.622	128.988	CASA
9822	636805.602	4155321.696	129.046	CASA
9823	636790.037	4155281.873	128.110	PRELLESCOM
9824	636788.249	4155279.582	128.120	PRELLESCOM
9825	636785.731	4155279.973	128.202	PRELLESCOM
9826	636790.308	4155285.725	128.244	PRELLESCOM
9827	636806.655	4155291.964	128.247	LUZSOTERR
9828	636809.015	4155290.927	128.151	LUZSOTERR
9829	636811.110	4155290.015	128.087	LUZSOTERR
9830	636831.792	4155322.905	127.759	berma
9831	636828.012	4155329.888	127.943	berma
9832	636822.249	4155338.575	127.998	berma
9833	636816.618	4155346.914	128.189	berma
9834	636811.016	4155355.411	128.216	berma
9835	636804.116	4155368.223	128.298	berma
9836	636810.049	4155371.028	127.895	RELLTIERR
9837	636814.765	4155375.002	127.805	RELLTIERR
9838	636818.483	4155370.447	127.780	RELLTIERR
9839	636813.883	4155366.958	127.925	RELLTIERR
9840	636817.139	4155361.923	127.866	RELLTIERR
9841	636822.016	4155364.204	127.754	RELLTIERR

Punto	X	Y	Z	Observación
9842	636825.780	4155359.833	127.611	RELLTIERR
9843	636820.946	4155356.530	127.742	RELLTIERR
9844	636823.657	4155352.023	127.807	RELLTIERR
9845	636827.823	4155355.190	127.644	RELLTIERR
9846	636831.414	4155350.655	127.577	RELLTIERR
9847	636826.524	4155347.091	127.739	RELLTIERR
9848	636829.675	4155342.760	127.695	RELLTIERR
9849	636833.713	4155346.018	127.524	RELLTIERR
9850	636837.071	4155341.457	127.385	RELLTIERR
9851	636832.541	4155337.846	127.626	RELLTIERR
9852	636835.450	4155333.288	127.528	RELLTIERR
9853	636838.989	4155337.076	127.396	RELLTIERR
9854	636843.297	4155332.919	127.381	RELLTIERR
9855	636839.152	4155329.044	127.460	RELLTIERR
9856	636806.553	4155348.675	128.401	CAMZAHO
9857	636797.924	4155344.953	128.589	CAMZAHO
9858	636787.539	4155342.442	129.011	CAMZAHO
9859	636777.907	4155341.042	129.307	CAMZAHO
9860	636767.998	4155340.127	129.561	CAMZAHO
9861	636758.022	4155338.292	129.835	CAMZAHO
9862	636747.572	4155337.092	130.047	CAMZAHO
9863	636737.334	4155335.947	130.334	CAMZAHO
9864	636727.336	4155334.813	130.622	CAMZAHO
9865	636716.775	4155333.617	131.030	CAMZAHO
9866	636706.835	4155332.663	131.379	CAMZAHO
9867	636699.680	4155332.199	131.603	CAMZAHO
9868	636693.677	4155332.044	131.874	CAMZAHO
9869	636684.744	4155332.009	132.026	CAMZAHO
9870	636681.147	4155332.306	132.069	CAMZAHO
9871	636681.878	4155332.885	132.032	VALLA
9872	636689.928	4155333.052	132.013	VALLA
9873	636697.924	4155332.915	131.667	VALLA
9874	636698.450	4155333.332	131.680	INVER
9875	636700.320	4155335.359	131.337	INVER
9876	636709.468	4155350.568	131.140	INVER
9877	636710.926	4155349.036	131.089	VALLA
9878	636702.443	4155333.862	131.485	VALLA
9879	636714.757	4155335.315	130.984	VALLA
9880	636725.712	4155336.567	130.607	VALLA
9881	636736.092	4155337.793	130.288	VALLA
9882	636746.623	4155338.962	130.067	VALLA
9883	636757.111	4155340.246	129.878	VALLA
9884	636767.211	4155341.382	129.674	VALLA
9885	636777.406	4155342.670	129.434	VALLA
9886	636787.409	4155344.288	129.131	VALLA
9887	636797.235	4155346.012	128.693	VALLA
9888	636796.638	4155367.586	128.628	VALLA
9889	636777.443	4155366.262	129.167	VALLA
9890	636786.464	4155366.927	128.966	VALLA
9891	636800.275	4155375.713	128.284	berma
9892	636796.128	4155385.296	128.180	berma

Punto	X	Y	Z	Observación
9893	636791.655	4155394.766	127.947	berma
9894	636786.362	4155404.115	127.871	berma
9895	636780.078	4155413.155	127.744	berma
9896	636773.726	4155421.136	127.584	berma
9897	636767.639	4155429.165	127.282	berma
9898	636761.139	4155436.765	127.146	berma
9899	636755.007	4155444.920	127.064	berma
9900	636752.179	4155449.031	127.072	berma
9901	636762.832	4155445.287	126.808	RELLTIERR
9902	636767.161	4155439.920	126.926	RELLTIERR
9903	636771.706	4155442.597	126.823	RELLTIERR
9904	636777.331	4155435.856	126.886	RELLTIERR
9905	636772.718	4155432.896	126.955	RELLTIERR
9906	636777.428	4155426.431	127.144	RELLTIERR
9907	636781.619	4155429.728	127.055	RELLTIERR
9908	636786.611	4155422.633	127.254	RELLTIERR
9909	636782.051	4155420.171	127.278	RELLTIERR
9910	636786.915	4155412.896	127.531	RELLTIERR
9911	636790.713	4155415.939	127.329	RELLTIERR
9912	636795.101	4155408.819	127.401	RELLTIERR
9913	636790.684	4155406.341	127.539	RELLTIERR
9914	636795.091	4155399.089	127.610	RELLTIERR
9915	636799.352	4155401.715	127.500	RELLTIERR
9916	636803.841	4155394.196	127.497	RELLTIERR
9917	636799.418	4155391.865	127.655	RELLTIERR
9918	636802.814	4155384.470	127.800	RELLTIERR
9919	636806.833	4155386.721	127.681	RELLTIERR
9920	636811.096	4155379.634	127.723	RELLTIERR
9921	636806.395	4155377.567	127.865	RELLTIERR
9922	636810.682	4155370.992	127.854	RELLTIERR
9923	636791.395	4155441.387	126.651	VALLA
9924	636780.075	4155444.209	126.996	VALLA
9925	636767.533	4155446.974	126.955	VALLA
9926	636750.628	4155450.871	127.097	VALLA
9927	636753.487	4155457.801	126.781	VALLA
9928	636756.397	4155464.588	126.475	VALLA
9929	636752.209	4155455.269	126.855	POSTE
9930	636750.513	4155448.929	127.232	LIPOSTE
9931	636749.297	4155442.987	127.371	LIPOSTE
9932	636762.801	4155435.250	127.138	POSTE
9933	636768.214	4155435.607	126.961	LIPOSTE
9934	636780.140	4155435.598	126.923	LIPOSTE
9935	636756.848	4155435.482	127.464	LIPOSTE
9936	636760.749	4155435.137	127.438	LIPOSTE
9937	636750.453	4155457.195	126.675	LIPOSTE
9938	636742.161	4155466.242	126.794	LIPOSTE
9939	636735.873	4155473.460	126.773	LIPOSTE
9940	636733.245	4155476.803	126.836	POSTE
9941	636740.361	4155472.883	126.532	RELLZAHO
9942	636743.179	4155477.939	126.249	RELLZAHO
9943	636744.629	4155480.091	126.154	RELLZAHO

Punto	X	Y	Z	Observación
9944	636749.634	4155477.196	126.182	RELLZAHO
9945	636746.865	4155472.905	126.332	RELLZAHO
9946	636742.137	4155467.878	126.650	RELLZAHO
9947	636745.528	4155463.760	126.617	RELLZAHO
9948	636749.726	4155467.028	126.335	RELLZAHO
9949	636754.343	4155468.575	126.218	RELLZAHO
9950	636751.382	4155459.504	126.497	RELLZAHO
9951	636736.603	4155474.982	126.516	CASA
9952	636733.532	4155476.218	126.712	CASA
9953	636732.968	4155478.645	126.899	CASA
9954	636730.900	4155479.470	126.793	CASA
9955	636730.436	4155480.092	126.731	CASA
9956	636730.703	4155481.671	126.833	CASA
9957	636728.823	4155482.618	126.613	CASA
9958	636729.877	4155485.604	126.845	CASA
9959	636729.214	4155486.028	126.783	CASA
9960	636729.434	4155487.107	126.799	CASA
9961	636723.312	4155490.377	126.621	CASA
9962	636720.962	4155494.005	126.527	CASA
9963	636721.167	4155494.471	126.555	CASA
9964	636721.117	4155494.565	126.553	VALLA
9965	636715.343	4155499.029	126.406	VALLA
9966	636709.368	4155503.648	126.159	VALLA
9967	636706.854	4155506.554	125.663	VALLA
9968	636706.827	4155506.805	125.591	POSTE
9969	636708.209	4155506.203	125.864	LIPOSTE
9970	636702.801	4155510.142	124.373	LIPOSTE
9971	636710.348	4155501.998	126.548	BARANDILLA
9972	636709.123	4155502.133	126.588	BARANDILLA
9973	636697.068	4155509.598	126.638	BARANDILLA
9974	636694.879	4155515.084	126.744	BARANDILLA
9975	636693.710	4155520.748	126.754	BARANDILLA
9976	636719.119	4155491.371	126.648	RELLENAGLO
9977	636710.356	4155496.579	126.724	RELLENAGLO
9978	636701.720	4155502.317	126.784	RELLENAGLO
9979	636693.716	4155507.443	126.766	RELLENAGLO
9980	636685.422	4155512.776	127.040	RELLENAGLO
9981	636688.059	4155516.881	126.920	RELLENAGLO
9982	636680.280	4155522.791	127.441	RELLENAGLO
9983	636677.728	4155518.619	127.577	RELLENAGLO
9984	636669.243	4155523.725	128.253	RELLENAGLO
9985	636671.341	4155528.026	128.051	RELLENAGLO
9986	636663.056	4155532.981	128.691	RELLENAGLO
9987	636660.522	4155529.274	128.850	RELLENAGLO
9988	636652.736	4155534.534	129.400	RELLENAGLO
9989	636654.408	4155539.341	129.433	RELLENAGLO
9990	636648.495	4155541.621	129.916	RELLENAGLO
9991	636641.632	4155543.562	130.300	RELLENAGLO
9992	636634.420	4155544.794	130.545	RELLENAGLO
9993	636625.933	4155546.236	130.766	RELLENAGLO
9994	636617.430	4155548.043	131.133	CASA

Punto	X	Y	Z	Observación
9995	636613.936	4155561.948	130.963	CASA
9996	636627.149	4155547.274	130.775	CASA
9997	636641.141	4155545.943	130.292	CASA
9998	636652.617	4155544.848	129.779	CASA
9999	636611.458	4155551.075	131.257	CASA
10000	636614.233	4155551.916	131.249	CASA
10001	636613.664	4155555.066	131.298	CASA
10002	636610.193	4155554.584	131.341	CASA
10003	636606.658	4155551.940	131.457	RELLZAHO
10004	636608.940	4155556.371	131.345	RELLZAHO
10005	636602.580	4155551.668	131.656	POSTE
10006	636607.769	4155551.438	131.447	LIPOSTE
10007	636593.475	4155557.531	132.155	LIPOSTE
10008	636587.401	4155567.939	132.954	CASA
10009	636583.527	4155555.276	133.140	CASA
10010	636578.979	4155555.619	133.399	CASA
10011	636589.564	4155557.423	132.536	RELLTIERR
10012	636599.418	4155556.320	131.681	RELLTIERR
10013	636601.479	4155562.309	131.425	RELLTIERR
10014	636593.785	4155564.477	132.314	RELLTIERR
10015	636615.525	4155516.760	132.175	MURO
10016	636611.326	4155513.599	132.470	MURO
10017	636609.808	4155514.027	132.479	MURO
10018	636609.462	4155513.744	132.460	CASA
10019	636609.037	4155512.773	132.389	CASA
10020	636604.264	4155513.662	132.646	CASA
10021	636598.819	4155509.475	132.926	CASA
10022	636602.435	4155508.984	132.688	CASA
10023	636601.150	4155502.032	132.786	CASA
10024	636600.139	4155497.618	132.819	CASA
10025	636603.274	4155495.447	132.317	MURO
10026	636605.097	4155503.736	132.488	MURO
10027	636605.979	4155508.087	132.467	MURO
10028	636602.747	4155508.781	132.714	MURO
10029	636606.961	4155494.768	131.876	MURO
10030	636605.150	4155491.646	131.674	MURO
10031	636603.167	4155492.107	132.575	MURO
10032	636602.808	4155491.192	132.535	MURO
10033	636604.476	4155490.654	131.690	MURO
10034	636600.631	4155484.548	131.715	MURO
10035	636596.831	4155479.949	131.700	CASA
10036	636591.692	4155480.504	131.900	CASA
10037	636589.959	4155474.498	131.759	INVER
10038	636581.659	4155471.663	132.082	INVER
10039	636594.188	4155463.001	131.463	VALLA
10040	636590.001	4155461.819	131.611	VALLA
10041	636588.256	4155450.602	131.458	VALLA
10042	636583.779	4155449.622	131.525	VALLA
10043	636590.938	4155440.643	131.472	VALLA
10044	636581.129	4155438.359	131.651	VALLA
10045	636587.117	4155439.744	131.542	VALLA

Punto	X	Y	Z	Observación
10046	636598.163	4155439.873	131.232	RELLTIERR
10047	636589.127	4155436.277	131.460	RELLTIERR
10048	636590.498	4155427.311	131.543	RELLTIERR
10049	636596.110	4155428.307	131.438	RELLTIERR
10050	636597.588	4155418.946	131.437	RELLTIERR
10051	636592.012	4155418.424	131.593	RELLTIERR
10052	636593.567	4155407.998	131.590	RELLTIERR
10053	636599.005	4155409.034	131.459	RELLTIERR
10054	636599.835	4155399.658	131.357	RELLTIERR
10055	636594.324	4155399.266	131.512	RELLTIERR
10056	636596.474	4155390.541	131.504	RELLTIERR
10057	636605.392	4155391.091	131.275	RELLTIERR
10058	636576.389	4155413.543	105.516	RELLTIERR
10059	636572.171	4155419.042	105.792	POSTE
10060	636608.071	4155391.194	131.270	CAMZAHO
10061	636610.818	4155391.511	131.194	CAMZAHO
10062	636609.161	4155401.176	131.104	CAMZAHO
10063	636606.520	4155401.482	131.194	CAMZAHO
10064	636604.466	4155411.253	131.304	CAMZAHO
10065	636606.600	4155412.066	131.174	CAMZAHO
10066	636605.649	4155421.559	131.089	CAMZAHO
10067	636602.491	4155421.635	131.272	CAMZAHO
10068	636601.073	4155431.558	131.367	CAMZAHO
10069	636603.956	4155432.453	131.122	CAMZAHO
10070	636602.007	4155442.095	131.153	CAMZAHO
10071	636598.854	4155441.978	131.336	CAMZAHO
10072	636596.735	4155451.633	131.495	CAMZAHO
10073	636600.220	4155452.284	131.158	CAMZAHO
10074	636598.707	4155460.844	131.427	CAMZAHO
10075	636594.863	4155460.983	131.537	CAMZAHO
10076	636593.184	4155466.323	131.603	CAMZAHO
10077	636587.901	4155467.693	131.614	CAMZAHO
10078	636582.414	4155467.807	131.730	CAMZAHO
10079	636581.477	4155470.701	131.780	CAMZAHO
10080	636588.635	4155471.808	131.676	CAMZAHO
10081	636594.951	4155476.781	131.572	CAMZAHO
10082	636599.303	4155476.149	131.594	CAMZAHO
10083	636596.113	4155479.545	131.661	POSTE
10084	636593.911	4155472.147	131.580	LIPOSTE
10085	636592.667	4155467.287	131.571	LIPOSTE
10086	636600.029	4155481.528	131.626	CAMZAHO
10087	636605.556	4155482.222	131.452	CAMZAHO
10088	636610.127	4155490.619	131.612	CAMZAHO
10089	636607.412	4155492.661	131.729	CAMZAHO
10090	636611.591	4155501.931	132.180	CAMZAHO
10091	636614.874	4155501.411	132.116	CAMZAHO
10092	636618.280	4155510.926	132.068	CAMZAHO
10093	636615.711	4155513.563	132.125	CAMZAHO
10094	636618.170	4155522.319	131.893	CAMZAHO
10095	636621.031	4155522.339	131.898	CAMZAHO
10096	636621.702	4155531.445	131.676	CAMZAHO

Punto	X	Y	Z	Observación
10097	636617.931	4155532.418	131.768	CAMZAHO
10098	636618.519	4155538.967	131.617	CAMZAHO
10099	636622.948	4155537.613	131.408	CAMZAHO
10100	636622.474	4155520.584	132.041	POSTE
10101	636622.637	4155524.503	131.835	LIPOSTE
10102	636619.800	4155518.157	132.002	LIPOSTE
10103	636619.062	4155519.477	131.972	LIPOSTE
10104	636624.744	4155518.710	131.644	LIPOSTE
10105	636799.170	4155356.432	129.406	BR25
10106	636610.171	4155384.521	131.991	MURO
10107	636588.880	4155385.026	132.093	MURO
10108	636589.491	4155391.543	131.699	RELLTIERR
10109	636587.495	4155400.636	131.704	RELLTIERR
10110	636585.748	4155408.512	131.774	RELLTIERR
10111	636583.584	4155418.328	131.757	RELLTIERR
10112	636579.366	4155423.827	132.033	POSTE
10113	636580.427	4155428.259	131.703	LIPOSTE
10114	636579.110	4155422.410	131.838	LIPOSTE
10115	636580.135	4155417.809	131.855	INVER
10116	636580.978	4155414.743	131.987	INVER
10117	636570.865	4155411.705	133.027	INVER
10118	636564.511	4155409.703	133.352	INVER
10119	637383.361	4156512.195	126.500	Insertado
10120	637384.312	4156510.938	126.420	Insertado
10121	637090.321	4155556.480	115.639	caseta
10122	637087.625	4155553.621	115.946	caseta
10123	637087.345	4155553.369	116.006	cunehormi
10124	637091.190	4155557.229	115.491	cunehormi
10125	637090.838	4155557.651	115.494	cunehormi
10126	637087.076	4155553.910	115.793	cunehormi
10127	637088.542	4155552.797	116.219	valla
10128	637087.530	4155551.668	116.467	valla
10129	637088.813	4155550.236	116.501	valla
10130	637090.248	4155549.314	116.339	valla
10131	637091.543	4155550.845	116.361	valla
10132	637090.734	4155551.917	116.573	vallaycaseta
10133	637092.673	4155554.496	116.186	caseta
10134	637091.251	4155555.910	116.204	116terre
10135	637092.631	4155555.479	116.049	116terre
10136	637094.575	4155553.324	116.024	116terre
10137	637093.708	4155547.407	116.274	116terreyalmacen
10138	637088.819	4155539.638	116.408	116terreyalmacen
10139	637088.211	4155538.374	116.274	valla
10140	637088.039	4155538.059	116.662	valla
10141	637087.105	4155536.592	116.753	valla
10142	637076.423	4155542.894	116.694	valla
10143	637080.311	4155543.617	117.245	balsarribaenuso
10144	637084.391	4155550.123	117.229	balsarribaenuso
10145	637086.199	4155539.586	117.278	balsarribaenuso
10146	637090.547	4155546.121	117.190	balsarribaenuso
10147	637089.825	4155546.673	117.257	balsarribaenuso

Punto	X	Y	Z	Observación
10148	637090.441	4155547.680	117.096	balsarribaenuso
10149	637088.258	4155549.100	117.188	balsarribaenuso
10150	637087.425	4155548.041	117.225	balsarribaenuso
10151	637084.604	4155549.488	116.150	balsabajoenuso
10152	637080.668	4155543.728	116.200	balsabajoenuso
10153	637085.991	4155540.168	116.188	balsabajoenuso
10154	637089.860	4155545.971	116.150	balsabajoenuso
10155	637079.602	4155543.702	116.707	120terre
10156	637079.602	4155543.682	116.712	120terre
10157	637079.615	4155543.711	116.710	120terre
10158	637084.062	4155550.620	116.172	120terre
10159	637086.376	4155553.408	115.933	120terre
10160	637087.097	4155553.103	116.056	120terre
10161	637087.595	4155553.402	115.934	120terre
10162	637087.722	4155552.947	116.107	120terre
10163	637087.217	4155552.431	116.469	120terre
10164	637085.797	4155550.104	117.103	120terre
10165	637087.143	4155550.000	117.135	120terre
10166	637088.738	4155549.614	116.735	120terre
10167	637090.928	4155548.157	116.281	120terre
10168	637091.822	4155547.161	116.311	120terre
10169	637086.431	4155538.993	116.724	120terre
10170	637079.512	4155543.538	116.706	120terre
10171	637080.648	4155547.254	116.381	cunehormi
10172	637080.533	4155547.517	116.353	cunehormi
10173	637080.343	4155547.596	116.321	cunehormi
10174	637077.792	4155545.029	116.547	cunehormi
10175	637078.020	4155544.718	116.595	cunehormi
10176	637075.921	4155543.247	116.661	cunehormi
10177	637068.430	4155536.018	117.189	cunehormi
10178	637069.303	4155535.917	117.161	cunehormivallafaro
10179	637063.184	4155529.895	117.457	cunehormivalla
10180	637062.742	4155530.634	117.420	cunehormi
10181	637053.642	4155522.021	117.951	cunehormi
10182	637053.939	4155521.787	117.982	cunehormiyvalla
10183	637046.871	4155515.439	118.196	cunehormivallafaro
10184	637046.244	4155515.944	118.158	cunehormi
10185	637042.125	4155511.163	118.388	cunehormivalla
10186	637041.790	4155511.204	118.378	cunehormivalla
10187	637041.740	4155511.811	118.263	cunehormi
10188	637045.019	4155514.623	118.217	cunehormi
10189	637040.896	4155512.108	118.427	cunehormi
10190	637033.286	4155504.985	118.776	cunehormivalla
10191	637032.961	4155505.531	118.740	cunehormi
10192	637032.980	4155505.514	118.728	cunehormi
10193	637032.673	4155505.876	118.802	cunehormi
10194	637026.919	4155501.635	118.992	cunehormi
10195	637027.045	4155501.294	118.866	cunehormi
10196	637027.333	4155501.314	118.872	cunehormi
10197	637023.165	4155498.832	119.141	cunehormi
10198	637023.582	4155498.291	119.027	cunehormi

Punto	X	Y	Z	Observación
10199	637024.021	4155497.708	119.141	cunehormi
10200	637022.716	4155496.669	119.144	faro
10201	637016.021	4155492.019	119.496	finalcuneta
10202	637015.657	4155492.430	119.391	finalcuneta
10203	637015.513	4155492.769	119.417	finalcuneta
10204	637015.290	4155491.511	119.497	porche
10205	637011.635	4155484.331	119.728	porche
10206	637020.387	4155489.075	119.606	porche
10207	637020.524	4155489.258	119.433	121terre
10208	637018.772	4155490.110	119.325	121terre
10209	637018.776	4155490.072	119.369	121terre
10210	637018.881	4155490.623	119.297	121terre
10211	637015.998	4155491.719	119.380	121terre
10212	637020.928	4155495.210	119.259	121terre
10213	637022.246	4155495.969	119.214	121terre
10214	637021.404	4155492.863	119.272	relle
10215	637014.782	4155491.850	119.436	servi
10216	637009.776	4155487.749	119.636	servi
10217	637007.595	4155485.981	119.737	servi
10218	637007.797	4155485.742	119.760	servi
10219	637009.422	4155483.807	119.868	servi
10220	637002.561	4155482.571	120.033	servi
10221	637011.060	4155484.148	119.810	123terre
10222	637010.028	4155484.550	119.735	123terre
10223	637009.966	4155484.162	119.817	123terre
10224	637010.582	4155483.974	119.880	123terre
10225	637010.692	4155482.257	119.891	123terre
10226	637015.050	4155479.627	122.081	123terre
10227	637017.692	4155478.414	122.121	123terre
10228	637007.458	4155470.506	120.357	123terre
10229	636992.438	4155462.069	120.954	123terre
10230	636975.706	4155454.362	121.669	123terre
10231	636960.275	4155442.569	122.331	123terre
10232	636946.788	4155430.695	123.118	123terre
10233	636946.546	4155433.959	122.992	123terre
10234	636948.562	4155437.404	122.784	123terre
10235	636953.577	4155442.155	122.363	123terre
10236	636954.759	4155442.236	122.413	poste
10237	636956.253	4155445.032	122.304	123terre
10238	636968.293	4155453.904	121.960	123terre
10239	636999.346	4155476.351	120.556	arketa
10240	636999.373	4155476.346	120.507	arketa
10241	637000.488	4155477.444	120.467	arketa
10242	636999.797	4155478.159	120.420	arketa
10243	636998.715	4155476.992	120.461	arketa
10244	637000.346	4155479.752	120.141	faro
10245	637003.567	4155480.501	120.254	124terre
10246	637005.913	4155481.057	120.150	124terre
10247	637005.926	4155481.080	120.131	124terre
10248	637008.715	4155482.588	119.921	124terre
10249	637009.985	4155484.228	119.652	124terre

Punto	X	Y	Z	Observación
10250	637003.315	4155480.612	120.209	124terre
10251	637002.492	4155481.693	120.142	124terre
10252	637001.378	4155483.088	119.952	124terre
10253	636927.370	4155395.387	124.244	finalcunetahormi
10254	636928.011	4155395.546	124.080	finalcunetahormi
10255	636928.704	4155395.651	124.274	finalcunetahormi
10256	636926.227	4155403.566	124.087	cunetahormi
10257	636926.789	4155403.624	123.884	cunetahormi
10258	636927.321	4155403.702	124.150	cunetahormi
10259	636926.321	4155412.707	123.734	cunetahormi
10260	636927.027	4155412.634	123.411	cunetahormi
10261	636927.664	4155412.540	123.780	cunetahormi
10262	636929.352	4155423.610	123.124	cunetahormi
10263	636929.975	4155423.308	122.906	cunetahormi
10264	636930.497	4155422.978	123.101	cunetahormiyfaro
10265	636936.396	4155433.960	122.654	cunetahormi
10266	636936.918	4155433.722	122.391	cunetahormi
10267	636937.395	4155433.180	122.842	cunetahormi
10268	636943.033	4155440.177	122.353	cunetahormi
10269	636943.373	4155439.905	122.130	cunetahormi
10270	636943.627	4155439.356	122.458	cunetahormi
10271	636949.269	4155445.218	122.092	cunetahormi
10272	636949.665	4155444.723	121.904	cunetahormi
10273	636950.009	4155444.178	122.061	cunetahormiyfaro
10274	636962.352	4155454.489	121.559	cunetahormi
10275	636962.737	4155454.109	121.386	cunetahormi
10276	636963.143	4155453.521	121.817	cunetahormi
10277	636973.940	4155462.584	121.079	cunetahormi
10278	636974.397	4155461.963	120.793	cunetahormi
10279	636974.501	4155461.387	120.979	cunetahormiyfaro
10280	636986.957	4155471.923	120.519	cunetahormi
10281	636987.457	4155471.586	120.240	cunetahormi
10282	636988.100	4155471.102	120.431	cunetahormi
10283	636994.342	4155477.629	120.207	cunetahormi
10284	636994.532	4155476.901	119.969	cunetahormi
10285	636994.903	4155476.137	120.281	cunetahormi
10286	637003.059	4155480.315	120.259	125terre
10287	637000.066	4155479.149	120.378	125terre
10288	636992.796	4155473.045	120.806	125terre
10289	636982.402	4155465.514	121.294	125terre
10290	636973.291	4155459.712	121.820	125terre
10291	636960.761	4155450.591	122.379	125terre
10292	636954.839	4155445.866	122.552	125terre
10293	636954.031	4155444.850	122.813	125terre
10294	636952.310	4155443.414	123.075	125terre
10295	636947.596	4155440.264	123.449	125terre
10296	636941.606	4155435.093	123.734	125terre
10297	636933.496	4155425.808	124.071	125terre
10298	636928.341	4155409.488	124.527	125terre
10299	636930.705	4155391.966	124.337	125terre
10300	636935.362	4155374.027	124.360	125terre

Punto	X	Y	Z	Observación
10301	636937.392	4155365.516	124.400	125terre
10302	636937.765	4155363.290	124.311	125terre
10303	636936.024	4155362.621	124.259	125terre
10304	636932.326	4155377.212	124.156	125terre
10305	636928.369	4155393.673	124.073	125terre
10306	636941.560	4155433.361	123.506	125terre
10307	636945.973	4155429.133	123.394	125terre
10308	636947.085	4155427.934	123.394	125terre
10309	636947.046	4155427.900	123.408	125terre
10310	636941.414	4155432.719	123.559	125terre
10311	636935.314	4155424.454	123.890	125terre
10312	636932.832	4155419.947	124.048	125terre
10313	636931.647	4155420.622	124.116	125terre
10314	636945.363	4155428.242	123.418	125terre
10315	636938.074	4155415.705	123.852	125terre
10316	636935.135	4155404.696	124.035	125terre
10317	636937.284	4155386.361	124.041	125terre
10318	636942.497	4155367.231	124.043	125terre
10319	636935.585	4155364.309	124.231	126terre
10320	636939.720	4155346.079	124.222	126terre
10321	636942.127	4155342.181	124.212	arketa
10322	636942.626	4155340.647	124.162	arketa
10323	636941.153	4155340.153	124.378	arketa
10324	636940.628	4155341.730	124.373	arketa
10325	636941.883	4155340.217	124.233	126terre
10326	636941.903	4155340.218	124.243	126terre
10327	636947.079	4155320.493	124.244	126terre
10328	636953.078	4155299.205	124.030	126terre
10329	636958.848	4155280.876	123.580	126terre
10330	636960.528	4155281.301	123.497	126terre
10331	636959.092	4155291.940	123.734	126terre
10332	636955.607	4155313.810	123.822	126terre
10333	636952.051	4155331.461	123.928	126terre
10334	636946.802	4155351.436	123.957	126terre
10335	636942.883	4155366.620	124.029	126terre
10336	636960.301	4155281.006	123.507	arketa
10337	636960.584	4155279.612	123.536	arketa
10338	636959.264	4155279.390	123.598	arketa
10339	636958.929	4155280.738	123.654	arketa
10340	636957.288	4155280.332	123.720	hormigo
10341	636960.342	4155281.130	123.517	hormigo
10342	636960.771	4155279.396	123.431	hormigo
10343	636963.003	4155271.190	122.921	hormigo
10344	636961.833	4155270.802	122.983	hormigo
10345	636960.832	4155274.465	123.239	hormigo
10346	636959.623	4155278.857	123.556	hormigo
10347	636963.274	4155265.438	122.588	hormigo
10348	636964.629	4155265.714	122.527	hormigo
10349	636964.553	4155263.091	122.192	hormigo
10350	636964.812	4155263.146	122.033	hormigo
10351	636968.848	4155250.132	120.961	hormigo

Punto	X	Y	Z	Observación
10352	636974.567	4155232.817	121.024	hormigo
10353	636974.664	4155231.885	121.259	hormigo
10354	636972.636	4155231.092	122.001	hormigo
10355	636974.163	4155225.771	122.222	hormigo
10356	636973.405	4155225.856	122.613	hormigo
10357	636974.884	4155231.572	121.294	127terre
10358	636977.374	4155227.966	121.163	127terre
10359	636980.182	4155224.036	121.120	127terre
10360	636981.002	4155224.340	121.192	arketa
10361	636981.765	4155221.488	121.179	arketa
10362	636980.182	4155221.100	121.529	arketa
10363	636979.527	4155223.697	121.269	arketa
10364	636980.724	4155221.112	121.423	127terre
10365	636981.755	4155218.079	121.300	127terre
10366	636983.670	4155211.548	121.196	127terre
10367	636982.984	4155209.440	121.177	127terre
10368	636982.599	4155206.228	121.022	127terre
10369	636986.942	4155191.980	120.963	127terre
10370	636992.689	4155176.446	120.949	127terre
10371	636996.223	4155168.088	120.893	127terre
10372	636997.390	4155167.577	120.769	127terre
10373	636997.512	4155165.388	121.103	127terre
10374	636997.405	4155163.933	121.300	127terre
10375	636999.985	4155162.860	121.247	127terre
10376	637000.606	4155167.798	121.062	127terre
10377	636996.759	4155181.683	120.953	127terre
10378	636989.280	4155207.315	120.914	127terre
10379	636981.814	4155221.264	121.199	127terre
10380	636982.122	4155217.674	121.317	aglo
10381	636978.669	4155218.190	121.926	aglo
10382	636975.654	4155218.774	122.623	aglo
10383	636977.407	4155213.335	122.480	aglo
10384	636979.002	4155208.370	122.410	aglo
10385	636980.917	4155210.106	121.797	aglo
10386	636983.599	4155211.578	121.169	aglo
10387	636988.288	4155183.492	121.554	poste
10388	636989.068	4155180.532	121.723	linea
10389	636993.922	4155169.424	121.535	linea
10390	637000.663	4155154.487	121.610	poste
10391	636993.811	4155166.783	121.743	obrafabrica
10392	636994.361	4155166.944	121.647	obrafabrica
10393	636995.196	4155167.653	120.781	obrafabrica
10394	636995.458	4155167.418	120.727	obrafabrica
10395	636994.479	4155166.584	121.652	obrafabrica
10396	636994.944	4155165.560	121.664	obrafabrica
10397	636996.183	4155165.446	120.669	obrafabrica
10398	636996.064	4155165.221	120.706	obrafabrica
10399	636994.950	4155165.192	121.648	obrafabrica
10400	636994.415	4155165.115	121.712	obrafabrica
10401	636994.782	4155166.088	120.435	lamicano
10402	636999.740	4155162.576	121.314	aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
10403	636999.400	4155156.163	121.616	aglo
10404	636996.518	4155161.204	121.706	aglo
10405	636994.861	4155164.014	121.751	aglo
10406	636997.272	4155163.630	121.406	aglo
10407	636999.469	4155162.737	121.256	aglo
10408	637002.528	4155163.779	120.493	128terre
10409	637003.101	4155156.073	120.631	128terre
10410	637001.201	4155155.845	120.688	lamicano
10411	637009.627	4155152.266	120.519	128terre
10412	637021.668	4155143.712	120.167	128terre
10413	637043.521	4155136.843	120.188	128terre
10414	637042.001	4155129.139	119.974	128terre
10415	637033.154	4155131.951	120.097	128terre
10416	637018.900	4155138.494	240.454	128terre
10417	637006.812	4155147.505	120.779	128terre
10418	637008.971	4155149.260	120.724	128terre
10419	637004.989	4155148.632	121.533	murohormi
10420	637005.142	4155148.832	121.517	murohormi
10421	637015.616	4155140.149	121.399	murohormi
10422	637015.383	4155139.954	121.402	murohormi
10423	637029.583	4155132.864	121.106	murohormi
10424	637029.596	4155132.595	121.115	murohormi
10425	637046.761	4155127.688	120.457	murohormi
10426	637046.652	4155127.432	120.472	murohormi
10427	637064.023	4155123.236	119.855	murohormi
10428	637063.961	4155122.946	119.842	murohormi
10429	637081.086	4155118.685	119.266	murohormi
10430	637081.152	4155118.965	119.265	murohormi
10431	637092.965	4155116.368	118.832	murohormi
10432	637092.920	4155116.104	118.848	murohormi
10433	637108.834	4155114.364	118.261	murohormi
10434	637108.795	4155114.098	118.258	murohormi
10435	637127.414	4155112.647	117.725	murohormi
10436	637127.362	4155112.357	117.721	murohormi
10437	637142.474	4155111.674	117.348	murohormi
10438	637142.520	4155111.456	117.349	murohormi
10439	637142.139	4155112.212	116.894	inverna
10440	637125.070	4155113.619	116.919	inverna
10441	637105.651	4155115.726	117.213	inverna
10442	637093.004	4155117.130	117.697	inverna
10443	637092.371	4155121.449	117.015	inverna
10444	637090.464	4155120.610	117.770	129terre
10445	637091.343	4155116.876	117.880	129terre
10446	637081.684	4155119.044	118.164	129terre
10447	637064.706	4155123.358	118.797	129terre
10448	637056.071	4155125.462	119.013	129terre
10449	637041.955	4155129.039	119.927	129terre
10450	637044.849	4155130.725	119.361	129terre
10451	637050.184	4155129.812	118.957	129terre
10452	637059.665	4155126.733	118.730	129terre
10453	637064.830	4155125.715	118.533	129terre

Punto	X	Y	Z	Observación
10454	637074.650	4155124.342	118.248	129terre
10455	637086.018	4155121.474	117.995	129terre
10456	637089.603	4155125.368	117.780	129terre
10457	637074.765	4155129.210	118.152	129terre
10458	637060.783	4155131.341	118.628	129terre
10459	637045.698	4155133.672	119.105	129terre
10460	637044.795	4155131.097	119.316	129terre
10461	637107.468	4155114.599	117.697	129terre
10462	637121.706	4155113.267	117.017	129terre
10463	637142.477	4155111.880	116.950	129terre
10464	637144.684	4155113.679	116.237	130terre
10465	637163.475	4155114.177	115.674	130terre
10466	637177.511	4155114.649	115.480	130terre
10467	637188.041	4155116.036	115.085	130terre
10468	637190.260	4155119.627	115.032	130terre
10469	637175.978	4155120.091	115.276	130terre
10470	637158.620	4155119.244	115.698	130terre
10471	637145.383	4155119.522	115.840	130terre
10472	637144.721	4155114.347	116.172	130terre
10473	637142.819	4155116.512	116.505	inverna
10474	637143.254	4155120.255	116.388	inverna
10475	637142.942	4155113.202	116.735	poste
10476	637144.270	4155110.988	117.201	linea
10477	637146.763	4155104.786	117.183	linea
10478	637144.963	4155113.527	116.065	lamicano
10479	637192.194	4155114.070	115.566	linea
10480	637190.850	4155108.652	115.776	linea
10481	637189.497	4155114.492	115.617	explanaaglo
10482	637193.111	4155123.344	115.150	explanaaglo
10483	637194.332	4155130.285	114.892	explanaaglo
10484	637193.653	4155130.073	114.740	129terre
10485	637211.998	4155127.998	114.811	explaaglo
10486	637213.306	4155122.137	114.667	explaaglo
10487	637215.570	4155124.869	113.838	explaaglo
10488	637220.462	4155126.100	113.389	explaaglo
10489	637222.956	4155123.943	113.660	explaaglo
10490	637224.175	4155120.381	114.192	explaaglo
10491	637225.941	4155115.840	114.360	explaaglo
10492	637211.311	4155115.642	114.889	explaaglo
10493	637189.467	4155114.678	115.611	explaaglo
10494	637211.691	4155122.265	114.688	poste
10495	637211.541	4155120.606	114.730	linea
10496	637208.543	4155108.188	115.155	linea
10497	637229.507	4155117.557	114.242	arketa
10498	637231.029	4155117.650	114.126	arketa
10499	637229.351	4155118.562	114.166	arketa
10500	637230.930	4155118.694	114.052	arketa
10501	637233.439	4155115.123	114.137	arketa
10502	637233.121	4155116.333	113.849	arketa
10503	637235.152	4155116.623	113.183	arketa
10504	637235.406	4155115.131	114.100	arketa

Punto	X	Y	Z	Observación
10505	637233.620	4155115.994	114.085	pozotapa
10506	637215.659	4155125.184	113.739	131terre
10507	637215.781	4155132.770	113.124	131terre
10508	637223.916	4155132.489	112.770	131terre
10509	637222.429	4155127.900	113.189	131terre
10510	637223.263	4155124.224	113.663	131terre
10511	637225.798	4155121.277	114.242	131terre
10512	637227.485	4155130.023	114.138	131terre
10513	637229.210	4155130.273	114.129	131terre
10514	637229.005	4155129.184	114.249	poste
10515	637228.716	4155124.670	114.063	linea
10516	637228.693	4155124.751	114.061	131terre
10517	637231.061	4155120.014	114.052	131terre
10518	637231.085	4155119.998	113.990	131terre
10519	637232.114	4155117.256	113.983	131terre
10520	637232.884	4155116.199	113.938	131terre
10521	637229.396	4155112.411	114.362	linea
10522	637231.466	4155125.586	112.990	132terre
10523	637240.793	4155124.748	112.450	132terre
10524	637254.845	4155122.602	112.108	132terre
10525	637258.026	4155122.308	112.030	132terre
10526	637258.904	4155123.537	112.091	132terre
10527	637257.102	4155124.452	112.115	132terre
10528	637247.557	4155126.067	112.511	132terre
10529	637241.101	4155125.874	112.817	132terre
10530	637239.726	4155126.026	112.780	132terre
10531	637232.865	4155128.065	113.515	132terre
10532	637232.878	4155128.001	113.532	132terre
10533	637232.028	4155129.141	113.134	132terre
10534	637238.824	4155128.270	112.627	132terre
10535	637243.721	4155127.109	112.692	132terre
10536	637245.020	4155129.035	112.776	132terre
10537	637259.270	4155127.067	112.141	132terre
10538	637259.315	4155127.636	112.279	132terre
10539	637247.616	4155129.360	112.944	132terre
10540	637243.538	4155129.758	113.137	132terre
10541	637242.366	4155129.603	113.431	132terre
10542	637235.742	4155130.814	113.431	132terre
10543	637230.590	4155131.261	113.703	132terre
10544	637229.481	4155131.106	114.014	132terre
10545	637235.386	4155118.018	112.792	132terre
10546	637252.522	4155118.095	112.082	132terre
10547	637260.180	4155117.827	111.895	132terre
10548	637305.759	4155111.656	110.452	piecarre
10549	637328.214	4155108.099	110.026	piecarre
10550	637353.406	4155103.033	109.165	piecarre
10551	637356.822	4155102.029	108.966	obrafabrica
10552	637355.673	4155100.780	110.388	obrafabrica
10553	637355.515	4155100.127	110.424	obrafabrica
10554	637353.589	4155100.570	110.484	obrafabrica
10555	637353.779	4155101.163	110.438	obrafabrica

Punto	X	Y	Z	Observación
10556	637353.638	4155102.741	109.241	obrafabrica
10557	637353.915	4155102.752	109.261	obrafabrica
10558	637354.248	4155101.079	110.414	obrafabrica
10559	637355.253	4155100.860	110.387	obrafabrica
10560	637356.383	4155102.026	109.219	obrafabrica
10561	637354.926	4155101.075	108.807	lamicano
10562	637357.117	4155102.080	109.001	piecarret
10563	637375.795	4155099.160	108.510	piecarret
10564	637390.840	4155096.024	108.121	piecarret
10565	637409.270	4155092.805	107.613	piecarret
10566	637420.344	4155089.751	107.522	piecarret
10567	637432.790	4155086.843	107.224	piecarret
10568	637432.955	4155086.810	107.238	obrafabrica
10569	637433.148	4155085.592	108.050	obrafabrica
10570	637432.656	4155085.717	107.983	obrafabrica
10571	637432.411	4155084.644	108.134	obrafabrica
10572	637435.058	4155083.951	108.067	obrafabrica
10573	637435.306	4155084.723	107.989	obrafabrica
10574	637434.890	4155084.911	108.042	obrafabrica
10575	637435.560	4155085.828	107.301	obrafabrica
10576	637435.325	4155085.939	107.274	obrafabrica
10577	637434.538	4155085.061	108.070	obrafabrica
10578	637433.540	4155085.460	108.066	obrafabrica
10579	637433.407	4155086.788	107.262	obrafabrica
10580	637438.157	4155086.779	107.039	arketa
10581	637439.037	4155086.360	106.989	arketa
10582	637439.780	4155087.709	106.895	arketa
10583	637439.030	4155088.123	106.945	arketa
10584	637439.040	4155088.324	106.927	133terre
10585	637440.113	4155097.374	106.680	133terre
10586	637429.697	4155099.743	106.838	133terre
10587	637430.106	4155104.844	107.300	133terre
10588	637378.495	4155113.120	108.437	133terre
10589	637358.403	4155116.101	108.890	133terre
10590	637343.488	4155118.618	109.544	133terre
10591	637327.644	4155119.962	109.933	133terre
10592	637307.132	4155121.519	110.595	133terre
10593	637443.982	4155100.316	106.604	134terre
10594	637443.619	4155091.675	106.622	134terre
10595	637442.228	4155085.834	106.663	134terre
10596	637441.879	4155086.187	106.695	valvulas
10597	637441.588	4155086.266	106.738	valvulas
10598	637441.392	4155086.334	106.709	valvulas
10599	637441.216	4155086.419	106.703	valvulas
10600	637440.947	4155086.547	106.733	valvulas
10601	637440.727	4155086.648	106.740	valvulas
10602	637440.496	4155086.719	106.740	valvulas
10603	637440.302	4155086.787	106.750	valvulas
10604	637441.922	4155088.401	106.721	valvulas
10605	637441.775	4155089.491	106.682	valvulas
10606	637444.072	4155085.614	106.625	134terre

Punto	X	Y	Z	Observación
10607	637463.837	4155079.516	106.029	134terre
10608	637484.079	4155074.653	105.615	134terre
10609	637500.910	4155069.404	105.461	134terre
10610	637516.163	4155064.088	105.363	134terre
10611	637524.247	4155060.198	105.292	134terre
10612	637537.979	4155051.746	104.748	134terre
10613	637546.797	4155046.213	104.434	134terre
10614	637547.324	4155046.188	104.414	134terre
10615	637556.769	4155039.241	104.073	134terre
10616	637556.101	4155037.864	104.217	134terre
10617	637557.318	4155038.503	104.068	134terre
10618	637563.497	4155048.125	103.717	134terre
10619	637562.569	4155048.725	103.775	134terre
10620	637558.118	4155040.957	104.082	134terre
10621	637557.220	4155040.490	104.065	134terre
10622	637554.078	4155043.452	104.269	134terre
10623	637554.238	4155044.069	104.290	134terre
10624	637554.694	4155043.877	104.319	134terre
10625	637557.246	4155042.148	104.283	134terre
10626	637561.352	4155049.210	103.914	134terre
10627	637556.162	4155054.448	103.883	134terre
10628	637552.200	4155056.436	105.164	134terre
10629	637549.462	4155052.879	105.025	134terre
10630	637546.845	4155049.601	105.069	134terre
10631	637538.179	4155054.894	105.220	134terre
10632	637542.117	4155061.705	104.838	134terre
10633	637543.827	4155064.542	104.791	134terre
10634	637528.690	4155073.248	104.911	134terre
10635	637508.330	4155080.680	105.355	134terre
10636	637495.294	4155086.139	105.541	134terre
10637	637475.354	4155091.735	105.816	134terre
10638	637454.924	4155095.944	106.355	134terre
10639	637446.265	4155099.492	106.594	134terre
10640	637470.232	4155095.922	105.918	linea
10641	637470.717	4155082.530	105.927	linea
10642	637545.697	4155043.997	105.585	muro
10643	637545.884	4155044.239	105.590	muro
10644	637551.330	4155040.305	105.474	muro
10645	637550.996	4155039.827	105.474	muro
10646	637556.513	4155035.682	105.410	muro
10647	637556.886	4155035.963	105.397	muro
10648	637560.907	4155032.821	105.312	muro
10649	637560.558	4155032.295	105.311	muro
10650	637556.536	4155036.399	105.200	obrafabri
10651	637557.025	4155036.872	104.216	obrafabri
10652	637558.265	4155035.498	105.172	obrafabri
10653	637559.188	4155035.787	104.469	obrafabri
10654	637559.312	4155035.543	104.489	obrafabri
10655	637558.397	4155035.222	105.172	obrafabri
10656	637558.312	4155035.018	105.185	obrafabri
10657	637556.586	4155036.368	105.206	obrafabri

Punto	X	Y	Z	Observación
10658	637557.063	4155036.916	104.129	obrafabri
10659	637557.617	4155037.244	104.118	obrafabri
10660	637558.872	4155035.808	104.188	obrafabri
10661	637558.114	4155035.818	104.197	lamicano
10662	637557.508	4155036.491	104.142	lamicano
10663	637556.074	4155036.871	103.909	lamicano
10664	637555.492	4155037.305	104.547	obrafabri
10665	637556.255	4155039.086	104.507	obrafabri
10666	637552.831	4155041.583	104.540	obrafabri
10667	637547.131	4155045.866	104.632	obrafabri
10668	637546.008	4155044.456	104.788	obrafabri
10669	637550.123	4155041.238	104.649	obrafabri
10670	637554.798	4155037.878	104.569	obrafabri
10671	637546.403	4155045.227	104.620	pie
10672	637545.899	4155044.679	105.018	pie
10673	637545.426	4155044.241	105.562	pie
10674	637559.586	4155038.371	103.897	losahormi
10675	637558.253	4155036.760	103.942	losahormi
10676	637557.612	4155037.335	103.905	losahormi
10677	637556.501	4155036.632	103.893	losahormi
10678	637555.899	4155037.197	103.952	losahormi
10679	637557.451	4155038.001	103.872	losahormi
10680	637558.477	4155039.021	103.890	losahormi
10681	637559.109	4155038.873	103.701	135terre
10682	637564.100	4155047.509	103.279	135terre
10683	637565.668	4155047.005	103.980	135terre
10684	637561.785	4155039.365	104.285	135terre
10685	637559.587	4155036.561	104.133	135terre
10686	637559.328	4155035.902	104.207	135terre
10687	637559.624	4155035.212	104.590	135terre
10688	637561.135	4155035.172	104.761	135terre
10689	637561.147	4155036.988	104.639	135terre
10690	637564.363	4155033.691	104.899	135terre
10691	637566.155	4155031.499	104.986	135terre
10692	637567.837	4155029.570	104.916	135terre
10693	637568.872	4155032.001	104.471	135terre
10694	637566.781	4155035.447	104.232	135terre
10695	637561.846	4155039.444	104.279	135terre
10696	637565.584	4155046.503	103.970	135terre
10697	637575.827	4155041.522	103.485	murohormi
10698	637575.992	4155041.446	103.475	murohormi
10699	637571.991	4155035.237	103.606	murohormi
10700	637571.880	4155035.337	103.600	murohormi
10701	637571.747	4155035.452	103.460	135terre
10702	637570.774	4155036.071	103.691	135terre
10703	637570.512	4155035.784	103.802	135terre
10704	637571.496	4155035.070	103.977	135terre
10705	637567.986	4155029.748	104.936	135terre
10706	637568.099	4155029.563	105.279	murohormi
10707	637571.671	4155035.086	105.073	murohormi
10708	637570.721	4155035.719	105.084	murohormi

Punto	X	Y	Z	Observación
10709	637570.823	4155035.861	105.101	murohormi
10710	637571.947	4155035.140	105.062	murohormi
10711	637568.302	4155029.574	105.290	murohormi
10712	637568.514	4155029.598	102.451	lamibarranco
10713	637571.326	4155027.818	102.459	lamibarranco
10714	637571.354	4155027.678	105.277	murohormi
10715	637574.960	4155033.244	105.047	murohormi
10716	637575.968	4155032.573	105.074	murohormi
10717	637575.868	4155032.399	105.076	murohormi
10718	637575.018	4155032.959	105.065	murohormi
10719	637571.432	4155027.439	105.265	murohormi
10720	637575.238	4155033.247	103.596	murohormi
10721	637575.115	4155033.339	103.597	murohormi
10722	637579.043	4155039.520	103.505	murohormi
10723	637579.218	4155039.423	103.503	murohormi
10724	637578.696	4155039.328	102.314	lamibarranco
10725	637576.113	4155041.410	102.330	lamibarranco
10726	637578.892	4155038.788	103.281	137terre
10727	637595.599	4155025.608	103.423	137terre
10728	637603.717	4155017.918	103.414	137terre
10729	637626.745	4154996.710	103.255	137terreyvalla
10730	637623.147	4154989.903	103.469	137terreyvallayhormi
10731	637622.699	4154990.132	103.589	137terre
10732	637610.776	4154997.023	103.631	137terre
10733	637602.158	4155003.848	103.676	137terre
10734	637600.318	4155006.405	103.687	137terre
10735	637601.940	4155010.134	103.501	137terre
10736	637602.500	4155013.205	103.447	137terre
10737	637604.052	4155017.712	103.383	137terre
10738	637603.641	4155018.110	103.416	137terre
10739	637600.738	4155012.990	103.837	137terre
10740	637598.062	4155015.542	103.820	137terre
10741	637592.990	4155012.586	104.144	137terre
10742	637587.538	4155016.349	104.138	137terre
10743	637580.170	4155022.599	104.022	137terre
10744	637575.836	4155026.870	104.142	137terre
10745	637577.497	4155029.270	103.958	137terre
10746	637577.502	4155032.037	103.678	137terre
10747	637580.832	4155036.491	103.477	137terre
10748	637578.492	4155037.993	103.312	137terre
10749	637575.467	4155033.241	103.437	137terre
10750	637576.243	4155032.676	103.571	137terre
10751	637576.004	4155032.138	103.876	137terre
10752	637575.081	4155032.732	104.067	137terre
10753	637571.508	4155027.209	104.882	137terre
10754	637567.847	4155029.320	104.950	137terre
10755	637584.499	4155029.598	103.701	linea
10756	637585.363	4155019.549	104.020	linea
10757	637591.771	4155009.446	104.542	entradaaglo
10758	637595.091	4155011.949	104.186	entradaaglo
10759	637597.846	4155015.060	103.906	entradaaglo

Punto	X	Y	Z	Observación
10760	637600.438	4155012.735	103.892	entradaaglo
10761	637598.192	4155007.720	104.200	entradaaglo
10762	637597.987	4155004.231	104.437	entradaaglo
10763	637621.241	4154986.323	103.995	solehormi
10764	637628.819	4154982.332	103.691	solehormi
10765	637638.902	4154976.533	103.524	solehormi
10766	637644.136	4154975.777	103.350	solehormi
10767	637651.776	4154976.970	103.047	solehormi
10768	637653.763	4154980.408	102.926	solehormi
10769	637649.812	4154978.149	103.224	fachada
10770	637644.133	4154977.801	103.394	fachada
10771	637639.450	4154980.104	103.622	fachada
10772	637644.797	4154979.027	103.419	fachada
10773	637645.422	4154980.104	103.597	fachada
10774	637651.659	4154977.560	103.074	poste
10775	637650.193	4154975.070	103.074	linea
10776	637644.232	4154963.964	103.501	linea
10777	637639.787	4154964.412	103.632	linea
10778	637643.538	4154973.851	103.370	linea
10779	637659.819	4154972.733	102.756	vallayaglo
10780	637650.593	4154971.807	103.036	vallayaglo
10781	637648.579	4154970.303	103.088	vallayaglo
10782	637648.579	4154970.255	103.177	vallayaglo
10783	637647.893	4154970.370	103.184	aglo
10784	637646.989	4154969.568	103.328	aglo
10785	637675.343	4154955.964	102.485	valla
10786	637680.347	4154959.629	102.459	valla
10787	637683.817	4154957.968	102.589	valla
10788	637681.341	4154952.839	102.436	valla
10789	637681.391	4154952.865	102.462	valla
10790	637687.053	4154949.137	101.475	obrafabri
10791	637687.188	4154948.908	101.538	obrafabri
10792	637686.359	4154948.156	102.113	obrafabri
10793	637686.078	4154947.825	102.226	obrafabri
10794	637684.496	4154948.527	102.219	obrafabri
10795	637684.661	4154949.028	102.153	obrafabri
10796	637684.917	4154949.838	101.703	obrafabri
10797	637685.089	4154949.765	101.537	obrafabri
10798	637684.947	4154948.846	102.171	obrafabri
10799	637686.044	4154948.327	102.175	obrafabri
10800	637685.562	4154948.650	101.320	lamicano
10801	637681.426	4154952.734	102.286	138terre
10802	637687.730	4154949.763	101.484	138terre
10803	637688.237	4154949.443	101.567	138terre
10804	637708.171	4154939.459	101.056	138terreyfinalvalla
10805	637707.261	4154938.242	101.392	138terre
10806	637698.631	4154942.737	101.404	138terre
10807	637690.020	4154946.928	101.726	138terre
10808	637687.638	4154948.615	101.735	138terre
10809	637688.243	4154949.114	101.655	138terre
10810	637708.179	4154936.101	101.758	aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
10811	637710.231	4154938.719	101.416	aglo
10812	637722.588	4154932.365	101.368	aglo
10813	637723.891	4154934.693	101.362	aglo
10814	637732.409	4154930.483	100.960	aglo
10815	637737.054	4154929.613	100.465	aglo
10816	637737.905	4154926.301	100.521	aglo
10817	637736.822	4154923.278	100.660	aglo
10818	637733.862	4154922.625	101.099	aglo
10819	637724.213	4154927.853	101.384	aglo
10820	637708.310	4154935.951	101.802	aglo
10821	637710.883	4154938.912	101.482	fachada
10822	637710.864	4154938.891	101.507	fachada
10823	637711.366	4154939.956	101.497	fachada
10824	637722.386	4154933.039	101.402	fachada
10825	637731.434	4154927.410	101.102	linea
10826	637727.938	4154917.932	101.353	linea
10827	637733.863	4154922.042	101.153	muro
10828	637734.056	4154922.381	101.160	muro
10829	637746.583	4154915.993	100.854	muro
10830	637747.482	4154916.336	100.660	muro
10831	637748.755	4154919.020	100.293	muro
10832	637749.043	4154918.908	100.304	muro
10833	637747.191	4154915.326	100.848	muro
10834	637745.069	4154916.367	100.909	muro
10835	637734.016	4154922.537	101.093	solera
10836	637735.773	4154922.736	100.848	solera
10837	637737.074	4154923.054	100.702	solera
10838	637738.973	4154922.134	100.630	solera
10839	637746.887	4154918.213	100.393	solera
10840	637748.525	4154919.867	100.231	solera
10841	637749.335	4154919.498	100.208	solera
10842	637749.073	4154919.015	100.283	solera
10843	637748.743	4154919.110	100.253	solera
10844	637747.368	4154916.427	100.420	solera
10845	637746.537	4154916.153	100.447	solera
10846	637736.809	4154921.138	100.747	solera
10847	637734.241	4154922.396	101.054	solera
10848	637751.853	4154918.926	100.145	muro
10849	637752.322	4154918.767	100.168	muro
10850	637751.365	4154914.083	100.652	muro
10851	637751.945	4154913.137	100.726	muro
10852	637764.307	4154907.130	100.399	muro4met+cal
10853	637764.105	4154906.698	100.414	muro4met+cal
10854	637751.241	4154913.105	100.746	muro
10855	637750.910	4154913.744	100.715	muro
10856	637751.835	4154918.563	100.173	muro
10857	637751.701	4154918.659	100.152	aglo
10858	637749.638	4154919.441	100.179	aglo
10859	637747.258	4154915.289	100.841	aglo
10860	637750.805	4154913.846	100.699	aglo
10861	637751.714	4154918.369	100.219	aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
10862	637751.766	4154918.710	100.159	caminoterre
10863	637753.252	4154925.993	99.781	caminoterre
10864	637750.633	4154927.495	99.878	caminoterre
10865	637750.057	4154923.704	99.995	caminoterre
10866	637749.439	4154919.769	100.142	caminoterre
10867	637750.395	4154927.426	99.888	138terre
10868	637744.741	4154928.535	100.209	138terre
10869	637743.555	4154928.751	100.399	138terre
10870	637737.935	4154929.911	100.531	138terre
10871	637754.171	4154925.829	99.722	138terre
10872	637752.958	4154920.318	99.729	138terre
10873	637752.546	4154918.564	99.617	138terre
10874	637751.966	4154915.561	99.721	138terreysole
10875	637758.629	4154912.257	99.629	solera
10876	637765.563	4154908.640	99.586	solera
10877	637765.694	4154908.838	99.572	138terre
10878	637770.589	4154912.592	99.536	138terre
10879	637771.403	4154919.142	99.451	138terre
10880	637763.154	4154922.240	99.606	138terre
10881	637754.891	4154925.014	99.686	138terre
10882	637753.588	4154917.953	99.810	138terre
10883	637753.405	4154915.718	99.839	138terre
10884	637760.278	4154912.203	99.780	138terre
10885	637765.611	4154909.949	99.697	138terre
10886	637766.522	4154909.359	99.605	138terre
10887	637775.689	4154903.048	100.112	aglo4m+libri
10888	637791.030	4154894.847	99.644	agloyfachada
10889	637787.866	4154896.200	99.802	agloyfachada
10890	637784.742	4154897.691	99.949	agloyfachada
10891	637780.625	4154900.363	100.033	agloyfachada
10892	637791.338	4154895.215	99.607	aglopuerta
10893	637795.325	4154893.638	99.644	aglopuerta
10894	637802.277	4154890.303	99.599	aglopuerta
10895	637802.718	4154890.097	99.570	muro
10896	637815.697	4154884.460	99.468	muro
10897	637815.692	4154884.233	98.950	aglo
10898	637808.604	4154887.343	99.201	aglo
10899	637802.369	4154889.856	99.368	aglo
10900	637801.858	4154889.660	99.354	aglo
10901	637796.707	4154892.009	99.495	aglo
10902	637791.138	4154894.697	99.703	aglo
10903	637816.055	4154883.654	98.902	aglo
10904	637820.130	4154881.765	98.828	aglo
10905	637816.203	4154884.632	99.206	fachada
10906	637825.019	4154881.007	98.829	fachada
10907	637825.145	4154880.738	98.592	fachada
10908	637821.315	4154882.447	98.771	fachada
10909	637816.503	4154884.438	98.984	fachada
10910	637816.092	4154884.191	98.992	fachada
10911	637826.502	4154879.348	98.600	solera
10912	637827.064	4154880.228	98.378	solera

Punto	X	Y	Z	Observación
10913	637830.277	4154878.892	97.926	solera
10914	637840.940	4154874.707	97.361	solera
10915	637841.139	4154875.932	97.176	inverna
10916	637835.189	4154878.178	97.452	inverna
10917	637830.324	4154879.930	97.738	inverna
10918	637827.946	4154880.858	98.147	inverna
10919	637826.133	4154880.861	98.457	inverna
10920	637864.075	4154864.460	97.504	aglo
10921	637866.831	4154865.932	97.248	aglo
10922	637870.733	4154864.544	97.152	aglo
10923	637872.580	4154862.943	97.173	aglo
10924	637872.260	4154862.082	97.296	aglo
10925	637866.660	4154866.099	97.219	camino
10926	637865.181	4154868.766	96.926	camino
10927	637860.809	4154871.949	96.882	camino
10928	637858.038	4154872.941	96.840	camino
10929	637853.109	4154872.471	96.728	camino
10930	637851.620	4154872.736	96.915	caminoyinverna
10931	637853.390	4154882.836	96.499	caminoyinverna
10932	637858.057	4154883.029	96.451	caminoyinverna
10933	637858.773	4154878.517	96.597	caminoyinverna
10934	637859.097	4154877.613	96.600	caminoyinverna
10935	637860.717	4154876.535	96.726	caminoyinverna
10936	637867.087	4154873.887	96.729	caminoyinverna
10937	637868.009	4154873.642	96.712	caminoyinverna
10938	637870.152	4154873.733	96.694	caminoyicasa
10939	637873.628	4154872.191	96.955	caminoyicasa
10940	637881.819	4154863.177	96.938	camino
10941	637895.080	4154858.364	96.491	camino
10942	637894.168	4154853.519	96.867	camino
10943	637886.787	4154856.507	96.928	camino
10944	637872.985	4154862.155	97.134	camino
10945	637873.000	4154862.641	97.080	camino
10946	637872.019	4154867.399	97.022	rampaormi
10947	637872.717	4154869.277	97.131	rampaormi
10948	637873.213	4154870.436	97.426	rampaormi
10949	637873.827	4154872.013	97.389	rampaormi
10950	637877.559	4154870.383	97.467	rampaormi
10951	637876.942	4154868.883	97.508	rampaormi
10952	637876.392	4154867.764	97.186	rampaormi
10953	637875.616	4154865.745	97.015	rampaormi
10954	637875.746	4154865.743	97.002	rampahormi
10955	637877.465	4154869.919	96.889	rampahormi
10956	637864.104	4154864.417	97.509	140tere
10957	637864.590	4154866.601	97.634	140tere
10958	637860.954	4154868.066	97.803	140tere
10959	637858.650	4154870.792	97.895	140tere
10960	637856.909	4154868.610	97.724	140tere
10961	637855.425	4154868.839	97.585	140tere
10962	637854.510	4154869.902	96.636	140tere
10963	637855.123	4154872.055	96.494	140tere

Punto	X	Y	Z	Observación
10964	637851.413	4154872.108	96.493	140tere
10965	637851.417	4154872.100	96.485	140tere
10966	637853.265	4154871.085	96.519	140tere
10967	637853.747	4154870.702	96.544	140tere
10968	637853.498	4154869.719	96.459	140tere
10969	637853.759	4154869.181	96.518	lamicano
10970	637877.454	4154866.278	96.947	porche
10971	637889.926	4154861.112	96.663	porche
10972	637890.785	4154863.075	96.692	porche
10973	637895.472	4154860.237	97.464	murete
10974	637895.762	4154860.109	97.485	murete
10975	637894.645	4154853.434	97.493	murete
10976	637894.216	4154853.396	97.509	murete
10977	637894.179	4154853.230	97.495	murete
10978	637885.582	4154856.720	97.594	murete
10979	637885.621	4154856.900	97.559	murete
10980	637872.815	4154861.978	97.720	muretefinal
10981	637872.881	4154862.134	97.710	muretefinal
10982	637872.276	4154862.063	97.250	aglo
10983	637884.966	4154856.841	96.791	aglo
10984	637894.846	4154852.791	96.250	aglo
10985	637905.585	4154848.426	95.689	aglo
10986	637913.846	4154845.031	95.386	aglo
10987	637916.581	4154855.102	95.549	aglo
10988	637920.994	4154853.970	95.551	aglo
10989	637918.208	4154844.406	95.417	aglo
10990	637917.793	4154842.985	95.139	aglo
10991	637922.154	4154840.693	94.782	aglo
10992	637913.672	4154845.227	96.158	muretefinal
10993	637913.819	4154845.506	96.197	muretefinal
10994	637902.328	4154849.858	96.409	muretefinal
10995	637902.416	4154850.178	96.439	muretefinal
10996	637896.729	4154852.175	97.465	muretefinal
10997	637896.879	4154852.481	97.454	muretefinal
10998	637913.784	4154845.692	95.483	141terre
10999	637916.495	4154855.534	95.525	141terre
11000	637907.981	4154858.535	95.542	141terre
11001	637896.246	4154862.275	95.965	141terre
11002	637894.944	4154853.621	95.862	141terre
11003	637905.868	4154848.913	95.657	141terre
11004	637913.336	4154845.788	95.536	141terre
11005	637922.911	4154853.942	94.736	141terre
11006	637922.923	4154853.948	94.727	141terre
11007	637922.213	4154842.156	94.946	141terre
11008	637925.451	4154852.692	94.600	141terre
11009	637923.515	4154853.813	94.669	141terre
11010	637919.059	4154843.551	95.056	railsolera
11011	637922.137	4154842.052	94.997	railsolera
11012	637918.630	4154842.699	95.064	railsolera
11013	637922.191	4154841.170	95.002	railsolerayeski
11014	637930.456	4154838.531	94.309	eski

Punto	X	Y	Z	Observación
11015	637930.050	4154838.223	94.218	aglo
11016	637933.300	4154837.188	94.289	aglo
11017	637934.194	4154835.507	94.171	aglo
11018	637941.673	4154832.537	93.763	aglo
11019	637939.218	4154833.642	93.683	142terre
11020	637940.510	4154846.732	93.414	142terre
11021	637940.229	4154846.711	94.118	142terre
11022	637940.912	4154846.838	93.302	142terre
11023	637951.264	4154842.013	93.136	142terre
11024	637967.304	4154838.664	92.931	142terreyfachadauper
11025	637969.360	4154825.275	92.984	142terreyeskiuper
11026	637969.704	4154823.635	92.949	142terre
11027	637965.167	4154824.690	93.077	142terre
11028	637954.787	4154828.755	93.325	142terre
11029	637948.613	4154831.041	93.420	142terre
11030	637941.796	4154833.595	93.528	142terre
11031	637933.465	4154837.703	94.347	porche
11032	637934.706	4154841.711	94.152	porche
11033	637969.526	4154821.282	92.883	aglo
11034	637970.221	4154823.313	92.926	aglo
11035	637980.884	4154819.362	92.647	aglo
11036	637988.105	4154816.544	92.418	aglo
11037	637990.248	4154816.178	92.178	aglo
11038	637991.309	4154817.194	91.938	aglo
11039	637991.162	4154818.922	91.812	aglo
11040	637990.023	4154823.062	91.977	aglo
11041	637989.891	4154823.167	91.939	boriarriba
11042	637990.996	4154818.835	92.092	boriarriba
11043	637991.052	4154817.014	92.216	boriarriba
11044	637990.299	4154816.340	92.388	boriarriba
11045	637988.936	4154816.437	92.597	boriarriba
11046	637981.699	4154819.134	92.819	boriarriba
11047	637971.906	4154822.923	93.019	boriarriba
11048	637969.857	4154823.709	93.040	boriarriba
11049	637969.597	4154825.108	93.121	boriarriba
11050	637982.305	4154820.290	92.829	fachada
11051	637988.852	4154818.198	92.623	acera
11052	637989.558	4154817.942	92.558	acera
11053	637989.794	4154818.015	92.390	acera
11054	637989.766	4154818.427	92.098	acera
11055	637989.009	4154821.796	92.128	acera
11056	637994.965	4154822.694	91.720	aglo
11057	637998.177	4154807.029	92.278	aglo
11058	637998.308	4154806.972	92.282	aglo
11059	638002.226	4154809.535	91.530	agloymuro
11060	638006.058	4154808.071	91.378	agloyfachada
11061	638004.495	4154803.455	91.648	agloyeski
11062	638008.747	4154801.721	91.174	agloyeski
11063	638010.326	4154801.891	91.131	agloyfachada
11064	638010.647	4154801.173	91.154	aglo
11065	638010.982	4154798.395	91.163	aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
11066	638008.948	4154796.508	91.606	aglo
11067	638007.910	4154795.031	91.985	aglo
11068	638007.583	4154794.534	92.004	linea
11069	638001.155	4154794.799	91.903	linea
11070	637998.007	4154796.087	91.893	linea
11071	637997.589	4154804.755	92.195	linea
11072	637992.911	4154802.525	92.038	linea
11073	637988.174	4154810.860	92.421	linea
11074	637985.971	4154814.563	92.590	poste
11075	637987.509	4154814.532	92.445	linea
11076	637996.680	4154814.676	91.875	lineayposte
11077	637980.421	4154817.343	92.636	linea
11078	637960.702	4154825.068	93.056	linea
11079	637934.365	4154836.371	94.183	linea
11080	637924.776	4154838.970	94.620	linea
11081	637917.746	4154835.242	94.913	linea
11082	637914.406	4154843.927	95.302	linea
11083	637893.681	4154852.566	96.317	lineayposte
11084	637892.080	4154852.144	96.427	linea
11085	637883.431	4154850.186	96.778	linea
11086	637917.497	4154846.676	95.495	linea
11087	637907.547	4154853.482	95.553	linea
11088	637893.524	4154852.677	96.271	poste
11089	637891.322	4154852.036	96.463	linea
11090	637883.597	4154850.100	96.785	linea
11091	636980.677	4155480.039	120.786	poste
11092	636966.347	4155467.395	121.412	casa
11093	636963.638	4155466.423	121.478	l cables
11094	636964.571	4155465.322	121.484	l cables
11095	636959.597	4155463.539	121.620	l cables
11096	636956.702	4155461.275	121.703	l cables
11097	636957.020	4155461.268	121.768	acometida
11098	636990.356	4155488.295	120.251	acometida
11099	636942.665	4155452.441	122.230	casa
11100	636925.018	4155439.009	123.401	valla
11101	636912.625	4155430.683	123.886	bar
11102	636909.895	4155424.447	124.073	aglomerado
11103	636919.304	4155435.893	123.674	pozo telefonica
11104	636927.220	4155437.544	123.331	aglomerado
11105	636922.195	4155432.744	123.615	aglomerado
11106	636916.398	4155427.250	123.915	aglomerado
11107	636911.954	4155422.998	124.115	aglomerado
11108	636908.328	4155409.901	124.667	aglomerado
11109	636912.724	4155416.622	124.302	aglomerado
11110	636914.855	4155419.150	124.143	aglomerado
11111	636913.401	4155415.839	124.439	cabeza talud
11112	636916.090	4155417.847	124.306	cabeza talud
11113	636915.757	4155414.268	124.413	cabeza talud
11114	636916.151	4155409.787	124.560	cabeza talud
11115	636919.130	4155381.740	124.921	cabeza talud
11116	636915.016	4155372.370	125.170	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
11117	636912.445	4155365.735	125.273	cabeza talud
11118	636909.255	4155374.685	125.132	terreno
11119	636904.033	4155393.204	125.131	terreno
11120	636913.681	4155393.918	124.863	terreno
11121	636913.708	4155381.735	124.926	terreno
11122	636916.819	4155370.266	124.982	cabina telefonica
11123	636917.282	4155367.088	125.017	cabina telefonica
11124	636914.020	4155366.901	125.053	parterre
11125	636913.134	4155354.370	125.211	parterre
11126	636917.372	4155365.772	125.030	parterre
11127	636918.827	4155365.273	125.062	parterre
11128	636922.214	4155364.002	125.043	parterre
11129	636917.930	4155352.664	125.193	parterre
11130	636914.514	4155353.857	125.182	parterre
11131	636913.992	4155354.552	125.173	farola
11132	636912.569	4155352.434	125.224	juagos infantiles
11133	636922.132	4155349.055	125.076	juagos infantiles
11134	636917.402	4155335.681	125.066	juagos infantiles
11135	636920.854	4155331.891	124.982	aglomerado
11136	636926.667	4155337.889	124.874	terreno
11137	636921.591	4155373.944	124.773	terreno
11138	636919.164	4155379.173	124.828	pie talud
11139	636920.272	4155381.104	124.716	pie talud
11140	636918.382	4155395.927	124.706	pie talud
11141	636916.796	4155409.440	124.437	pie talud
11142	636916.672	4155417.905	124.175	pie talud
11143	636916.092	4155419.051	124.171	pie talud
11144	636907.033	4155406.360	124.622	pie talud
11145	636924.826	4155306.069	125.027	consultorio medico
11146	636918.558	4155304.001	125.323	consultorio medico
11147	636927.264	4155310.086	124.999	arqueta
11148	636941.463	4155294.956	124.312	muro nave
11149	636952.292	4155243.046	123.448	cabeza talud
11150	636954.444	4155241.370	123.608	cabeza talud
11151	636956.952	4155237.676	124.154	cabeza talud
11152	636959.430	4155231.983	123.840	cabeza talud
11153	636957.338	4155240.444	122.744	pie talud
11154	636953.421	4155243.691	122.826	pie talud
11155	636959.619	4155191.498	121.821	pie talud
11156	636963.153	4155172.494	121.832	pie talud
11157	636975.370	4155156.327	121.555	pie talud
11158	636980.889	4155143.492	123.695	cabeza talud
11159	636958.921	4155174.243	124.086	cabeza talud
11160	636959.921	4155173.363	123.875	torre elec abandonada
11161	636956.313	4155192.894	124.161	cabeze talud
11162	636956.148	4155197.878	124.176	cabeze talud
11163	636956.196	4155199.226	124.198	torre elect media ten
11164	636955.700	4155199.552	124.005	l media ten
11165	636954.712	4155234.776	123.871	cabeza muro
11166	636954.997	4155233.966	124.010	cabeza muro
11167	636954.976	4155233.888	123.778	pie muro

Punto	X	Y	Z	Observación
11168	636954.772	4155235.078	123.585	pie muro
11169	636954.251	4155237.408	123.485	pie muro
11170	636953.454	4155236.342	123.449	pie muro
11171	636944.130	4155237.861	123.546	pie muro
11172	636954.756	4155235.198	124.104	cabeza muro
11173	636947.780	4155237.720	124.168	cabeza muro
11174	636947.577	4155237.094	124.158	cabeza muro
11175	636950.531	4155236.005	123.391	poste
11176	636955.017	4155236.087	123.680	arq
11177	636954.385	4155236.374	121.864	solera arq
11178	636574.650	4155387.733	134.652	pie talud
11179	636574.736	4155377.568	135.164	pie talud
11180	636574.539	4155373.702	135.267	pie talud
11181	636574.860	4155382.883	135.274	hormigon
11182	636574.486	4155387.907	135.207	hormigon
11183	636570.093	4155375.839	136.198	fachada
11184	636571.290	4155367.776	135.862	aglomerado
11185	636572.378	4155355.595	135.591	acometida
11186	636578.673	4155354.530	135.803	acometida
11187	636571.403	4155343.491	135.871	aglomerado
11188	636557.366	4155291.622	136.109	acometida
11189	636555.258	4155291.333	136.183	acometida
11190	636556.640	4155284.099	136.087	acometida
11191	636559.964	4155287.719	136.128	acometida
11192	636564.740	4155308.697	136.040	acometida
11193	636563.128	4155309.241	136.058	acometida
11194	636574.401	4155369.896	135.331	acometida
11195	636965.174	4155219.293	122.432	pie talud
11196	636977.754	4155181.365	121.637	pie talud
11197	636985.658	4155164.221	122.194	odt
11198	636984.227	4155161.159	121.368	odt
11199	636983.774	4155163.206	120.345	odt
11200	636985.316	4155163.826	120.331	odt
11201	636986.002	4155162.084	120.484	odt
11202	636985.220	4155159.320	121.573	pie talud
11203	636986.697	4155154.070	121.776	pie talud
11204	636988.702	4155150.692	121.408	pie talud
11205	636985.489	4155146.274	121.656	pie talud
11206	636965.829	4155199.617	121.975	l cables
11207	636961.195	4155215.857	122.385	terreno
11208	636991.054	4155150.703	122.162	cabeza talud
11209	636989.061	4155146.160	123.202	cabeza talud
11210	636985.349	4155136.699	123.519	cabeza talud
11211	636986.219	4155135.175	122.943	pie talud
11212	636988.481	4155137.134	122.768	pie talud
11213	636990.859	4155140.243	122.561	pie talud
11214	636992.346	4155147.286	122.137	pie talud
11215	636992.455	4155151.249	122.060	camino aglo
11216	636992.135	4155142.747	122.388	camino aglo
11217	636990.192	4155138.505	122.637	camino aglo
11218	636993.685	4155137.796	122.705	camino aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
11219	636996.115	4155138.518	122.643	camino aglo
11220	636990.161	4155134.005	122.984	camino tierra
11221	636993.433	4155137.616	122.705	camino tierra
11222	637004.526	4155132.019	122.789	camino tierra
11223	637018.553	4155123.373	122.834	camino tierra
11224	637039.049	4155105.979	124.278	camino tierra
11225	637044.169	4155100.190	124.807	camino tierra
11226	637036.214	4155110.998	123.838	camino tierra
11227	637029.190	4155117.707	123.439	camino tierra
11228	637022.378	4155123.795	122.865	camino tierra
11229	637011.507	4155130.493	122.636	camino tierra
11230	637001.876	4155136.937	122.630	camino tierra
11231	636990.294	4155129.670	123.262	pie talud
11232	636995.031	4155136.162	122.950	pie talud
11233	636998.495	4155135.512	122.919	pie talud
11234	637001.334	4155132.740	122.847	pie talud
11235	636998.522	4155128.320	124.659	cabeza talud
11236	636994.978	4155127.830	124.947	cabeza talud
11237	636994.131	4155126.740	125.340	cabeza talud
11238	637001.172	4155127.601	124.348	casa
11239	637008.795	4155127.941	122.667	casa
11240	637019.193	4155117.308	123.999	casa
11241	637029.059	4155113.206	123.696	casa
11242	637029.725	4155120.582	123.385	cabeza talud
11243	637005.416	4155136.323	121.965	pie talud
11244	637025.980	4155124.962	121.574	pie talud
11245	637086.249	4155108.867	119.478	pie talud
11246	637089.025	4155101.270	120.600	camino aglo
11247	637090.081	4155105.801	119.907	camino aglo
11248	637076.231	4155109.219	121.196	cabeza talud
11249	637076.340	4155108.591	121.192	pie talud
11250	637077.911	4155102.512	121.199	pie talud
11251	637075.521	4155104.209	123.219	cabeza talud
11252	637059.023	4155112.447	123.227	cabeza talud
11253	637049.026	4155115.127	123.120	cabeza talud
11254	637045.058	4155112.069	123.160	terreno
11255	637062.864	4155102.992	123.129	terreno
11256	637072.511	4155097.621	123.122	terreno
11257	637080.834	4155098.612	121.181	casa
11258	637089.074	4155101.075	120.605	casa
11259	637091.217	4155103.515	120.405	cabeza talud
11260	637091.535	4155105.724	119.601	pie talud
11261	637093.258	4155099.410	119.650	pie talud
11262	637094.594	4155095.209	119.715	pie talud
11263	637095.000	4155095.633	119.628	camino aglomerado
11264	637092.715	4155106.056	119.492	camino aglomerado
11265	637097.067	4155105.461	119.358	camino aglomerado
11266	637100.119	4155093.139	119.615	camino aglomerado
11267	637100.419	4155093.253	119.654	valla
11268	637099.281	4155097.531	119.550	valla
11269	637098.291	4155101.789	119.558	valla

Punto	X	Y	Z	Observación
11270	637092.864	4155104.251	119.540	acometida
11271	637099.403	4155102.443	119.102	valla
11272	637141.584	4155101.381	117.216	valla
11273	637144.287	4155102.798	117.167	arqueta
11274	637142.998	4155101.733	116.788	arqueta
11275	637143.125	4155102.671	116.730	arqueta
11276	637143.189	4155099.647	116.676	casa
11277	637154.702	4155098.851	116.523	casa
11278	637160.492	4155098.503	116.617	aglomerado
11279	637160.757	4155096.819	116.771	aglomerado
11280	637167.408	4155095.504	116.712	aglomerado
11281	637168.430	4155100.292	116.455	aglomerado
11282	637168.903	4155104.054	115.995	aglomerado
11283	637169.263	4155104.151	116.010	casa
11284	637189.346	4155105.288	115.287	casa
11285	637188.929	4155101.536	116.025	casa
11286	637191.095	4155105.373	115.265	aglomerado
11287	637206.299	4155101.643	114.966	aglomerado
11288	637207.458	4155106.586	114.718	aglomerado
11289	637209.867	4155106.691	114.674	bar
11290	637225.885	4155103.247	114.152	bar
11291	637229.342	4155106.939	113.839	l cable
11292	637229.701	4155101.102	114.265	poste metalico
11293	637258.198	4155103.190	114.571	cabeza talud
11294	637268.051	4155103.619	114.431	cabeza talud
11295	637271.626	4155103.048	114.242	cabeza talud
11296	637268.897	4155096.504	114.759	cabeza talud
11297	637247.412	4155098.652	114.758	casa
11298	637235.568	4155099.473	114.734	casa
11299	637233.437	4155106.428	113.704	pie talud
11300	637241.367	4155106.217	113.221	pie talud
11301	637249.346	4155105.787	113.176	pie talud
11302	637262.714	4155105.935	112.666	pie talud
11303	637275.392	4155105.522	112.283	pie talud
11304	637276.171	4155105.134	113.018	valla
11305	637285.841	4155103.711	111.983	valla
11306	637290.470	4155097.778	112.438	valla
11307	637292.821	4155097.341	112.369	valla
11308	637294.432	4155098.892	112.300	l cable
11309	637293.595	4155097.600	112.397	poste
11310	637294.139	4155097.318	112.422	contador
11311	637294.960	4155097.320	112.341	contador
11312	637294.925	4155097.079	112.347	contador
11313	637309.720	4155093.832	112.079	casa
11314	637320.436	4155097.165	111.087	odt
11315	637314.353	4155098.585	110.932	cuneta
11316	637314.278	4155098.268	110.956	cuneta
11317	637306.834	4155100.213	111.187	cuneta
11318	637296.235	4155103.016	111.640	cuneta
11319	637295.881	4155102.341	111.376	cuneta
11320	637290.182	4155102.723	111.821	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
11321	637290.368	4155103.488	111.555	cuneta
11322	637280.862	4155105.140	111.894	cuneta
11323	637270.827	4155106.717	112.397	cuneta
11324	637270.731	4155106.346	112.128	cuneta
11325	637247.072	4155107.113	113.184	cuneta
11326	637289.177	4155101.764	112.485	cabeza talud
11327	637314.396	4155095.913	111.644	aglomerado
11328	637314.794	4155099.282	111.259	aglomerado
11329	637320.627	4155094.580	111.686	cabeza talud
11330	637338.921	4155091.391	111.250	cabeza talud
11331	637350.546	4155089.988	110.472	cabeza talud
11332	637379.688	4155084.731	109.923	cabeza talud
11333	637383.561	4155083.304	109.721	cabeza talud
11334	637368.108	4155077.921	110.431	terreno
11335	637354.706	4155081.047	110.839	terreno
11336	637320.275	4155089.583	111.891	terreno
11337	637313.222	4155092.019	111.965	camino tierra
11338	637321.249	4155097.070	110.646	cuneta
11339	637321.315	4155096.647	110.713	cuneta
11340	637321.373	4155096.136	110.983	cuneta
11341	637333.387	4155093.953	110.606	cuneta
11342	637333.542	4155094.430	110.273	cuneta
11343	637344.771	4155092.860	109.914	cuneta
11344	637344.759	4155092.473	109.935	cuneta
11345	637344.924	4155091.823	110.312	cuneta
11346	637350.749	4155090.905	109.847	cuneta
11347	637350.869	4155091.741	109.631	cuneta
11348	637350.960	4155092.699	110.100	cuneta
11349	637351.279	4155092.695	110.106	arq
11350	637353.392	4155090.631	109.587	arq
11351	637353.120	4155089.443	110.456	arq
11352	637350.645	4155089.962	110.977	arq
11353	637351.048	4155090.234	109.448	arq
11354	637351.400	4155092.189	109.402	arq
11355	637353.327	4155091.789	109.183	arq
11356	637354.343	4155091.809	110.445	cuneta
11357	637354.322	4155091.136	110.093	cuneta
11358	637354.135	4155090.526	110.130	cuneta
11359	637354.062	4155089.927	110.501	cuneta
11360	637365.139	4155090.036	110.166	cuneta
11361	637364.832	4155088.822	110.003	cuneta
11362	637364.830	4155088.299	110.269	cuneta
11363	637384.706	4155086.364	109.559	aglomerado
11364	637390.458	4155085.159	109.420	aglomerado
11365	637390.188	4155082.665	109.763	cabeza talud
11366	637426.600	4155074.681	108.701	cabeza talud
11367	637441.567	4155071.507	108.331	cabeza talud
11368	637442.225	4155068.442	108.452	cabeza talud
11369	637443.203	4155071.479	107.944	pie talud
11370	637452.638	4155070.398	107.674	odt
11371	637443.416	4155073.402	107.786	cuneta

Punto	X	Y	Z	Observación
11372	637439.453	4155074.372	107.905	cuneta
11373	637432.285	4155076.224	108.107	cuneta
11374	637431.997	4155075.489	107.704	arq
11375	637431.779	4155075.834	107.395	arq
11376	637429.909	4155076.271	107.538	arq
11377	637427.116	4155076.505	107.799	cuneta
11378	637421.083	4155078.557	108.401	cuneta
11379	637421.246	4155078.060	108.150	cuneta
11380	637421.156	4155077.137	108.458	cuneta
11381	637418.320	4155078.012	108.436	pie talud
11382	637388.816	4155078.302	110.041	terreno
11383	637427.537	4155068.738	108.998	terreno
11384	637442.360	4155071.809	108.362	abeza muro
11385	637466.819	4155066.088	108.195	abeza muro
11386	637467.758	4155067.089	107.275	cuneta
11387	637467.559	4155066.537	106.901	cuneta
11388	637467.495	4155066.069	106.979	cuneta
11389	637453.175	4155069.838	107.312	cuneta
11390	637459.194	4155063.377	108.111	terreno
11391	637480.064	4155062.048	107.316	pie muro
11392	637480.451	4155062.683	106.996	pie muro
11393	637467.665	4155065.333	107.515	aglomerado
11394	637467.740	4155066.392	107.288	odt
11395	637473.660	4155065.818	107.097	aglomerado
11396	637480.629	4155062.740	107.049	aglomerado
11397	637481.335	4155063.870	106.917	cuneta
11398	637481.170	4155062.626	106.434	cuneta
11399	637488.178	4155062.105	106.710	cuneta
11400	637488.016	4155061.224	106.386	cuneta
11401	637492.813	4155059.697	106.598	odt
11402	637493.018	4155060.646	106.554	aglomerado
11403	637493.322	4155060.599	106.508	cuneta
11404	637492.116	4155054.427	107.113	terreno
11405	637502.256	4155051.813	106.895	terreno
11406	637504.896	4155055.962	105.761	cuneta
11407	637505.178	4155057.072	106.155	cuneta
11408	637508.168	4155046.452	106.634	aglomerado
11409	637511.438	4155054.341	105.971	cuneta
11410	637511.081	4155053.881	105.617	cuneta
11411	637510.974	4155053.608	105.640	cuneta
11412	637510.618	4155052.493	106.294	cuneta
11413	637518.657	4155051.476	105.771	cuneta
11414	637518.207	4155050.582	105.523	cuneta
11415	637524.153	4155047.425	105.366	cuneta
11416	637534.206	4155041.881	105.449	cuneta
11417	637533.681	4155041.225	105.224	cuneta
11418	637546.424	4155031.019	105.538	cuneta
11419	637546.816	4155031.551	105.033	cuneta
11420	637547.187	4155032.096	105.022	cuneta
11421	637547.796	4155031.782	105.261	arq
11422	637547.653	4155031.735	105.010	arq

Punto	X	Y	Z	Observación
11423	637547.100	4155031.078	104.994	arq
11424	637547.145	4155030.982	105.129	arq
11425	637551.013	4155027.900	105.103	arq
11426	637551.720	4155027.888	105.055	arq
11427	637549.403	4155030.491	105.264	arq
11428	637547.764	4155031.669	104.035	solera arq
11429	637548.617	4155030.960	103.963	solera tub
11430	637550.370	4155029.686	104.405	solera tub
11431	637550.991	4155029.206	104.438	solera tub
11432	637551.723	4155028.592	104.416	solera arq
11433	637549.333	4155030.433	104.429	solera arq
11434	637550.166	4155027.608	105.459	cuneta
11435	637551.137	4155027.671	105.067	cuneta
11436	637550.826	4155023.767	105.493	cuneta
11437	637532.548	4155034.290	106.078	terreno
11438	637519.761	4155041.464	106.353	terreno
11439	637547.638	4155018.027	105.842	aglomerado
11440	637550.775	4155023.594	105.510	aglomerado
11441	637564.901	4155017.488	105.414	cabeza muro
11442	637562.771	4155008.788	105.689	cabeza muro
11443	637564.560	4155007.382	105.682	cabeza muro
11444	637564.578	4155007.242	105.321	pie muro
11445	637564.661	4155015.352	105.144	pie muro
11446	637565.210	4155017.582	105.023	pie muro
11447	637561.827	4155019.691	105.051	pie muro
11448	637559.823	4155018.074	105.280	pie muro
11449	637552.710	4155015.353	105.615	pie muro
11450	637552.529	4155014.992	105.378	pie muro
11451	637554.812	4155013.577	105.119	pie muro
11452	637564.712	4155017.333	102.606	lamine agua
11453	637562.432	4155008.782	102.755	lamine agua
11454	637559.132	4155023.701	105.142	hormigon
11455	637551.822	4155029.086	105.250	hormigon
11456	637552.109	4155028.213	105.244	hormigon
11457	637550.840	4155023.725	105.526	hormigon
11458	637557.921	4155022.054	105.348	cuneta
11459	637558.680	4155022.721	104.736	cuneta
11460	637561.471	4155019.472	105.033	cuneta
11461	637560.707	4155018.842	104.718	cuneta
11462	637564.894	4155016.247	104.703	cuneta
11463	637567.536	4155015.128	105.175	cuneta
11464	637579.705	4155007.336	104.723	cuneta
11465	637579.356	4155006.938	104.450	cuneta
11466	637579.019	4155006.618	104.485	cuneta
11467	637578.784	4155006.008	104.888	cuneta
11468	637588.732	4154998.097	104.604	cuneta
11469	637586.774	4154995.853	104.797	l cable
11470	637592.224	4154993.019	104.626	pie talud
11471	637594.249	4154993.285	104.402	pie talud
11472	637614.032	4154978.175	104.436	cabeza talud
11473	637606.240	4154982.942	104.751	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
11474	637602.506	4154985.041	104.790	cabeza talud
11475	637598.118	4154985.245	105.788	cabeza talud
11476	637595.019	4154988.479	105.828	cabeza talud
11477	637591.587	4154986.882	105.774	cabeza talud
11478	637596.296	4154983.199	105.853	cabeza talud
11479	637598.398	4154985.077	105.744	cabeza talud
11480	637598.694	4154982.385	104.788	pie talud
11481	637604.829	4154978.052	104.734	pie talud
11482	637610.527	4154973.405	104.685	pie talud
11483	637614.102	4154977.667	104.372	valla
11484	637629.787	4154967.773	104.271	valla
11485	637648.372	4154957.912	103.473	odt
11486	637643.206	4154961.280	103.152	cuneta
11487	637642.801	4154960.656	103.623	cuneta
11488	637630.799	4154968.962	103.463	cuneta
11489	637630.221	4154968.092	104.068	cuneta
11490	637623.880	4154974.180	103.946	cuneta
11491	637623.402	4154973.434	103.554	cuneta
11492	637615.526	4154979.658	103.881	cuneta
11493	637615.726	4154980.018	104.110	cuneta
11494	637606.870	4154986.330	104.207	cuneta
11495	637606.695	4154986.088	104.088	cuneta
11496	637606.159	4154985.297	104.018	cuneta
11497	637594.981	4154995.343	104.463	cuneta
11498	637639.435	4154964.449	103.642	l cable
11499	637643.172	4154962.033	103.539	l cable
11500	637646.269	4154955.655	103.709	aglomerado
11501	637648.627	4154957.945	103.040	cuneta
11502	637678.553	4154941.689	102.502	cuneta
11503	637678.011	4154940.959	102.117	cuneta
11504	637677.645	4154940.380	102.545	cuneta
11505	637665.822	4154946.853	102.875	cuneta
11506	637666.465	4154947.783	102.553	cuneta
11507	637666.597	4154948.150	102.832	cuneta
11508	637657.643	4154952.981	103.133	cuneta
11509	637657.163	4154952.208	102.876	cuneta
11510	637648.294	4154957.502	103.178	cuneta
11511	637645.324	4154954.562	103.678	terreno
11512	637682.964	4154931.781	102.868	poste
11513	637685.626	4154930.600	102.785	l cable
11514	637692.838	4154928.103	102.693	terreno
11515	637695.776	4154932.584	102.069	cuneta
11516	637695.431	4154932.281	101.685	cuneta
11517	637694.926	4154931.441	102.183	cuneta
11518	637682.767	4154939.473	102.314	cuneta
11519	637680.301	4154940.995	102.451	arq
11520	637679.629	4154939.751	102.003	arq
11521	637679.256	4154938.959	102.430	arq
11522	637679.668	4154939.004	101.436	arq
11523	637681.438	4154940.236	100.946	lamina odt
11524	637695.608	4154931.989	102.124	odt

Punto	X	Y	Z	Observación
11525	637700.810	4154929.129	102.037	odt
11526	637701.109	4154929.877	101.921	aglomerado
11527	637698.196	4154927.179	102.563	aglomerado
11528	637695.943	4154932.428	102.060	aglomerado
11529	637700.847	4154928.791	101.581	cuneta
11530	637700.687	4154928.508	101.905	cuneta
11531	637706.347	4154926.285	101.485	cuneta
11532	637705.868	4154925.425	101.915	cuneta
11533	637711.748	4154923.996	101.690	aglomerado
11534	637709.559	4154920.524	101.948	aglomerado
11535	637705.792	4154921.583	102.111	aglomerado
11536	637711.762	4154921.762	101.963	hormigon
11537	637710.104	4154919.404	102.035	muro
11538	637752.256	4154897.661	101.795	muro
11539	637751.075	4154894.314	101.598	muro
11540	637711.655	4154922.972	101.311	cuneta
11541	637711.844	4154923.376	101.242	cuneta
11542	637721.016	4154918.643	101.163	cuneta
11543	637720.678	4154917.777	101.492	cuneta
11544	637737.780	4154909.485	100.751	cuneta
11545	637755.212	4154901.855	100.685	cuneta
11546	637766.719	4154895.100	100.122	cuneta
11547	637782.554	4154887.677	99.678	cuneta
11548	637782.317	4154887.170	100.035	cuneta
11549	637799.027	4154881.726	99.500	cuneta
11550	637798.782	4154881.117	99.262	cuneta
11551	637798.621	4154880.902	99.267	cuneta
11552	637798.388	4154880.321	99.604	cuneta
11553	637818.880	4154873.436	98.864	cuneta
11554	637818.624	4154872.872	98.574	cuneta
11555	637834.334	4154867.228	98.327	cuneta
11556	637833.773	4154865.776	98.505	cuneta
11557	637848.497	4154861.349	97.893	cuneta
11558	637848.289	4154860.862	97.605	cuneta
11559	637847.803	4154859.971	98.083	cuneta
11560	637851.045	4154860.549	97.888	arq
11561	637850.665	4154859.563	97.484	arq
11562	637850.582	4154859.281	97.564	arq
11563	637850.171	4154858.280	98.664	arq
11564	637847.883	4154859.222	98.714	arq
11565	637848.860	4154860.984	96.659	arq
11566	637850.565	4154860.255	96.651	arq
11567	637849.956	4154858.935	96.727	arq
11568	637851.288	4154860.343	97.837	cuneta
11569	637851.028	4154859.818	97.587	cuneta
11570	637850.727	4154858.933	97.898	cuneta
11571	637861.349	4154856.345	97.584	cuneta
11572	637861.276	4154855.950	97.482	cuneta
11573	637861.009	4154855.103	97.704	cuneta
11574	637867.051	4154851.488	97.806	cabeza talud
11575	637863.546	4154851.886	98.774	cabeza talud

Punto	X	Y	Z	Observación
11576	637837.441	4154862.671	99.110	cabeza talud
11577	637809.348	4154874.078	99.735	cabeza talud
11578	637793.153	4154880.882	100.238	cabeza talud
11579	637778.463	4154887.119	100.765	cabeza talud
11580	637762.349	4154894.829	101.049	cabeza talud
11581	637755.423	4154889.032	101.326	terreno
11582	637765.028	4154883.868	100.920	terreno
11583	637767.624	4154886.158	100.864	l cable
11584	637761.402	4154889.795	101.161	l cable
11585	637807.771	4154864.562	99.726	poste
11586	637818.467	4154860.771	99.359	terreno
11587	637831.681	4154855.673	99.175	terreno
11588	637853.701	4154849.510	98.747	terreno
11589	637767.685	4154904.915	100.300	Insertado
11590	637767.887	4154905.347	100.300	Insertado
11591	637772.175	4154904.959	100.150	Insertado
11592	638152.784	4154677.586	87.096	fachada
11593	638136.048	4154682.976	87.805	fachada
11594	638130.899	4154684.611	87.989	fachada
11595	638119.297	4154688.841	88.665	fachada
11596	638106.840	4154694.693	89.332	fachada
11597	638106.828	4154694.702	89.334	fachada
11598	638093.850	4154702.619	89.773	fachada
11599	638093.916	4154702.706	89.858	fachada
11600	638088.174	4154706.388	90.108	fachada
11601	638088.163	4154706.417	90.073	fachada
11602	638088.145	4154706.424	90.085	fachada
11603	638085.463	4154708.174	90.061	fachada
11604	638080.313	4154711.906	90.297	fachada
11605	638069.070	4154720.745	90.635	fachada
11606	638057.479	4154729.594	90.973	fachada
11607	638065.323	4154738.424	90.553	fachada
11608	638065.222	4154738.451	90.503	camiaglo
11609	638059.287	4154732.481	90.853	camiaglo
11610	638058.536	4154731.718	90.901	camiaglo
11611	638058.536	4154731.723	90.916	camiaglo
11612	638056.977	4154729.901	90.964	camiaglo
11613	638057.291	4154729.708	91.104	camiaglo
11614	638059.127	4154739.351	90.671	camiaglo
11615	638057.180	4154736.874	90.763	camiaglo
11616	638054.683	4154735.188	90.894	camiaglo
11617	638053.522	4154735.576	90.701	camiaglo
11618	638050.934	4154736.602	90.884	camiaglo
11619	638050.458	4154736.205	90.973	camiaglo
11620	638048.551	4154736.506	91.023	camiaglo
11621	638048.082	4154735.979	91.070	camiaglo
11622	638045.254	4154737.234	91.144	camiaglo
11623	638040.357	4154740.527	91.213	camiaglo
11624	638031.512	4154746.819	91.263	camiaglo
11625	638027.165	4154751.669	91.235	camiaglo
11626	638011.055	4154798.417	91.141	cunetahormi

Punto	X	Y	Z	Observación
11627	638011.177	4154797.434	91.182	cunetahormi
11628	638010.587	4154797.224	91.200	cunetahormiyeski
11629	638013.806	4154783.953	91.626	cunetahormiyeski
11630	638016.005	4154776.517	91.257	cunetahormiyeski
11631	638023.646	4154778.214	90.722	eski
11632	638015.788	4154776.412	91.370	rotucuneta
11633	638013.481	4154783.717	91.504	rotucuneta
11634	638011.683	4154789.832	91.485	rotucuneta
11635	638009.962	4154796.314	91.160	rotucuneta
11636	638010.406	4154797.567	91.205	rotucuneta
11637	638011.029	4154797.868	91.128	rotucuneta
11638	638016.624	4154775.968	91.116	rotucuneta
11639	638019.963	4154771.780	90.891	rotucuneta
11640	638018.812	4154775.157	90.724	solehhormi
11641	638017.820	4154776.289	90.940	solehhormi
11642	638020.086	4154771.392	90.879	solehhormi
11643	638025.379	4154759.232	90.788	solehhormi
11644	638023.873	4154758.409	91.277	solehhormi
11645	638022.493	4154761.150	91.437	solehhormi
11646	638019.952	4154767.177	91.530	solehhormi
11647	638018.875	4154769.875	91.505	solehhormi
11648	638015.736	4154775.718	91.658	solehhormi
11649	638016.960	4154772.621	91.603	solehhormi
11650	638019.181	4154767.688	91.527	solehhormi
11651	638022.133	4154760.898	91.435	solehhormi
11652	638023.483	4154758.178	91.313	solehhormi
11653	638023.861	4154758.280	91.288	solehhormi
11654	638023.958	4154758.108	91.284	obrafabrica
11655	638023.532	4154757.946	91.288	obrafabrica
11656	638024.278	4154756.561	91.266	obrafabrica
11657	638024.624	4154756.749	91.254	obrafabrica
11658	638023.987	4154758.120	91.259	obrafabrica
11659	638024.193	4154757.863	91.098	obrafabrica
11660	638024.913	4154758.465	90.755	obrafabrica
11661	638024.775	4154758.576	90.879	obrafabrica
11662	638024.118	4154758.123	91.075	obrafabrica
11663	638024.420	4154757.490	90.427	lamicano600
11664	638024.629	4154757.118	91.039	obrafabri
11665	638028.027	4154753.463	90.932	solerahormi
11666	638031.418	4154748.520	91.131	solerahormi
11667	638033.053	4154747.145	91.186	solerahormi
11668	638037.638	4154743.107	91.331	murobloque
11669	638040.433	4154741.903	91.173	murobloquefinal
11670	638040.430	4154741.908	91.181	145terre
11671	638051.066	4154737.094	90.837	murobloquefinalver
11672	638034.454	4154744.451	91.307	murobloque
11673	638034.546	4154744.784	91.459	murobloque
11674	638153.234	4154677.791	86.886	rotu
11675	638152.993	4154677.378	86.842	rotu
11676	638152.533	4154677.216	86.913	rotu
11677	638148.347	4154678.646	87.128	rotu

Punto	X	Y	Z	Observación
11678	638136.110	4154682.831	87.744	rotu
11679	638130.923	4154684.546	88.006	rotu
11680	638119.275	4154688.804	88.602	rotu
11681	638115.707	4154690.496	88.822	rotu
11682	638106.867	4154694.612	89.326	rotu
11683	638153.237	4154677.842	86.863	inverna
11684	638154.296	4154677.913	86.856	inverna
11685	638170.516	4154672.562	85.991	inverna
11686	638180.306	4154669.578	85.353	inverna
11687	638195.534	4154664.621	84.419	inverna
11688	638200.205	4154663.215	84.190	inverna
11689	638203.170	4154662.532	84.070	inverna
11690	638219.308	4154657.831	83.378	inverna
11691	638221.482	4154662.313	83.635	inverna
11692	638222.190	4154662.606	83.643	camiterre
11693	638221.285	4154659.490	83.317	camiterre
11694	638220.233	4154657.615	83.125	camiterre
11695	638219.396	4154657.132	83.049	camiterre
11696	638222.793	4154656.478	83.018	camiterre
11697	638224.529	4154661.711	83.594	camiterre
11698	638223.514	4154656.964	83.019	camiterre
11699	638226.551	4154658.631	82.903	camiterre
11700	638229.867	4154660.144	82.713	camiterre
11701	638232.253	4154658.078	82.681	camiterre
11702	638231.685	4154656.596	82.828	camiterre
11703	638231.829	4154654.507	82.990	camiterre
11704	638232.235	4154653.657	83.080	camiterre
11705	638228.408	4154654.891	82.938	camiterre
11706	638224.794	4154655.836	82.958	camiterre
11707	638229.573	4154660.594	83.053	rotu
11708	638225.763	4154658.690	83.072	rotu
11709	638225.761	4154658.686	83.065	rotu
11710	638224.811	4154659.371	83.201	rotu
11711	638225.311	4154661.529	83.639	rotu
11712	638227.147	4154660.124	83.266	rotu
11713	638229.095	4154660.728	83.152	rotu
11714	638234.651	4154656.180	84.371	146terre
11715	638234.592	4154655.259	84.419	146terre
11716	638235.459	4154654.404	84.497	146terre
11717	638236.626	4154653.272	83.376	146terre
11718	638244.140	4154650.570	83.036	146terre
11719	638257.561	4154646.295	82.735	146terre
11720	638267.962	4154643.182	82.506	146terre
11721	638268.362	4154647.197	82.513	146terre
11722	638266.707	4154647.495	82.555	146terre
11723	638265.531	4154644.674	82.518	146terre
11724	638265.248	4154648.101	82.019	147terre
11725	638264.335	4154646.255	81.963	147terre
11726	638254.189	4154648.651	82.291	147terre
11727	638254.171	4154648.659	82.273	147terre
11728	638253.631	4154652.199	82.253	147terre

Punto	X	Y	Z	Observación
11729	638246.549	4154654.354	82.520	147terre
11730	638244.138	4154651.529	82.643	147terre
11731	638242.588	4154653.053	82.662	147terre
11732	638270.625	4154647.484	81.636	pieyinverna
11733	638270.525	4154643.417	81.823	pieyinverna
11734	638290.332	4154637.177	81.288	pieyinverna
11735	638315.382	4154629.731	80.821	pieyinverna
11736	638315.829	4154632.365	80.667	inverna
11737	638317.126	4154631.983	80.632	aglo
11738	638317.013	4154629.680	80.940	aglo
11739	638316.181	4154627.918	81.301	aglo
11740	638322.011	4154626.183	81.136	aglo
11741	638319.920	4154631.558	80.547	aglo
11742	638317.683	4154632.003	80.648	aglo
11743	638320.273	4154632.964	80.518	pieinverna
11744	638323.486	4154626.555	80.813	pieinverna
11745	638339.745	4154621.613	80.333	pieinverna
11746	638351.851	4154618.282	80.049	pieinverna
11747	638351.337	4154620.760	79.939	pieinverna
11748	638352.791	4154621.094	79.831	pieinverna
11749	638355.443	4154616.391	79.849	pieinverna
11750	638363.856	4154619.489	79.604	pieinverna
11751	638364.358	4154619.171	79.663	147terre
11752	638358.005	4154616.445	79.627	147terre
11753	638358.787	4154615.828	79.947	147terre
11754	638362.162	4154616.887	79.921	147terre
11755	638364.471	4154618.187	79.890	147terre
11756	638368.833	4154616.565	79.836	147terre
11757	638381.730	4154612.180	79.769	147terre
11758	638381.765	4154612.162	79.798	solerahormi
11759	638381.351	4154609.096	79.862	solerahormi
11760	638389.182	4154605.830	79.640	solerahormi
11761	638390.239	4154609.380	79.480	solerahormi
11762	638390.244	4154609.736	79.558	solerahormiyeski
11763	638390.251	4154609.794	79.555	solerahormiyeski
11764	638398.704	4154608.417	79.309	eski
11765	638398.725	4154608.324	79.047	valla
11766	638402.839	4154607.660	79.095	vallayinverna
11767	638402.372	4154603.733	78.950	inverna
11768	638396.258	4154604.275	79.500	vallado
11769	638396.730	4154607.148	79.487	vallado
11770	638391.202	4154608.505	79.536	vallado
11771	638390.797	4154605.746	79.735	vallado
11772	638390.798	4154605.692	79.624	vallado
11773	638402.285	4154603.548	78.952	149terre
11774	638402.239	4154602.883	78.971	149terre
11775	638416.652	4154598.255	78.839	149terre
11776	638421.911	4154596.722	78.727	149terre
11777	638424.012	4154596.412	78.250	149terre
11778	638436.996	4154592.600	78.031	149terre
11779	638444.346	4154590.261	78.048	149terre

Punto	X	Y	Z	Observación
11780	638444.384	4154590.843	77.950	inverna
11781	638444.396	4154590.846	77.964	inverna
11782	638445.255	4154592.292	77.975	inverna
11783	638431.230	4154594.771	78.088	inverna
11784	638424.859	4154596.697	78.164	inverna
11785	638422.204	4154597.518	78.558	inverna
11786	638412.656	4154600.450	78.814	inverna
11787	638403.608	4154603.355	78.896	inverna
11788	638448.728	4154589.358	77.600	150terre
11789	638455.959	4154587.791	77.303	150terre
11790	638459.642	4154587.351	77.094	150terre
11791	638466.028	4154585.523	77.005	150terre
11792	638469.318	4154595.011	76.367	150terre
11793	638447.810	4154592.223	77.536	150terre
11794	638448.295	4154592.360	77.507	150terre
11795	638462.221	4154594.290	77.010	150terre
11796	638483.960	4154568.999	77.633	cunetahormi
11797	638483.898	4154568.847	77.609	cunetahormi
11798	638483.744	4154568.504	77.355	cunetahormi
11799	638483.668	4154568.128	77.422	cunetahormi
11800	638483.271	4154567.731	77.872	cunetahormi
11801	638475.252	4154571.726	77.640	cunetahormi
11802	638475.195	4154571.474	77.616	cunetahormi
11803	638475.233	4154570.872	77.215	cunetahormi
11804	638475.084	4154570.514	77.198	cunetahormi
11805	638474.955	4154569.790	77.598	cunetahormi
11806	638475.088	4154571.638	77.716	obrafabrica
11807	638474.965	4154571.344	77.701	obrafabrica
11808	638472.557	4154572.062	77.677	obrafabrica
11809	638472.635	4154572.392	77.684	obrafabrica
11810	638472.529	4154571.992	77.516	obrafabrica
11811	638472.461	4154571.807	77.523	obrafabrica
11812	638472.402	4154571.636	77.212	obrafabrica
11813	638472.314	4154571.303	77.205	obrafabrica
11814	638472.262	4154571.109	77.505	obrafabrica
11815	638472.011	4154570.288	77.484	obrafabrica
11816	638474.313	4154569.509	77.501	obrafabrica
11817	638474.694	4154570.469	77.404	obrafabrica
11818	638474.751	4154570.642	77.147	obrafabrica
11819	638474.874	4154570.974	77.142	obrafabrica
11820	638474.908	4154571.062	77.400	obrafabrica
11821	638474.944	4154571.189	77.395	obrafabrica
11822	638474.729	4154571.300	77.351	obrafabrica
11823	638474.714	4154571.191	77.376	obrafabrica
11824	638474.661	4154571.054	77.130	obrafabrica
11825	638474.553	4154570.747	77.160	obrafabrica
11826	638474.493	4154570.513	77.360	obrafabrica
11827	638474.231	4154569.780	77.396	obrafabrica
11828	638472.260	4154570.357	77.469	obrafabrica
11829	638472.468	4154571.062	77.499	obrafabrica
11830	638472.531	4154571.241	77.209	obrafabrica

Punto	X	Y	Z	Observación
11831	638472.628	4154571.575	77.171	obrafabrica
11832	638472.692	4154571.748	77.516	obrafabrica
11833	638472.750	4154571.943	77.510	obrafabrica
11834	638472.919	4154571.793	76.477	obrafabricaabajo
11835	638472.403	4154570.431	76.422	obrafabricaabajo
11836	638474.152	4154569.873	76.310	obrafabricaabajo
11837	638474.603	4154571.328	76.225	obrafabricaabajo
11838	638473.769	4154571.555	76.203	lamicano1000
11839	638472.395	4154572.456	77.609	cunetahormi
11840	638472.334	4154572.421	77.580	cunetahormi
11841	638472.220	4154571.706	77.232	cunetahormi
11842	638472.059	4154571.374	77.275	cunetahormi
11843	638472.094	4154570.899	77.461	cunetahormi
11844	638471.389	4154571.057	77.520	cunetahormi
11845	638470.887	4154571.029	77.807	cunetahormi
11846	638470.995	4154571.597	77.332	cunetahormi
11847	638471.066	4154572.136	77.305	cunetahormi
11848	638470.988	4154572.792	77.696	cunetahormi
11849	638471.018	4154572.967	77.690	cunetahormi
11850	638460.517	4154576.194	77.817	cunetahormi
11851	638460.452	4154575.934	77.832	cunetahormi
11852	638460.263	4154575.478	77.655	cunetahormi
11853	638460.188	4154575.060	77.654	cunetahormi
11854	638460.149	4154574.481	77.890	cunetahormi
11855	638469.769	4154571.278	77.918	cunetahormi
11856	638461.799	4154573.826	78.000	cunetahormi
11857	638461.345	4154572.148	78.096	cunetahormi
11858	638460.808	4154572.302	77.858	cunetahormi
11859	638461.234	4154574.332	77.683	cunetahormi
11860	638461.468	4154574.707	77.599	cunetahormi
11861	638466.302	4154573.338	77.492	cunetahormi
11862	638460.162	4154572.865	78.007	cunetahormi
11863	638460.423	4154574.199	77.914	cunetahormi
11864	638460.441	4154574.205	77.929	cunetahormi
11865	638460.597	4154572.589	77.825	cunetahormi
11866	638460.921	4154574.384	77.727	cunetahormi
11867	638460.984	4154574.865	77.606	cunetahormi
11868	638449.600	4154579.397	78.085	cunetahormi
11869	638449.166	4154578.942	77.851	cunetahormi
11870	638449.052	4154578.724	77.858	cunetahormi
11871	638448.757	4154578.275	78.090	cunetahormi
11872	638429.833	4154585.096	78.565	cunetahormi
11873	638429.461	4154584.310	78.276	cunetahormi
11874	638428.878	4154583.619	78.454	cunetahormi
11875	638409.749	4154591.090	79.134	cunetahormifinal
11876	638409.215	4154590.937	79.160	cunetahormifinal
11877	638409.013	4154589.707	79.227	cunetahormifinal
11878	638409.526	4154589.472	79.175	cunetahormifinal
11879	638409.315	4154590.278	78.757	cunetahormifinal
11880	638409.241	4154590.235	78.772	lamicano350
11881	638409.230	4154591.153	79.152	aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
11882	638408.592	4154589.428	79.375	aglo
11883	638404.570	4154590.775	79.460	aglo
11884	638404.944	4154592.354	79.288	aglo
11885	638404.578	4154592.652	79.283	aglo
11886	638403.661	4154591.289	79.291	cunetahormi
11887	638403.885	4154591.256	79.327	cunetahormi
11888	638404.284	4154592.392	79.302	cunetahormi
11889	638403.985	4154592.732	79.281	cunetahormi
11890	638403.864	4154592.038	78.971	cunetahormi
11891	638403.750	4154591.710	78.943	cunetahormi
11892	638403.999	4154591.795	78.872	lamicano350
11893	638396.616	4154594.067	79.495	cunehormi
11894	638396.650	4154594.526	79.207	cunehormi
11895	638396.771	4154595.082	79.490	cunehormi
11896	638381.216	4154599.841	79.898	cunehormi
11897	638380.914	4154599.430	79.952	cunehormi
11898	638381.005	4154598.885	80.010	cunehormi
11899	638381.242	4154599.364	79.532	cunehormi
11900	638381.093	4154599.398	79.551	lamicano150
11901	638383.913	4154596.205	80.223	nave
11902	638395.949	4154593.782	79.598	nave
11903	638394.646	4154586.250	79.873	nave
11904	638394.637	4154586.216	79.847	151terre
11905	638402.019	4154582.025	79.401	151terre
11906	638419.974	4154574.393	78.831	151terre
11907	638435.900	4154567.739	78.331	151terre
11908	638450.882	4154561.937	78.340	151terre
11909	638457.063	4154558.901	78.512	151terreyinverna
11910	638461.663	4154571.399	78.134	151terreyinverna
11911	638469.152	4154569.527	77.862	151terreyinverna
11912	638470.339	4154569.067	77.826	151terreyinverna
11913	638471.020	4154570.709	77.753	151terreyinverna
11914	638471.811	4154570.100	77.478	151terreyinverna
11915	638471.446	4154568.877	77.699	151terreyinverna
11916	638472.249	4154568.484	78.026	151terreyinverna
11917	638477.909	4154566.862	78.079	151terreyinverna
11918	638478.119	4154568.069	78.125	151terre
11919	638474.646	4154568.406	78.132	151terre
11920	638472.322	4154569.128	77.947	151terre
11921	638446.194	4154571.423	78.132	poste
11922	638441.875	4154567.686	78.308	poste
11923	638442.974	4154566.900	78.123	linea
11924	638449.234	4154564.271	78.344	linea
11925	638422.862	4154573.934	78.756	linea
11926	638406.858	4154580.621	79.361	linea
11927	638398.352	4154584.437	79.515	poste
11928	638400.698	4154584.879	79.455	linea
11929	638415.699	4154580.100	79.013	linea
11930	638428.524	4154576.299	78.479	linea
11931	638442.943	4154572.169	78.220	linea
11932	638450.717	4154569.562	78.229	linea

Punto	X	Y	Z	Observación
11933	638380.941	4154599.907	79.874	aglo
11934	638380.711	4154598.868	80.030	aglo
11935	638381.115	4154598.490	80.064	aglo
11936	638381.379	4154595.244	80.284	aglo
11937	638381.800	4154595.194	80.317	aglo
11938	638382.994	4154594.955	80.415	aglo
11939	638382.421	4154588.693	80.435	agloyeski
11940	638379.907	4154588.925	80.441	agloyeski
11941	638372.517	4154589.719	80.514	agloyeski
11942	638372.797	4154591.266	80.665	agloyporche
11943	638374.949	4154591.095	80.419	agloyporche
11944	638375.408	4154598.107	80.260	agloyporche
11945	638373.344	4154599.012	80.297	agloyporche
11946	638373.097	4154599.614	80.324	agloyporche
11947	638373.367	4154600.688	80.213	agloyporche
11948	638375.172	4154600.259	80.169	agloyporche
11949	638375.520	4154601.373	79.978	agloyporche
11950	638373.062	4154599.217	80.498	casa
11951	638372.629	4154591.233	80.865	casa
11952	638372.643	4154591.242	80.891	bordarriba
11953	638374.839	4154591.196	80.484	bordarriba
11954	638375.285	4154598.034	80.467	bordarriba
11955	638373.267	4154598.993	80.490	bordarriba
11956	638372.940	4154599.697	80.479	bordarriba
11957	638373.159	4154600.792	80.437	bordarriba
11958	638368.455	4154602.080	80.534	bordarriba
11959	638368.365	4154600.008	80.662	bordarriba
11960	638366.801	4154600.008	80.621	bordarriba
11961	638367.089	4154599.667	80.663	casa
11962	638366.080	4154585.494	80.964	casa
11963	638365.759	4154585.420	80.868	caminoterre
11964	638362.733	4154585.773	80.718	caminoterre
11965	638363.028	4154592.330	80.577	caminoterre
11966	638366.133	4154592.118	80.740	caminoterre
11967	638362.718	4154599.786	80.456	caminoterre
11968	638364.434	4154599.761	80.410	caminoterre
11969	638365.351	4154599.826	80.409	caminoterre
11970	638366.208	4154602.435	80.311	caminoterre
11971	638368.207	4154601.991	80.401	caminoterre
11972	638367.886	4154600.094	80.586	caminoterre
11973	638366.626	4154600.058	80.558	caminoterre
11974	638366.211	4154595.360	80.811	caminoterre
11975	638366.143	4154595.236	80.999	caminoterre
11976	638365.103	4154599.834	80.677	aglo
11977	638365.234	4154601.677	80.356	aglo
11978	638365.871	4154604.175	80.178	aglo
11979	638361.758	4154605.239	80.214	aglo
11980	638362.355	4154602.183	80.375	aglo
11981	638362.737	4154599.925	80.436	aglo
11982	638364.235	4154599.818	80.398	aglo
11983	638367.128	4154601.018	80.469	poste

Punto	X	Y	Z	Observación
11984	638368.957	4154600.582	80.562	linea
11985	638379.106	4154597.666	80.200	linea
11986	638374.965	4154600.584	80.126	cunehormi
11987	638375.103	4154600.566	80.074	cunehormi
11988	638375.339	4154601.528	79.881	cunehormi
11989	638374.959	4154601.620	79.910	cunehormi
11990	638375.022	4154601.159	79.739	cunehormi
11991	638375.208	4154601.141	79.724	lamicano150
11992	638368.675	4154603.445	80.028	cunehormi
11993	638368.669	4154603.037	79.918	cunehormi
11994	638368.568	4154602.643	79.960	cunehormi
11995	638368.467	4154602.368	80.138	cunehormi
11996	638366.432	4154603.171	80.122	cunehormi
11997	638365.997	4154603.366	80.124	cunehormi
11998	638366.262	4154604.054	80.079	cunehormi
11999	638366.741	4154604.003	80.018	cunehormi
12000	638366.511	4154603.575	79.879	cunehormi
12001	638366.184	4154603.603	79.847	amicano150
12002	638364.892	4154601.716	80.361	linea
12003	638361.502	4154604.889	79.964	lamicano150
12004	638361.378	4154604.870	79.926	152terre
12005	638349.488	4154608.715	80.233	152terre
12006	638337.073	4154612.389	80.603	152terre
12007	638321.916	4154617.030	80.938	152terre
12008	638301.551	4154623.115	81.540	152terre
12009	638287.620	4154627.034	81.961	152terre
12010	638279.235	4154629.364	82.167	152terre
12011	638272.999	4154630.834	82.357	152terre
12012	638269.659	4154632.283	82.507	152terre
12013	638265.485	4154633.872	82.534	152terre
12014	638265.293	4154631.829	82.605	152terre
12015	638266.727	4154628.770	82.652	152terre
12016	638268.804	4154628.750	82.663	152terre
12017	638268.964	4154631.527	82.551	152terre
12018	638263.370	4154632.665	82.935	153terre
12019	638264.283	4154631.611	82.999	153terre
12020	638264.803	4154625.810	83.337	153terre
12021	638268.397	4154624.942	83.324	153terre
12022	638269.357	4154624.789	83.197	153terre
12023	638270.398	4154627.784	83.132	153terre
12024	638270.962	4154629.799	83.360	153terre
12025	638278.249	4154627.778	83.226	153terre
12026	638294.475	4154622.954	83.049	153terre
12027	638291.948	4154614.256	82.983	153terre
12028	638291.531	4154614.423	83.040	inverna
12029	638293.690	4154622.349	82.960	inverna
12030	638284.140	4154625.238	82.992	inverna
12031	638272.038	4154628.397	83.162	inverna
12032	638268.681	4154622.964	83.237	inverna
12033	638262.744	4154624.860	83.415	fachada
12034	638262.851	4154628.157	83.225	fachada

Punto	X	Y	Z	Observación
12035	638263.164	4154633.874	82.943	fachada
12036	638293.546	4154612.866	81.828	153terre
12037	638296.664	4154621.982	82.055	153terre
12038	638299.518	4154622.124	82.066	153terre
12039	638300.041	4154620.607	82.104	153terre
12040	638309.424	4154617.111	81.606	153terre
12041	638321.338	4154613.816	81.446	153terre
12042	638332.834	4154610.831	81.648	153terre
12043	638344.438	4154606.531	81.585	153terre
12044	638348.211	4154604.881	81.494	153terre
12045	638349.405	4154603.792	81.247	153terre
12046	638349.935	4154598.614	81.157	153terre
12047	638347.872	4154598.797	81.261	153terre
12048	638346.225	4154599.479	81.636	153terre
12049	638346.577	4154603.227	81.401	153terre
12050	638347.162	4154604.854	81.538	153terre
12051	638348.517	4154604.338	81.338	153terre
12052	638347.878	4154601.945	81.247	153terre
12053	638350.051	4154602.894	81.330	casavieja
12054	638349.922	4154597.293	81.220	casavieja
12055	638350.433	4154597.073	81.149	casavieja
12056	638352.342	4154603.174	82.421	casavieja
12057	638352.277	4154603.367	82.433	escombro
12058	638352.111	4154604.167	82.376	escombro
12059	638353.907	4154603.749	82.376	escombro
12060	638356.306	4154603.071	82.374	escombro
12061	638357.046	4154602.461	82.152	escombro
12062	638358.581	4154601.376	81.377	escombro
12063	638357.628	4154600.514	81.290	escombro
12064	638353.529	4154602.197	81.788	escombro
12065	638352.374	4154604.477	82.268	linea
12066	638341.266	4154607.674	81.515	linea
12067	638327.987	4154611.622	81.630	linea
12068	638318.282	4154613.685	81.611	lineayposte
12069	638315.363	4154614.291	81.532	linea
12070	638303.685	4154618.212	81.595	linea
12071	638297.715	4154619.876	81.989	linea
12072	638265.488	4154634.429	82.572	solerahormi
12073	638265.115	4154633.395	82.622	solerahormi
12074	638263.088	4154634.224	82.705	solerahormi
12075	638263.229	4154634.637	82.591	solerahormi
12076	638263.363	4154635.068	82.590	solerahormi
12077	638246.785	4154639.201	83.102	solerahormi
12078	638247.403	4154640.142	82.918	solerahormi
12079	638247.040	4154638.950	83.177	fachada
12080	638246.674	4154631.161	83.432	fachada
12081	638242.754	4154630.892	83.225	vallaycami
12082	638243.030	4154639.342	83.236	vallaycami
12083	638246.692	4154639.632	83.127	faro
12084	638254.869	4154636.537	83.139	fachada
12085	638255.053	4154636.494	82.981	fachada

Punto	X	Y	Z	Observación
12086	638227.293	4154644.309	83.603	valla
12087	638220.540	4154638.376	83.611	valla
12088	638218.717	4154639.222	84.570	146terre
12089	638219.632	4154641.299	84.566	146terre
12090	638221.344	4154642.769	85.055	146terre
12091	638223.071	4154643.068	85.090	146terre
12092	638224.420	4154643.912	84.923	146terre
12093	638220.204	4154640.834	84.381	poste
12094	638215.353	4154638.244	83.669	camiterre
12095	638218.217	4154642.257	83.532	camiterre
12096	638221.325	4154645.369	83.316	camiterre
12097	638224.347	4154646.512	83.203	camiterre
12098	638227.447	4154645.757	83.271	camiterre
12099	638227.591	4154646.054	83.211	camiterre
12100	638219.987	4154647.628	83.204	camiterre
12101	638214.200	4154649.417	83.426	camiterre
12102	638214.840	4154646.333	83.469	camiterre
12103	638213.740	4154642.938	83.582	camiterre
12104	638211.890	4154640.125	83.757	camiterre
12105	638210.672	4154642.275	85.023	160terre
12106	638211.267	4154643.602	85.301	160terre
12107	638211.674	4154646.563	85.654	160terre
12108	638209.569	4154643.137	84.697	160terre
12109	638208.697	4154642.659	84.317	valla
12110	638208.651	4154645.919	84.208	valla
12111	638207.973	4154648.715	84.099	valla
12112	638208.897	4154647.923	84.370	161terre
12113	638208.729	4154648.828	84.128	161terre
12114	638209.070	4154649.713	83.757	161terre
12115	638210.207	4154649.937	83.540	161terre
12116	638212.930	4154649.965	83.458	161terre
12117	638209.331	4154651.150	83.537	faro
12118	638206.506	4154650.718	84.070	valla
12119	638198.048	4154653.863	84.371	valla
12120	638189.234	4154657.131	84.674	vallayentrada
12121	638186.089	4154651.883	85.739	vallayentrada
12122	638184.514	4154652.336	85.504	vallayentrada
12123	638184.195	4154652.698	85.179	rotu
12124	638176.710	4154654.724	85.282	fachaday162terre
12125	638170.247	4154656.814	85.463	fachaday162terre
12126	638169.799	4154656.970	86.204	fachaday162terre
12127	638171.482	4154658.978	85.630	fachaday162terre
12128	638170.654	4154659.307	86.200	fachaday162terre
12129	638179.825	4154660.237	85.220	faro
12130	638179.822	4154660.216	85.237	faro
12131	638164.138	4154658.864	86.341	fachada
12132	638156.419	4154661.302	86.436	fachada
12133	638152.553	4154661.868	86.368	fachada
12134	638156.136	4154660.803	86.458	fachada
12135	638151.864	4154660.451	86.476	fachada
12136	638144.552	4154661.845	86.688	fachada

Punto	X	Y	Z	Observación
12137	638142.150	4154656.894	86.634	165terre
12138	638140.425	4154660.415	86.716	165terre
12139	638137.219	4154666.758	86.862	165terre
12140	638134.739	4154667.846	86.792	165terre
12141	638129.764	4154667.194	86.715	165terre
12142	638125.396	4154666.943	86.728	165terre
12143	638120.351	4154667.893	86.865	165terre
12144	638126.054	4154663.317	86.663	165terre
12145	638135.935	4154658.959	86.611	165terre
12146	638140.310	4154657.666	86.663	165terre
12147	638125.674	4154670.591	87.115	caseta
12148	638127.059	4154674.279	88.129	caseta
12149	638127.054	4154674.279	88.140	166terre
12150	638130.135	4154673.725	87.923	166terre
12151	638135.083	4154671.883	87.508	166terre
12152	638137.783	4154671.431	87.364	166terre
12153	638144.639	4154666.326	86.823	166terre
12154	638143.826	4154663.862	86.728	166terre
12155	638142.794	4154660.516	86.669	166terre
12156	638150.830	4154669.172	86.711	faro
12157	638123.282	4154678.247	88.450	faro
12158	638123.460	4154676.386	88.461	poste
12159	638121.492	4154676.319	88.557	caseta
12160	638119.882	4154672.657	88.616	caseta
12161	638121.584	4154671.598	88.188	167terre
12162	638119.827	4154668.885	88.181	167terre
12163	638119.109	4154670.169	88.254	aglo
12164	638117.264	4154671.163	88.410	aglo
12165	638113.923	4154672.799	88.496	aglo
12166	638114.459	4154674.172	88.696	aglo
12167	638113.622	4154674.648	88.726	aglo
12168	638112.400	4154673.686	88.784	aglo
12169	638109.003	4154676.735	89.081	agloyporche
12170	638109.532	4154677.572	88.966	agloyporche
12171	638119.359	4154676.941	88.688	relleaglo
12172	638118.202	4154674.087	88.562	relleaglo
12173	638113.696	4154676.364	88.837	relleaglo
12174	638113.115	4154679.882	89.067	relleaglo
12175	638109.415	4154682.063	89.375	relleaglo
12176	638103.763	4154683.665	89.603	aglo
12177	638100.628	4154685.496	89.759	aglo
12178	638095.492	4154688.398	90.064	aglo
12179	638092.307	4154689.469	90.029	aglo
12180	638089.542	4154687.209	90.161	aglo
12181	638081.478	4154683.538	90.267	aglo
12182	638079.823	4154689.534	90.238	aglo
12183	638083.337	4154689.935	90.141	aglo
12184	638085.723	4154691.019	90.130	aglo
12185	638089.182	4154694.832	90.096	aglo
12186	638089.368	4154695.856	90.102	aglo
12187	638088.935	4154696.793	90.103	aglo

Punto	X	Y	Z	Observación
12188	638083.673	4154700.443	90.238	aglo
12189	638075.250	4154706.248	90.431	aglo
12190	638074.179	4154706.448	90.473	aglo
12191	638073.533	4154705.966	90.459	aglo
12192	638071.988	4154703.587	90.547	aglo
12193	638071.003	4154698.210	90.458	aglo
12194	638072.682	4154693.586	90.386	aglo
12195	638075.076	4154691.118	90.456	aglo
12196	638078.002	4154689.887	90.285	aglo
12197	638079.161	4154683.435	90.351	aglo
12198	638072.833	4154687.596	90.337	aglo
12199	638068.870	4154692.287	90.421	aglo
12200	638067.801	4154694.643	90.490	aglo
12201	638067.103	4154697.381	90.493	aglo
12202	638066.756	4154697.981	90.434	aglo
12203	638065.826	4154698.638	90.567	aglo
12204	638065.855	4154699.402	90.612	aglo
12205	638065.820	4154699.423	90.605	aglo
12206	638066.008	4154701.801	90.723	aglo
12207	638067.130	4154701.815	90.607	aglo
12208	638067.510	4154702.130	90.501	aglo
12209	638067.667	4154702.620	90.497	aglo
12210	638068.279	4154705.330	90.508	aglo
12211	638069.476	4154708.353	90.558	aglo
12212	638069.665	4154709.038	90.530	aglo
12213	638069.438	4154709.707	90.559	aglo
12214	638068.752	4154710.390	90.587	aglo
12215	638067.564	4154711.423	90.790	fachada
12216	638068.922	4154710.128	90.683	borarriba
12217	638069.293	4154709.658	90.676	borarriba
12218	638069.401	4154708.622	90.722	borarriba
12219	638068.289	4154705.812	90.673	borarriba
12220	638067.493	4154702.328	90.584	borarriba
12221	638066.816	4154701.862	90.654	borarriba
12222	638065.876	4154702.016	90.759	borarriba
12223	638066.011	4154702.810	90.771	fachada
12224	638073.346	4154705.474	90.590	borarriba
12225	638074.096	4154706.296	90.566	borarriba
12226	638075.275	4154706.117	90.564	borarriba
12227	638080.638	4154702.408	90.464	borarriba
12228	638087.948	4154697.422	90.280	borarriba
12229	638089.279	4154695.785	90.190	borarriba
12230	638088.852	4154694.527	90.105	borarriba
12231	638085.198	4154690.872	90.297	borarriba
12232	638082.314	4154689.831	90.305	borarriba
12233	638077.708	4154690.116	90.362	borarriba
12234	638072.952	4154693.490	90.470	borarriba
12235	638071.301	4154698.923	90.550	borarriba
12236	638071.927	4154702.116	90.613	borarriba
12237	638076.057	4154700.758	90.526	rellejardin
12238	638075.481	4154697.366	90.464	rellejardin

Punto	X	Y	Z	Observación
12239	638081.659	4154693.733	90.328	rellejardin
12240	638084.555	4154695.559	90.223	rellejardin
12241	638083.597	4154696.118	90.214	pozotapa
12242	638082.018	4154696.906	90.581	pozotapa
12243	638080.061	4154696.475	90.433	fuente
12244	638079.055	4154697.547	90.461	fuente
12245	638077.574	4154696.817	90.482	fuente
12246	638078.034	4154695.238	90.459	fuente
12247	638079.911	4154695.611	90.518	fuente
12248	638079.755	4154693.900	90.409	arketa
12249	638078.642	4154694.584	90.476	arketa
12250	638077.924	4154693.550	90.527	arketa
12251	638097.961	4154683.508	89.398	porche
12252	638096.551	4154681.001	89.418	porche
12253	638096.326	4154680.984	89.444	167tere
12254	638093.350	4154681.689	89.806	167tere
12255	638088.320	4154680.587	89.703	167tere
12256	638084.365	4154679.223	89.842	167tere
12257	638083.238	4154681.215	90.189	167tere
12258	638086.485	4154682.931	90.230	167tere
12259	638090.564	4154683.902	90.061	167tere
12260	638093.638	4154685.916	90.093	167tere
12261	638095.601	4154686.009	89.980	167tere
12262	638096.743	4154687.399	89.990	167tere
12263	637850.601	4154839.478	98.875	169terre
12264	637855.522	4154845.342	98.802	169terre
12265	637857.566	4154848.968	98.946	169terre
12266	637859.248	4154853.063	98.624	169terre
12267	637861.995	4154852.360	98.811	169terre
12268	637864.123	4154851.811	98.633	169terre
12269	637865.259	4154851.710	98.137	169terre
12270	637867.006	4154851.492	97.813	169terre
12271	637866.605	4154850.754	97.809	169terre
12272	637864.734	4154850.685	97.853	169terre
12273	637860.785	4154851.370	97.970	169terre
12274	637859.943	4154848.054	97.832	169terre
12275	637856.276	4154843.205	97.922	169terre
12276	637854.894	4154840.842	97.991	169terre
12277	637864.811	4154839.276	97.755	169terre
12278	637872.146	4154837.835	97.643	169terre
12279	637878.816	4154835.406	97.602	169terreymuro
12280	637883.208	4154847.364	97.528	169terreymuro
12281	637883.253	4154847.476	97.535	169terreymuro
12282	637880.941	4154842.743	97.503	poste
12283	637880.770	4154842.644	97.504	linea
12284	637872.864	4154841.603	97.649	linea
12285	637865.799	4154841.479	97.760	linea
12286	637859.280	4154841.197	97.866	linea
12287	637860.690	4154842.566	97.787	linea
12288	637869.798	4154845.528	97.724	linea
12289	637873.674	4154851.107	97.549	muroy169terre

Punto	X	Y	Z	Observación
12290	637873.663	4154851.273	97.526	muroy169terre
12291	637873.259	4154851.728	97.215	aglo
12292	637872.346	4154850.221	97.523	aglo
12293	637870.896	4154848.322	97.655	aglo
12294	637867.457	4154849.878	97.744	aglo
12295	637868.221	4154851.600	97.584	aglo
12296	637868.566	4154853.213	97.376	aglo
12297	637871.128	4154852.405	97.304	aglo
12298	637872.430	4154851.980	97.241	aglo
12299	637868.359	4154846.373	97.696	relletere
12300	637874.108	4154846.572	97.637	relletere
12301	637874.523	4154844.016	97.653	relletere
12302	637877.964	4154842.558	97.585	relletere
12303	637878.818	4154845.634	97.528	relletere
12304	637880.595	4154850.191	96.908	linea
12305	637885.720	4154851.273	96.720	linea
12306	637873.599	4154851.650	97.221	aglo
12307	637883.434	4154847.753	96.832	aglo
12308	637885.385	4154846.996	96.692	aglo
12309	637886.177	4154847.387	96.587	aglo
12310	637895.030	4154843.596	96.091	aglo
12311	637894.930	4154843.517	96.118	hormi
12312	637894.377	4154843.078	96.302	hormi
12313	637890.828	4154844.608	96.633	hormi
12314	637890.936	4154845.318	96.363	hormi
12315	637886.057	4154847.246	96.622	hormi
12316	637885.858	4154846.720	96.840	hormi
12317	637885.343	4154846.370	96.794	hormi
12318	637885.014	4154846.510	96.753	hormi
12319	637885.466	4154847.063	96.630	hormi
12320	637885.395	4154846.399	96.833	eski
12321	637881.425	4154841.090	96.824	piemuro
12322	637883.882	4154847.197	96.719	piemuro
12323	637884.206	4154844.325	96.798	fachada
12324	637885.664	4154846.400	97.043	borarriba
12325	637885.825	4154846.577	97.007	borarriba
12326	637893.339	4154843.354	96.548	borarriba
12327	637893.521	4154843.013	96.801	eski
12328	637894.269	4154844.006	96.175	solera
12329	637894.704	4154843.666	96.155	solera
12330	637890.526	4154834.385	96.258	solera
12331	637894.110	4154831.683	96.173	solera
12332	637897.323	4154839.135	96.178	solerayeski
12333	637898.544	4154841.341	95.984	solera
12334	637910.378	4154836.479	95.321	solera
12335	637914.328	4154834.641	95.065	solera
12336	637914.486	4154834.957	95.031	solera
12337	637910.500	4154836.905	95.306	solera
12338	637901.783	4154840.624	95.795	solera
12339	637895.047	4154843.518	96.100	solera
12340	637893.469	4154843.338	96.341	bordiarriba

Punto	X	Y	Z	Observación
12341	637894.197	4154843.067	96.311	bordiarriba
12342	637891.127	4154835.989	96.361	bordiarriba
12343	637898.175	4154840.588	96.052	porche
12344	637909.561	4154835.808	95.365	porche
12345	637909.008	4154834.298	95.481	porcheyeski
12346	637910.455	4154836.352	95.296	aglo
12347	637906.253	4154826.639	95.240	aglo
12348	637912.800	4154822.227	95.196	aglo
12349	637917.236	4154825.622	95.047	aglo
12350	637915.560	4154827.891	95.157	aglo
12351	637913.457	4154829.778	95.302	aglo
12352	637914.145	4154833.129	95.183	aglo
12353	637914.681	4154834.312	95.011	aglo
12354	637916.934	4154833.914	94.906	cunehormi
12355	637916.051	4154834.019	95.137	cunehormi
12356	637916.261	4154833.477	95.195	cunehormi
12357	637916.435	4154833.604	94.943	cunehormi
12358	637922.968	4154831.469	94.576	cunehormi
12359	637922.811	4154830.941	94.262	cunehormi
12360	637922.604	4154830.399	94.459	cunehormi
12361	637935.949	4154826.253	93.896	cunehormifinal
12362	637935.392	4154825.638	93.731	cunehormifinal
12363	637935.076	4154825.094	93.854	cunehormifinal
12364	637936.570	4154824.918	93.782	170terre
12365	637942.885	4154822.007	93.499	170terre
12366	637943.785	4154822.451	93.490	170terre
12367	637952.591	4154817.594	93.378	170terre
12368	637952.410	4154817.164	93.661	170terre
12369	637950.608	4154817.550	93.683	170terre
12370	637950.156	4154817.142	93.615	170terre
12371	637948.770	4154816.272	93.597	170terre
12372	637938.596	4154819.776	93.663	170terre
12373	637930.469	4154823.077	93.959	170terre
12374	637920.028	4154827.014	94.530	170terre
12375	637920.555	4154829.088	94.715	170terre
12376	637922.417	4154830.152	94.772	170terre
12377	637952.409	4154814.083	93.870	171terre
12378	637952.581	4154814.855	93.705	171terre
12379	637953.975	4154814.583	93.271	171terre
12380	637954.424	4154812.920	93.197	171terre
12381	637954.357	4154817.302	92.991	171terre
12382	637959.382	4154813.438	92.890	171terre
12383	637964.556	4154812.805	92.827	aglo
12384	637964.734	4154811.861	92.823	aglo
12385	637970.838	4154808.224	92.850	aglo
12386	637977.130	4154807.456	92.700	aglo
12387	637986.501	4154805.680	92.254	aglo
12388	637991.906	4154801.526	91.959	aglo
12389	637989.579	4154802.129	92.185	valla
12390	637986.553	4154805.432	92.241	fachada
12391	637986.542	4154805.425	92.233	fachada

Punto	X	Y	Z	Observación
12392	637993.348	4154798.948	91.956	valla
12393	637993.284	4154798.837	92.020	valla
12394	637996.291	4154794.550	92.070	vallafinal
12395	637996.411	4154794.338	91.958	171terre
12396	637998.808	4154788.846	91.987	171terre
12397	637999.938	4154785.912	92.087	171terre
12398	638001.322	4154782.944	92.133	171terre
12399	638001.398	4154782.301	91.860	171terre
12400	638003.476	4154778.751	92.098	eski
12401	638004.207	4154783.525	91.736	177terre
12402	638003.665	4154783.302	91.776	177terre
12403	637999.727	4154781.971	91.899	177terre
12404	637994.166	4154781.063	92.171	177terre
12405	637991.436	4154780.251	92.376	177terre
12406	637991.461	4154781.144	92.469	177terre
12407	637997.402	4154782.417	92.295	177terre
12408	638000.481	4154782.876	92.171	177terre
12409	638002.430	4154783.241	91.957	177terre
12410	638004.022	4154783.523	91.776	177terre
12411	637997.130	4154784.814	92.199	relleterre
12412	637997.135	4154784.807	92.184	relleterre
12413	637995.595	4154789.443	92.094	relleterre
12414	637993.171	4154790.826	92.107	relleterre
12415	637992.751	4154784.434	92.382	relleterre
12416	638003.811	4154778.752	91.929	solera
12417	638005.281	4154778.164	91.794	solera
12418	638006.724	4154776.735	91.770	solera
12419	638008.277	4154772.338	91.766	solera
12420	638007.414	4154771.910	92.022	solerayporche
12421	638004.924	4154771.751	92.040	solerayporche
12422	638004.379	4154775.481	92.464	solera
12423	638006.031	4154776.080	91.963	solera
12424	638005.858	4154777.078	91.748	solera
12425	638004.168	4154776.689	91.994	solera
12426	638007.755	4154769.125	91.778	porche
12427	638007.745	4154769.175	91.780	porche
12428	638008.682	4154761.193	91.697	porche
12429	638008.598	4154761.059	91.791	enlosado
12430	638009.498	4154754.254	91.742	enlosado
12431	638010.206	4154748.409	91.778	enlosadoysolera
12432	638010.193	4154748.493	91.841	enlosadoysolera
12433	638009.563	4154753.917	91.706	solera
12434	638013.906	4154754.653	91.591	solera
12435	638014.775	4154749.690	91.674	solera
12436	638015.133	4154752.848	91.598	arketa
12437	638014.317	4154754.898	91.605	arketa
12438	638015.162	4154755.238	91.595	arketa
12439	638015.942	4154753.150	91.636	arketa
12440	638013.454	4154758.678	91.658	faro
12441	638013.457	4154758.735	91.619	faro
12442	638001.597	4154786.131	91.843	faro

Punto	X	Y	Z	Observación
12443	638010.713	4154760.303	91.567	elleterre
12444	638012.061	4154755.410	91.686	elleterre
12445	638014.977	4154749.552	91.668	178terre
12446	638014.958	4154749.510	91.658	178terre
12447	638016.475	4154749.466	91.592	178terre
12448	638017.369	4154748.533	91.597	178terre
12449	638016.257	4154747.885	91.702	aglo
12450	638018.060	4154748.572	91.668	aglo
12451	638019.461	4154735.475	92.026	aglo
12452	638020.884	4154731.374	92.165	aglo
12453	638020.639	4154730.651	92.189	aglo
12454	638021.749	4154730.164	92.240	aglo
12455	638022.105	4154729.206	92.430	aglo
12456	638022.096	4154729.214	92.440	aglo
12457	638021.965	4154727.073	92.494	agloyporche
12458	638021.417	4154723.891	92.663	agloyporche
12459	638024.866	4154723.693	92.578	aglo
12460	638024.867	4154723.695	92.575	aglo
12461	638026.302	4154733.064	92.266	agloyeski
12462	638029.104	4154734.059	91.930	servi
12463	638026.648	4154737.087	91.781	servi
12464	638023.800	4154741.205	91.765	servi
12465	638018.162	4154748.963	91.643	servi
12466	638016.239	4154748.168	91.503	180terre
12467	638016.838	4154748.567	91.510	180terre
12468	638015.283	4154748.957	91.343	180terre
12469	638008.251	4154770.969	91.928	poste
12470	638012.167	4154762.908	91.608	linea
12471	638012.158	4154762.909	91.585	linea
12472	638019.150	4154749.032	91.656	linea
12473	638025.863	4154735.958	91.852	linea
12474	638021.977	4154736.755	91.931	relleaglo
12475	638020.536	4154740.037	91.852	relleaglo
12476	638018.336	4154745.266	91.833	relleaglo
12477	638034.695	4154732.406	91.728	eski
12478	638034.784	4154729.149	91.974	fachada
12479	638034.975	4154729.154	91.899	aglo
12480	638036.096	4154728.917	91.797	aglo
12481	638036.519	4154728.387	91.802	aglo
12482	638036.502	4154726.475	91.729	aglo
12483	638039.794	4154726.527	91.940	agloyeski
12484	638040.243	4154719.383	91.652	fachada
12485	638035.775	4154732.416	91.655	servicio
12486	638035.793	4154732.412	91.659	servicio
12487	638039.884	4154730.037	91.555	servicio
12488	638044.655	4154727.402	91.498	servicio
12489	638047.536	4154725.545	91.429	faro
12490	638044.816	4154727.283	91.631	eski
12491	638044.458	4154726.452	91.713	eski
12492	638048.120	4154724.272	91.519	fachada
12493	638048.031	4154724.230	91.526	fachada

Punto	X	Y	Z	Observación
12494	638048.477	4154724.369	91.472	poste
12495	638049.169	4154723.190	91.455	fachada
12496	638052.778	4154721.626	91.485	fachada
12497	638061.229	4154716.734	91.036	fachada
12498	638064.372	4154700.901	90.744	pozotapa
12499	638048.292	4154726.520	91.322	linea
12500	638052.586	4154733.638	90.982	linea
12501	638040.340	4154728.320	91.684	linea
12502	638036.127	4154730.991	91.772	linea
12503	638020.279	4154730.747	92.329	camizahorra
12504	638017.915	4154730.254	92.256	camizahorra
12505	637968.920	4154700.107	94.684	caminozahorra
12506	637975.588	4154705.032	94.526	caminozahorrayeski
12507	637984.809	4154712.434	94.092	caminozahorrayeskiyvalla
12508	637984.808	4154712.451	94.088	caminozahorrayeskiyvalla
12509	637996.277	4154720.473	93.595	caminozahoyvalla
12510	637996.642	4154720.726	93.581	caminozahoyvalla
12511	637997.960	4154721.114	93.467	caminozahoyvalla
12512	637998.577	4154721.001	93.484	caminozahoyvallafinal
12513	637998.672	4154721.228	93.407	caminozahorra
12514	638004.016	4154724.104	93.036	caminozahorra
12515	638004.286	4154724.248	93.088	caminozahorrayeski
12516	638011.342	4154728.838	92.638	caminozahorrayfachada
12517	638017.615	4154730.145	92.322	caminozahorra
12518	638019.333	4154735.455	92.027	caminozahorra
12519	637996.567	4154725.089	93.525	caminozahorrayeski
12520	637989.259	4154720.336	93.822	caminozahorrayeski
12521	637974.872	4154709.476	94.399	caminozahorrayeski
12522	637969.469	4154724.076	94.275	fachada
12523	637974.501	4154709.327	94.410	caminozahorra
12524	637965.380	4154702.431	94.666	caminozahorra
12525	637959.665	4154698.964	95.005	caminozahorra
12526	637951.192	4154696.015	95.446	caminozahorra
12527	637946.106	4154695.453	95.587	caminozahorra
12528	637933.108	4154692.537	96.275	caminozahorra
12529	637918.385	4154688.560	96.922	caminozahorra
12530	637899.209	4154680.713	98.108	caminozahorra
12531	637874.679	4154671.229	99.599	caminozahorra
12532	637858.029	4154665.063	100.318	caminozahorra
12533	637847.020	4154661.528	100.963	caminozahorra
12534	637846.421	4154661.794	101.050	caminozahorra
12535	637846.219	4154662.199	101.070	caminozahorra
12536	637843.089	4154672.262	101.264	caminozahorra
12537	637839.048	4154671.802	101.490	caminozahorra
12538	637841.263	4154659.974	101.330	caminozahorra
12539	637841.275	4154659.627	101.264	caminozahorra
12540	637821.568	4154655.350	102.232	caminozahorra
12541	637803.156	4154650.898	103.121	caminozahorra
12542	637785.978	4154646.595	104.052	caminozahorra
12543	637785.949	4154646.583	104.043	caminozahorra
12544	637770.072	4154642.721	104.945	caminozahorra

Punto	X	Y	Z	Observación
12545	637747.938	4154636.088	106.113	caminozahorra
12546	637726.004	4154629.479	107.385	caminozahorra
12547	637705.558	4154622.936	108.498	caminozahorra
12548	638005.604	4154714.115	93.612	fachada
12549	638005.444	4154714.091	93.653	caminoterre
12550	638000.129	4154713.615	93.766	caminoterre
12551	637999.461	4154719.278	93.549	caminoterre
12552	637998.936	4154720.943	93.513	caminoterre
12553	638001.128	4154722.066	93.285	caminoterre
12554	638003.878	4154723.643	93.426	caminoterre
12555	638004.563	4154719.061	93.981	caminoterre
12556	637975.539	4154698.026	94.154	fachada
12557	637979.460	4154697.228	93.533	180terre
12558	637978.993	4154692.444	93.357	180terre
12559	637975.938	4154693.646	93.693	180terre
12560	637974.670	4154692.002	93.964	180terre
12561	637974.348	4154688.937	94.335	180terre
12562	637973.048	4154693.268	94.312	180terre
12563	637972.792	4154697.749	94.339	180terre
12564	637974.876	4154698.280	94.214	180terre
12565	637974.840	4154686.823	94.317	180terre
12566	637976.657	4154686.221	93.450	180terre
12567	637976.260	4154692.162	93.581	180terre
12568	637971.350	4154687.014	94.347	180terreyvalla
12569	637970.485	4154689.716	94.439	180terreyvalla
12570	637967.401	4154690.201	94.587	180terreyvalla
12571	637966.187	4154693.942	94.650	180terreyvalla
12572	637968.038	4154696.614	94.605	180terreyvallafinal
12573	637967.561	4154697.364	94.624	180terre
12574	637959.977	4154693.324	94.784	180terre
12575	637941.705	4154689.549	95.764	180terre
12576	637922.983	4154685.501	96.933	180terre
12577	637905.518	4154678.790	97.941	180terre
12578	637890.749	4154672.624	98.741	180terre
12579	637882.981	4154669.174	99.176	180terre
12580	637882.317	4154668.552	99.189	180terre
12581	637882.079	4154667.418	99.164	armario
12582	637882.082	4154668.266	99.144	armario
12583	637881.365	4154668.187	99.286	armario
12584	637881.492	4154667.414	99.320	armario
12585	637882.132	4154667.413	99.190	180terre
12586	637881.839	4154658.133	99.143	180terre
12587	637882.160	4154658.137	99.152	180terre
12588	637900.719	4154663.735	98.225	180terre
12589	637914.406	4154667.225	97.574	180terre
12590	637928.957	4154672.618	96.586	180terre
12591	637941.567	4154677.529	95.807	180terre
12592	637955.905	4154682.462	94.945	180terre
12593	637965.146	4154686.916	94.496	180terre
12594	637969.865	4154689.158	94.461	180terre
12595	637973.563	4154708.752	94.412	182terre

Punto	X	Y	Z	Observación
12596	637972.668	4154708.191	94.453	182terre
12597	637966.291	4154703.744	94.818	182terre
12598	637956.742	4154698.321	95.344	182terre
12599	637949.951	4154695.998	95.640	182terre
12600	637948.608	4154696.061	95.911	182terre
12601	637946.316	4154705.301	95.820	182terre
12602	637943.812	4154705.300	95.694	182terre
12603	637947.158	4154695.898	95.711	182terre
12604	637944.411	4154695.627	95.690	182terre
12605	637926.396	4154691.471	96.795	182terre
12606	637905.833	4154684.159	98.016	182terre
12607	637884.392	4154675.615	99.231	182terre
12608	637866.726	4154668.836	100.197	182terre
12609	637847.740	4154662.339	101.025	182terre
12610	637846.867	4154662.293	101.075	182terre
12611	637846.522	4154663.340	100.996	182terre
12612	637844.460	4154668.641	101.023	182terre
12613	637842.847	4154674.518	101.064	182terre
12614	637861.882	4154680.514	100.077	182terre
12615	637883.947	4154687.693	98.991	182terre
12616	637902.534	4154693.230	97.941	182terre
12617	637921.056	4154698.689	96.861	182terre
12618	637935.049	4154703.013	96.194	182terre
12619	637943.244	4154706.700	95.710	182terre
12620	637944.916	4154707.451	95.932	182terre
12621	637947.847	4154710.689	95.325	182terre
12622	637950.043	4154705.871	95.349	182terre
12623	637953.183	4154708.057	95.094	182terre
12624	637956.430	4154706.575	94.919	182terre
12625	637959.844	4154707.399	94.754	182terre
12626	637963.806	4154709.391	94.585	182terre
12627	637965.277	4154709.116	94.567	182terre
12628	637968.631	4154706.041	94.615	182terre
12629	637970.419	4154709.058	94.514	182terre
12630	637966.204	4154714.406	94.539	182terre
12631	637965.177	4154715.847	94.528	182terre
12632	637958.754	4154713.539	94.606	182terre
12633	637951.289	4154711.210	95.011	182terre
12634	637949.581	4154710.568	95.198	182terre
12635	637816.726	4154662.928	103.298	vallabalsa
12636	637819.546	4154658.612	103.283	vallabalsa
12637	637822.912	4154656.629	103.060	vallabalsa
12638	637838.162	4154660.020	103.019	vallabalsa
12639	637839.632	4154661.893	103.138	vallabalsa
12640	637839.641	4154661.914	103.129	vallabalsa
12641	637838.057	4154669.383	103.018	vallabalsa
12642	637838.840	4154669.445	103.038	183terre
12643	637840.730	4154660.072	103.021	183terre
12644	637827.528	4154657.057	102.984	183terre
12645	637820.909	4154655.642	102.994	183terre
12646	637817.708	4154658.266	103.277	183terre

Punto	X	Y	Z	Observación
12647	637815.229	4154663.485	103.171	183terre
12648	637814.142	4154663.474	102.938	183terre
12649	637815.343	4154659.418	102.828	183terre
12650	637816.713	4154656.859	102.819	183terre
12651	637819.722	4154655.223	102.482	183terre
12652	637817.530	4154654.661	102.624	183terre
12653	637798.070	4154650.358	103.660	183terre
12654	637781.900	4154646.378	104.449	183terre
12655	637769.870	4154643.237	105.103	183terreyeskinverna
12656	637767.892	4154653.140	104.859	183terreinverna
12657	637768.406	4154653.408	104.821	183terre
12658	637786.008	4154656.527	103.986	183terre
12659	637803.647	4154660.487	103.273	183terre
12660	637814.063	4154662.489	102.909	183terre
12661	637800.149	4154637.865	104.416	vallabalsa
12662	637799.572	4154642.227	104.401	vallabalsa
12663	637798.528	4154643.761	104.561	vallabalsa
12664	637795.684	4154644.234	104.609	vallabalsa
12665	637786.991	4154642.593	104.643	vallabalsa
12666	637785.309	4154641.134	104.599	vallabalsa
12667	637785.027	4154636.136	104.472	vallabalsa
12668	637784.009	4154635.934	104.177	inverna
12669	637783.438	4154642.227	104.279	inverna
12670	637802.630	4154636.112	103.227	187terre
12671	637802.202	4154643.296	103.149	187terre
12672	637801.535	4154645.453	103.187	187terre
12673	637815.786	4154647.439	102.597	187terre
12674	637829.256	4154650.601	102.054	187terre
12675	637833.803	4154651.895	101.809	187terre
12676	637832.025	4154649.727	101.897	187terre
12677	637830.413	4154645.332	102.039	187terre
12678	637826.463	4154640.264	102.298	187terre
12679	637822.157	4154636.999	102.497	187terre
12680	637819.321	4154635.458	102.616	187terre
12681	637818.877	4154635.974	102.569	187terre
12682	637820.388	4154636.856	102.490	187terre
12683	637826.765	4154642.557	102.095	187terre
12684	637830.556	4154647.336	101.957	187terre
12685	637833.701	4154652.220	101.885	188terre
12686	637828.365	4154650.884	102.207	188terre
12687	637819.110	4154648.813	102.606	188terre
12688	637810.328	4154647.094	103.101	188terre
12689	637802.691	4154646.108	103.274	188terre
12690	637803.140	4154637.661	103.118	188terre
12691	637814.259	4154636.379	102.712	188terre
12692	637817.793	4154635.378	102.630	188terre
12693	637829.750	4154639.619	101.923	124caminozahorra
12694	637827.918	4154640.647	102.065	124caminozahorra
12695	637830.649	4154639.976	101.845	189terre
12696	637830.658	4154639.972	101.836	189terre
12697	637838.442	4154649.528	101.375	189terre

Punto	X	Y	Z	Observación
12698	637842.989	4154653.649	101.286	189terre
12699	637847.535	4154654.873	101.079	189terre
12700	637862.430	4154660.731	100.336	189terre
12701	637871.488	4154664.107	99.919	189terre
12702	637871.617	4154654.476	99.945	189terre
12703	637871.428	4154651.250	99.988	189terre
12704	637861.898	4154648.153	100.293	189terre
12705	637848.236	4154644.630	100.891	189terre
12706	637832.374	4154640.285	101.759	189terre
12707	637873.169	4154650.820	99.396	190terre
12708	637873.013	4154657.626	99.416	190terre
12709	637873.456	4154660.928	99.435	190terre
12710	637874.367	4154663.595	99.523	190terre
12711	637874.921	4154664.131	99.519	190terre
12712	637747.550	4154636.359	106.125	inverna
12713	637722.339	4154628.850	107.572	inverna
12714	637700.948	4154622.014	108.931	inverna
12715	637699.901	4154625.784	108.976	inverna
12716	637708.271	4154607.849	107.775	189terre
12717	637708.758	4154607.828	107.775	inverna
12718	637706.119	4154607.223	107.949	189terre
12719	637705.511	4154612.069	108.081	189terre
12720	637702.611	4154615.618	108.828	189terre
12721	637704.346	4154606.373	108.609	189terre
12722	637695.805	4154604.463	108.721	189terre
12723	637688.771	4154603.708	109.044	189terre
12724	637689.774	4154608.705	109.132	189terre
12725	637691.695	4154611.403	109.203	189terre
12726	637694.778	4154612.542	109.039	189terre
12727	637701.145	4154616.006	108.933	189terre
12728	637682.424	4154612.333	109.943	inverna
12729	637683.351	4154605.026	110.017	inverna
12730	637675.154	4154610.848	110.227	inverna
12731	637656.727	4154607.163	111.445	inverna
12732	637656.341	4154605.116	110.931	inverna
12733	637656.016	4154594.706	110.793	inverna
12734	637655.095	4154594.902	110.878	190terre
12735	637655.416	4154601.521	110.838	190terre
12736	637655.453	4154604.799	111.088	190terre
12737	637656.602	4154606.875	111.288	190terre
12738	637646.813	4154596.209	112.186	191terre
12739	637647.637	4154601.970	112.139	191terre
12740	637647.968	4154606.040	112.152	191terre
12741	637647.966	4154608.299	112.129	191terre
12742	637643.876	4154610.046	112.255	191terre
12743	637639.698	4154610.396	112.400	191terre
12744	637639.634	4154605.759	112.392	191terre
12745	637641.290	4154595.152	112.338	191terre
12746	637645.795	4154595.231	112.204	191terre
12747	637680.574	4154612.636	110.081	poste
12748	637680.441	4154613.257	110.111	linea

Punto	X	Y	Z	Observación
12749	637680.278	4154615.668	110.136	linea
12750	637687.043	4154614.574	109.694	linea
12751	637686.042	4154604.718	109.418	linea
12752	637688.574	4154618.422	109.595	linea
12753	637696.587	4154620.057	109.029	linea
12754	637710.960	4154623.999	108.139	linea
12755	637735.582	4154631.851	106.804	lineayposte
12756	637749.344	4154635.486	105.996	linea
12757	637769.620	4154641.618	104.946	linea
12758	637787.509	4154646.666	103.980	lineayposte
12759	637804.044	4154650.885	103.077	linea
12760	637818.670	4154655.270	102.513	lineayposte
12761	637818.468	4154654.161	102.375	linea
12762	637815.775	4154640.776	102.531	linea
12763	637841.685	4154662.940	101.376	lineayposte
12764	637849.154	4154665.058	100.908	linea
12765	637867.501	4154670.250	100.127	linea
12766	637896.372	4154679.385	98.301	lineayposte
12767	637892.697	4154699.099	98.380	lineaaltatension
12768	637895.200	4154697.873	98.241	lineaaltatension
12769	637898.068	4154696.484	98.103	lineaaltatension
12770	637886.946	4154672.860	98.954	lineaaltatension
12771	637882.228	4154671.651	99.227	lineaaltatension
12772	637877.953	4154670.864	99.474	lineaaltatension
12773	637877.207	4154651.746	99.428	lineaaltatension
12774	637873.756	4154652.137	99.360	lineaaltatension
12775	637869.665	4154653.185	99.841	lineaaltatension
12776	637881.605	4154650.259	99.253	valla
12777	637881.534	4154659.359	99.185	valla
12778	637881.450	4154667.265	99.290	valla
12779	637897.418	4154680.030	98.261	linea
12780	637916.493	4154687.036	97.090	linea
12781	637947.144	4154698.442	95.898	lineayposte
12782	637954.287	4154700.080	95.367	linea
12783	637975.508	4154708.753	94.327	linea
12784	637985.469	4154713.142	94.014	lineayposte
12785	637985.522	4154713.141	94.070	lineayposte
12786	637986.885	4154714.900	93.972	linea
12787	637994.489	4154723.005	93.640	linea
12788	637999.207	4154725.651	93.349	linea
12789	638016.981	4154730.838	92.260	linea
12790	638083.492	4154696.235	89.190	solerapozoabaste
12791	638082.039	4154696.934	88.838	solerapozoabaste
12792	638064.451	4154700.980	90.499	lamitube100acome
12793	638064.529	4154700.928	87.820	solerapozociego
12794	637233.556	4155116.032	112.089	solerapozoabaste
12795	637190.382	4155102.405	116.139	lamitube100acometi
12796	636945.915	4155276.543	122.076	solepozoabaste
12797	636831.066	4155302.827	126.623	solepozoabaste
12798	636829.872	4155308.335	126.704	solepozoabaste
12799	636829.123	4155310.414	127.722	direccionbeagua

Punto	X	Y	Z	Observación
12800	636830.934	4155303.284	127.498	direccionTubeAgua
12801	636830.207	4155308.584	127.687	direccionTubeAgua
12802	636834.494	4155309.330	127.576	direccionTubeAgua
12803	637938.921	4154833.687	94.120	Insertado
12804	636997.218	4155484.828	120.221	AGLOCARRET
12805	636999.445	4155481.622	120.054	AGLOCARRET
12806	636990.196	4155474.737	120.427	AGLOCARRET
12807	636987.566	4155477.705	120.617	AGLOCARRET
12808	636984.564	4155481.258	120.537	AGLOCARRET
12809	636975.519	4155473.591	120.926	AGLOCARRET
12810	636977.436	4155470.556	121.041	AGLOCARRET
12811	636979.784	4155467.161	120.892	AGLOCARRET
12812	636970.147	4155460.264	121.263	AGLOCARRET
12813	636967.647	4155463.313	121.439	AGLOCARRET
12814	636965.552	4155465.932	121.488	AGLOCARRET
12815	636957.558	4155461.412	121.746	AGLOCARRET
12816	636952.639	4155460.030	121.970	AGLOCARRET
12817	636953.206	4155457.868	121.960	AGLOCARRET
12818	636955.594	4155454.670	121.970	AGLOCARRET
12819	636957.848	4155451.439	121.739	AGLOCARRET
12820	636951.662	4155447.066	122.021	AGLOCARRET
12821	636949.157	4155449.941	122.249	AGLOCARRET
12822	636946.594	4155452.905	122.252	AGLOCARRET
12823	636944.659	4155451.698	122.358	AGLOCARRET
12824	636942.566	4155450.947	122.309	AGLOCARRET
12825	636941.519	4155449.029	122.587	AGLOCARRET
12826	636937.501	4155445.773	122.799	AGLOCARRET
12827	636939.425	4155442.609	122.689	AGLOCARRET
12828	636941.777	4155439.275	122.429	AGLOCARRET
12829	636937.533	4155435.537	122.596	AGLOCARRET
12830	636934.479	4155438.349	122.913	AGLOCARRET
12831	636931.489	4155441.022	123.116	AGLOCARRET
12832	636927.181	4155437.315	123.370	AGLOCARRET
12833	636930.506	4155434.237	123.137	AGLOCARRET
12834	636933.924	4155431.363	122.798	AGLOCARRET
12835	636930.743	4155426.610	123.018	AGLOCARRET
12836	636926.417	4155428.288	123.408	AGLOCARRET
12837	636921.801	4155429.934	123.770	AGLOCARRET
12838	636919.386	4155424.356	124.000	AGLOCARRET
12839	636923.760	4155422.892	123.665	AGLOCARRET
12840	636928.173	4155421.546	123.244	AGLOCARRET
12841	636926.737	4155415.709	123.536	AGLOCARRET
12842	636922.118	4155415.639	124.004	AGLOCARRET
12843	636917.281	4155415.693	124.317	AGLOCARRET
12844	636917.262	4155409.500	124.471	AGLOCARRET
12845	636921.658	4155409.370	124.242	AGLOCARRET
12846	636925.854	4155409.470	123.871	AGLOCARRET
12847	636926.188	4155403.449	124.059	AGLOCARRET
12848	636922.179	4155402.465	124.429	AGLOCARRET
12849	636918.043	4155401.739	124.618	AGLOCARRET
12850	636919.059	4155395.757	124.696	AGLOCARRET

Punto	X	Y	Z	Observación
12851	636922.844	4155396.370	124.528	AGLOCARRET
12852	636926.808	4155396.950	124.218	AGLOCARRET
12853	636928.762	4155385.592	124.380	AGLOCARRET
12854	636925.090	4155384.525	124.614	AGLOCARRET
12855	636921.422	4155383.364	124.715	AGLOCARRET
12856	636923.889	4155372.037	124.703	AGLOCARRET
12857	636927.507	4155372.940	124.639	AGLOCARRET
12858	636931.358	4155373.781	124.426	AGLOCARRET
12859	636933.896	4155363.850	124.497	AGLOCARRET
12860	636930.229	4155362.597	124.706	AGLOCARRET
12861	636926.669	4155361.366	124.724	AGLOCARRET
12862	636929.643	4155349.975	124.685	AGLOCARRET
12863	636933.225	4155350.792	124.712	AGLOCARRET
12864	636937.121	4155352.000	124.482	AGLOCARRET
12865	636940.031	4155341.064	124.500	AGLOCARRET
12866	636936.363	4155339.714	124.678	AGLOCARRET
12867	636932.706	4155338.583	124.684	AGLOCARRET
12868	636935.293	4155327.491	124.742	AGLOCARRET
12869	636939.285	4155328.644	124.745	AGLOCARRET
12870	636943.121	4155329.739	124.539	AGLOCARRET
12871	636946.192	4155319.108	124.645	AGLOCARRET
12872	636942.454	4155317.810	124.789	AGLOCARRET
12873	636938.363	4155316.577	124.733	AGLOCARRET
12874	636940.421	4155308.881	124.701	PPPERALT
12875	636944.562	4155310.051	124.734	PPPERALT
12876	636948.319	4155311.001	124.601	PPPERALT
12877	636950.656	4155302.946	124.393	PPPERALT
12878	636946.886	4155301.962	124.604	PPPERALT
12879	636942.724	4155300.976	124.613	PPPERALT
12880	636942.489	4155303.025	124.749	PCPERALT
12881	636941.474	4155306.786	124.796	PCPERALT
12882	636949.818	4155305.508	124.572	PCPERALT
12883	636953.543	4155292.875	124.070	CARRETAGLO
12884	636949.770	4155291.643	124.209	CARRETAGLO
12885	636946.145	4155290.607	124.169	CARRETAGLO
12886	636948.326	4155280.894	123.835	CARRETAGLO
12887	636952.421	4155282.182	123.919	CARRETAGLO
12888	636956.150	4155283.508	123.804	CARRETAGLO
12889	636959.005	4155273.630	123.531	CARRETAGLO
12890	636955.310	4155272.357	123.627	CARRETAGLO
12891	636951.461	4155271.169	123.623	CARRETAGLO
12892	636952.121	4155268.296	123.554	CARRETAGLO
12893	636947.762	4155266.229	123.699	CARRETAGLO
12894	636949.409	4155259.698	123.555	CARRETAGLO
12895	636955.373	4155257.115	123.145	CARRETAGLO
12896	636953.583	4155263.406	123.416	CARRETAGLO
12897	636957.410	4155264.681	123.388	CARRETAGLO
12898	636961.283	4155265.811	123.310	CARRETAGLO
12899	636963.216	4155259.633	123.073	CARRETAGLO
12900	636959.393	4155258.274	123.115	CARRETAGLO
12901	636957.217	4155251.504	122.845	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
12902	636961.005	4155252.677	122.819	CARRETAGLO
12903	636964.850	4155254.015	122.736	CARRETAGLO
12904	636966.772	4155247.694	122.468	CARRETAGLO
12905	636963.036	4155246.228	122.576	CARRETAGLO
12906	636958.985	4155244.955	122.600	CARRETAGLO
12907	636960.892	4155239.554	122.572	CARRETAGLO
12908	636964.665	4155240.658	122.503	CARRETAGLO
12909	636968.429	4155241.874	122.384	CARRETAGLO
12910	636970.091	4155236.452	122.420	CARRETAGLO
12911	636966.358	4155235.104	122.539	CARRETAGLO
12912	636962.357	4155233.857	122.594	CARRETAGLO
12913	636964.101	4155228.781	122.691	CARRETAGLO
12914	636967.821	4155230.064	122.659	CARRETAGLO
12915	636971.514	4155231.483	122.556	CARRETAGLO
12916	636973.244	4155226.021	122.691	CARRETAGLO
12917	636969.563	4155224.509	122.795	CARRETAGLO
12918	636965.750	4155223.254	122.775	CARRETAGLO
12919	636967.357	4155218.044	122.802	CARRETAGLO
12920	636971.196	4155219.184	122.777	CARRETAGLO
12921	636975.083	4155220.365	122.655	CARRETAGLO
12922	636975.730	4155218.726	122.582	CARRETAGLO
12923	636976.879	4155218.518	122.267	CARRETAGLO
12924	636983.261	4155215.587	121.198	CARRETAGLO
12925	636983.749	4155211.749	121.146	CARRETAGLO
12926	636979.756	4155209.027	122.139	CARRETAGLO
12927	636979.394	4155207.290	122.403	CARRETAGLO
12928	636975.571	4155205.670	122.613	CARRETAGLO
12929	636971.873	4155204.103	122.575	CARRETAGLO
12930	636975.098	4155194.428	122.432	CARRETAGLO
12931	636978.830	4155195.490	122.469	CARRETAGLO
12932	636982.717	4155196.813	122.231	CARRETAGLO
12933	636986.142	4155186.766	122.072	CARRETAGLO
12934	636982.244	4155185.205	122.333	CARRETAGLO
12935	636978.643	4155183.727	122.334	CARRETAGLO
12936	636982.085	4155174.058	122.262	CARRETAGLO
12937	636985.650	4155175.254	122.223	CARRETAGLO
12938	636989.519	4155176.634	121.947	CARRETAGLO
12939	636991.577	4155171.078	121.868	CARRETAGLO
12940	636987.897	4155169.495	122.128	CARRETAGLO
12941	636984.318	4155167.914	122.205	CARRETAGLO
12942	636986.505	4155162.782	122.166	CARRETAGLO
12943	636990.063	4155164.382	122.055	CARRETAGLO
12944	636993.605	4155166.108	121.785	CARRETAGLO
12945	636995.181	4155163.820	121.692	CARRETAGLO
12946	636999.766	4155162.595	121.248	CARRETAGLO
12947	637000.144	4155155.167	121.566	CARRETAGLO
12948	636996.844	4155152.129	121.888	CARRETAGLO
12949	636993.645	4155149.589	122.056	CARRETAGLO
12950	636992.620	4155145.050	122.207	CARRETAGLO
12951	636991.679	4155140.779	122.461	CARRETAGLO
12952	636994.859	4155138.928	122.606	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
12953	636998.080	4155137.245	122.713	CARRETAGLO
12954	637000.890	4155140.751	122.034	CARRETAGLO
12955	637003.782	4155143.914	121.799	CARRETAGLO
12956	637006.598	4155146.673	121.464	CARRETAGLO
12957	637010.529	4155143.179	121.432	CARRETAGLO
12958	637008.482	4155139.859	121.716	CARRETAGLO
12959	637006.504	4155136.895	121.944	CARRETAGLO
12960	637011.316	4155133.862	121.845	CARRETAGLO
12961	637012.912	4155136.464	121.635	CARRETAGLO
12962	637015.007	4155139.865	121.380	CARRETAGLO
12963	637019.510	4155137.114	121.292	CARRETAGLO
12964	637017.996	4155133.409	121.554	CARRETAGLO
12965	637016.544	4155130.286	121.781	CARRETAGLO
12966	637021.995	4155127.805	121.608	CARRETAGLO
12967	637023.353	4155130.747	121.418	CARRETAGLO
12968	637025.001	4155134.328	121.190	CARRETAGLO
12969	637029.772	4155132.330	121.056	CARRETAGLO
12970	637028.787	4155128.644	121.271	CARRETAGLO
12971	637027.637	4155125.000	121.483	CARRETAGLO
12972	637033.649	4155123.694	121.217	CARRETAGLO
12973	637034.694	4155126.669	121.063	CARRETAGLO
12974	637036.025	4155130.241	120.862	CARRETAGLO
12975	637041.098	4155128.722	120.671	CARRETAGLO
12976	637040.385	4155124.950	120.882	CARRETAGLO
12977	637039.636	4155121.605	121.018	CARRETAGLO
12978	637049.749	4155118.731	120.634	CARRETAGLO
12979	637050.564	4155121.769	120.481	CARRETAGLO
12980	637051.679	4155125.830	120.268	CARRETAGLO
12981	637061.429	4155123.350	119.910	CARRETAGLO
12982	637060.889	4155119.070	120.135	CARRETAGLO
12983	637060.091	4155115.274	120.294	CARRETAGLO
12984	637070.390	4155112.679	119.950	CARRETAGLO
12985	637071.080	4155116.405	119.787	CARRETAGLO
12986	637072.154	4155120.685	119.551	CARRETAGLO
12987	637077.481	4155119.372	119.371	CARRETAGLO
12988	637076.931	4155115.169	119.590	CARRETAGLO
12989	637076.168	4155111.258	119.762	CARRETAGLO
12990	637081.498	4155110.189	119.597	CARRETAGLO
12991	637082.067	4155113.964	119.433	CARRETAGLO
12992	637083.025	4155117.993	119.188	CARRETAGLO
12993	637088.251	4155116.838	119.023	CARRETAGLO
12994	637087.567	4155112.907	119.250	CARRETAGLO
12995	637086.741	4155108.951	119.443	CARRETAGLO
12996	637087.227	4155105.486	120.007	CARRETAGLO
12997	637090.060	4155106.566	119.663	CARRETAGLO
12998	637090.502	4155108.209	119.308	CARRETAGLO
12999	637091.617	4155107.623	119.305	CARRETAGLO
13000	637092.585	4155106.224	119.492	CARRETAGLO
13001	637098.242	4155107.068	119.013	CARRETAGLO
13002	637098.965	4155114.981	118.625	CARRETAGLO
13003	637105.402	4155114.180	118.399	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13004	637105.190	4155110.144	118.631	CARRETAGLO
13005	637105.031	4155106.191	118.772	CARRETAGLO
13006	637111.342	4155105.292	118.567	CARRETAGLO
13007	637111.625	4155104.628	118.511	CARRETAGLO
13008	637115.753	4155104.477	118.385	CARRETAGLO
13009	637117.775	4155104.889	118.320	CARRETAGLO
13010	637109.267	4155105.656	118.630	CARRETAGLO
13011	637109.324	4155109.585	118.503	CARRETAGLO
13012	637109.470	4155113.823	118.251	CARRETAGLO
13013	637114.890	4155113.319	118.068	CARRETAGLO
13014	637114.394	4155109.074	118.329	CARRETAGLO
13015	637114.152	4155104.875	118.454	CARRETAGLO
13016	637120.465	4155104.671	118.185	CARRETAGLO
13017	637120.647	4155108.500	118.102	CARRETAGLO
13018	637121.225	4155112.703	117.881	CARRETAGLO
13019	637127.076	4155112.168	117.730	CARRETAGLO
13020	637126.946	4155108.103	117.918	CARRETAGLO
13021	637126.799	4155104.162	117.946	CARRETAGLO
13022	637131.549	4155103.805	117.755	CARRETAGLO
13023	637132.128	4155107.742	117.733	CARRETAGLO
13024	637132.584	4155111.712	117.602	CARRETAGLO
13025	637138.774	4155111.356	117.438	CARRETAGLO
13026	637138.913	4155107.522	117.505	CARRETAGLO
13027	637139.894	4155103.468	117.430	CARRETAGLO
13028	637147.611	4155103.452	117.117	CARRETAGLO
13029	637147.629	4155107.488	117.181	CARRETAGLO
13030	637147.758	4155111.320	117.119	CARRETAGLO
13031	637156.530	4155111.679	116.827	CARRETAGLO
13032	637156.650	4155107.777	116.898	CARRETAGLO
13033	637156.929	4155103.494	116.854	CARRETAGLO
13034	637160.313	4155103.387	116.758	CARRETAGLO
13035	637160.040	4155098.673	117.003	CARRETAGLO
13036	637164.129	4155103.774	116.627	CARRETAGLO
13037	637169.071	4155104.249	116.475	CARRETAGLO
13038	637167.618	4155095.407	117.180	CARRETAGLO
13039	637169.334	4155108.338	116.525	CARRETAGLO
13040	637169.240	4155112.280	116.451	CARRETAGLO
13041	637178.632	4155112.823	116.097	CARRETAGLO
13042	637178.499	4155108.882	116.226	CARRETAGLO
13043	637178.577	4155104.923	116.152	CARRETAGLO
13044	637187.821	4155105.489	115.847	CARRETAGLO
13045	637190.278	4155105.540	115.783	CARRETAGLO
13046	637192.924	4155104.325	115.716	CARRETAGLO
13047	637188.762	4155109.373	115.874	CARRETAGLO
13048	637187.959	4155113.490	115.742	CARRETAGLO
13049	637189.611	4155114.488	115.625	CARRETAGLO
13050	637191.103	4155118.175	115.383	CARRETAGLO
13051	637199.335	4155114.080	115.364	CARRETAGLO
13052	637199.683	4155110.052	115.482	CARRETAGLO
13053	637200.091	4155105.955	115.418	CARRETAGLO
13054	637209.947	4155110.451	115.118	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13055	637209.985	4155115.180	114.951	CARRETAGLO
13056	637218.130	4155115.279	114.699	CARRETAGLO
13057	637218.588	4155110.776	114.805	CARRETAGLO
13058	637218.914	4155106.720	114.804	CARRETAGLO
13059	637225.801	4155106.587	114.435	CARRETAGLO
13060	637230.108	4155106.391	114.237	CARRETAGLO
13061	637232.760	4155106.643	114.169	CARRETAGLO
13062	637235.845	4155104.336	114.661	CARRETAGLO
13063	637235.958	4155101.292	114.918	CARRETAGLO
13064	637228.221	4155110.911	114.401	CARRETAGLO
13065	637228.694	4155115.190	114.330	CARRETAGLO
13066	637222.844	4155124.126	113.619	CARRETAGLO
13067	637219.792	4155126.031	113.410	CARRETAGLO
13068	637214.082	4155122.850	114.449	CARRETAGLO
13069	637234.197	4155115.046	114.171	CARRETAGLO
13070	637234.557	4155111.026	114.189	CARRETAGLO
13071	637235.146	4155107.014	114.067	CARRETAGLO
13072	637244.762	4155107.218	113.713	CARRETAGLO
13073	637244.823	4155111.077	113.806	CARRETAGLO
13074	637244.967	4155115.060	113.841	CARRETAGLO
13075	637251.281	4155115.152	113.655	CARRETAGLO
13076	637251.526	4155111.151	113.600	CARRETAGLO
13077	637251.743	4155107.220	113.462	CARRETAGLO
13078	637258.432	4155107.185	113.241	CARRETAGLO
13079	637258.623	4155111.098	113.373	CARRETAGLO
13080	637258.835	4155115.079	113.433	CARRETAGLO
13081	637266.302	4155114.930	113.220	CARRETAGLO
13082	637266.443	4155110.924	113.149	CARRETAGLO
13083	637266.481	4155106.986	113.002	CARRETAGLO
13084	637271.665	4155106.671	112.818	CARRETAGLO
13085	637272.310	4155110.561	112.950	CARRETAGLO
13086	637272.623	4155114.566	113.025	CARRETAGLO
13087	637281.113	4155113.728	112.732	CARRETAGLO
13088	637280.779	4155109.441	112.659	CARRETAGLO
13089	637280.439	4155105.738	112.530	CARRETAGLO
13090	637288.103	4155104.558	112.344	CARRETAGLO
13091	637288.948	4155108.186	112.392	CARRETAGLO
13092	637290.129	4155112.097	112.412	CARRETAGLO
13093	637298.939	4155110.517	112.153	CARRETAGLO
13094	637298.262	4155106.527	112.125	CARRETAGLO
13095	637297.835	4155102.790	112.030	CARRETAGLO
13096	637305.952	4155101.252	111.869	CARRETAGLO
13097	637306.752	4155104.920	111.904	CARRETAGLO
13098	637307.662	4155108.867	111.891	CARRETAGLO
13099	637316.182	4155107.358	111.626	CARRETAGLO
13100	637315.399	4155103.248	111.676	CARRETAGLO
13101	637314.784	4155099.475	111.654	CARRETAGLO
13102	637314.368	4155095.957	112.082	CARRETAGLO
13103	637316.719	4155095.246	112.037	CARRETAGLO
13104	637319.572	4155094.896	111.929	CARRETAGLO
13105	637320.433	4155098.409	111.485	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13106	637317.841	4155098.726	111.583	CARRETAGLO
13107	637318.844	4155102.720	111.539	CARRETAGLO
13108	637319.977	4155106.713	111.457	CARRETAGLO
13109	637328.706	4155105.139	111.221	CARRETAGLO
13110	637327.958	4155100.871	111.288	CARRETAGLO
13111	637327.457	4155097.227	111.266	CARRETAGLO
13112	637335.974	4155095.631	110.993	CARRETAGLO
13113	637337.013	4155099.324	111.011	CARRETAGLO
13114	637337.832	4155103.332	110.940	CARRETAGLO
13115	637347.874	4155101.525	110.650	CARRETAGLO
13116	637347.184	4155097.430	110.725	CARRETAGLO
13117	637346.628	4155093.504	110.690	CARRETAGLO
13118	637355.504	4155091.926	110.399	CARRETAGLO
13119	637356.458	4155095.672	110.451	CARRETAGLO
13120	637357.411	4155099.672	110.376	CARRETAGLO
13121	637365.990	4155098.072	110.140	CARRETAGLO
13122	637365.432	4155094.000	110.198	CARRETAGLO
13123	637364.946	4155090.141	110.122	CARRETAGLO
13124	637373.941	4155088.441	109.852	CARRETAGLO
13125	637374.806	4155092.212	109.907	CARRETAGLO
13126	637375.657	4155096.187	109.871	CARRETAGLO
13127	637385.900	4155094.219	109.555	CARRETAGLO
13128	637385.302	4155090.207	109.596	CARRETAGLO
13129	637384.547	4155086.279	109.543	CARRETAGLO
13130	637384.286	4155083.828	109.839	CARRETAGLO
13131	637384.780	4155082.158	109.913	CARRETAGLO
13132	637386.443	4155081.386	109.909	CARRETAGLO
13133	637388.031	4155080.927	109.837	CARRETAGLO
13134	637389.907	4155083.410	109.604	CARRETAGLO
13135	637390.429	4155085.283	109.375	CARRETAGLO
13136	637388.452	4155085.909	109.438	CARRETAGLO
13137	637390.264	4155089.231	109.434	CARRETAGLO
13138	637391.366	4155093.149	109.397	CARRETAGLO
13139	637400.091	4155091.427	109.169	CARRETAGLO
13140	637399.182	4155087.465	109.190	CARRETAGLO
13141	637398.486	4155083.575	109.103	CARRETAGLO
13142	637406.901	4155081.891	108.862	CARRETAGLO
13143	637407.793	4155085.589	108.906	CARRETAGLO
13144	637408.899	4155089.554	108.894	CARRETAGLO
13145	637417.490	4155087.724	108.656	CARRETAGLO
13146	637416.649	4155083.752	108.655	CARRETAGLO
13147	637415.716	4155080.007	108.591	CARRETAGLO
13148	637423.555	4155078.310	108.353	CARRETAGLO
13149	637424.867	4155081.923	108.398	CARRETAGLO
13150	637425.891	4155085.859	108.383	CARRETAGLO
13151	637434.461	4155083.959	108.159	CARRETAGLO
13152	637433.628	4155079.972	108.160	CARRETAGLO
13153	637432.549	4155076.492	108.099	CARRETAGLO
13154	637441.968	4155074.062	107.844	CARRETAGLO
13155	637442.933	4155077.800	107.889	CARRETAGLO
13156	637443.804	4155081.736	107.877	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13157	637451.667	4155079.856	107.702	CARRETAGLO
13158	637450.468	4155076.035	107.719	CARRETAGLO
13159	637449.155	4155072.538	107.685	CARRETAGLO
13160	637443.430	4155073.402	107.795	CARRETAGLO
13161	637443.606	4155071.559	108.010	CARRETAGLO
13162	637443.317	4155068.742	108.147	CARRETAGLO
13163	637445.751	4155067.470	108.109	CARRETAGLO
13164	637448.559	4155066.669	108.161	CARRETAGLO
13165	637451.606	4155068.434	107.976	CARRETAGLO
13166	637452.851	4155071.360	107.612	CARRETAGLO
13167	637459.816	4155069.545	107.448	CARRETAGLO
13168	637460.917	4155073.444	107.507	CARRETAGLO
13169	637462.102	4155077.217	107.478	CARRETAGLO
13170	637469.481	4155075.309	107.305	CARRETAGLO
13171	637468.761	4155071.535	107.347	CARRETAGLO
13172	637467.762	4155067.483	107.265	CARRETAGLO
13173	637467.433	4155064.512	107.558	CARRETAGLO
13174	637469.342	4155063.006	107.642	CARRETAGLO
13175	637472.033	4155062.043	107.561	CARRETAGLO
13176	637473.600	4155065.790	107.104	CARRETAGLO
13177	637481.296	4155063.991	106.887	CARRETAGLO
13178	637480.166	4155062.739	107.051	CARRETAGLO
13179	637479.943	4155062.098	107.400	CARRETAGLO
13180	637482.595	4155067.790	106.906	CARRETAGLO
13181	637483.497	4155071.589	106.910	CARRETAGLO
13182	637490.675	4155069.777	106.745	CARRETAGLO
13183	637489.625	4155066.075	106.747	CARRETAGLO
13184	637488.493	4155062.078	106.643	CARRETAGLO
13185	637488.215	4155060.594	106.784	CARRETAGLO
13186	637492.367	4155059.008	106.671	CARRETAGLO
13187	637492.859	4155060.688	106.506	CARRETAGLO
13188	637496.144	4155059.958	106.404	CARRETAGLO
13189	637497.282	4155063.626	106.526	CARRETAGLO
13190	637498.489	4155067.491	106.576	CARRETAGLO
13191	637503.730	4155065.998	106.436	CARRETAGLO
13192	637502.979	4155062.064	106.346	CARRETAGLO
13193	637501.890	4155058.224	106.231	CARRETAGLO
13194	637507.759	4155064.597	106.359	CARRETAGLO
13195	637506.745	4155060.838	106.272	CARRETAGLO
13196	637505.510	4155056.748	106.158	CARRETAGLO
13197	637510.899	4155055.097	106.001	CARRETAGLO
13198	637513.528	4155054.038	105.927	CARRETAGLO
13199	637515.268	4155057.543	106.083	CARRETAGLO
13200	637516.798	4155061.215	106.211	CARRETAGLO
13201	637522.190	4155058.976	106.072	CARRETAGLO
13202	637520.968	4155055.064	105.945	CARRETAGLO
13203	637519.358	4155051.389	105.763	CARRETAGLO
13204	637524.477	4155048.634	105.644	CARRETAGLO
13205	637526.262	4155051.970	105.819	CARRETAGLO
13206	637528.211	4155055.431	105.935	CARRETAGLO
13207	637532.642	4155052.763	105.846	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13208	637531.671	4155048.751	105.727	CARRETAGLO
13209	637529.539	4155045.509	105.536	CARRETAGLO
13210	637534.414	4155042.090	105.486	CARRETAGLO
13211	637536.613	4155045.190	105.600	CARRETAGLO
13212	637538.916	4155048.524	105.720	CARRETAGLO
13213	637547.304	4155042.505	105.576	CARRETAGLO
13214	637545.246	4155039.170	105.476	CARRETAGLO
13215	637542.974	4155035.954	105.375	CARRETAGLO
13216	637552.083	4155029.152	105.238	CARRETAGLO
13217	637554.186	4155032.288	105.326	CARRETAGLO
13218	637556.662	4155035.405	105.387	CARRETAGLO
13219	637550.853	4155023.674	105.518	CARRETAGLO
13220	637554.788	4155021.474	105.604	CARRETAGLO
13221	637559.171	4155023.762	105.115	CARRETAGLO
13222	637564.911	4155019.222	105.063	CARRETAGLO
13223	637567.348	4155022.237	105.087	CARRETAGLO
13224	637569.839	4155025.378	105.109	CARRETAGLO
13225	637577.993	4155019.188	104.909	CARRETAGLO
13226	637575.692	4155015.760	104.927	CARRETAGLO
13227	637573.541	4155012.624	104.821	CARRETAGLO
13228	637581.333	4155006.510	104.687	CARRETAGLO
13229	637583.465	4155009.725	104.764	CARRETAGLO
13230	637585.884	4155013.032	104.745	CARRETAGLO
13231	637591.089	4155009.177	104.622	CARRETAGLO
13232	637595.080	4155012.031	104.202	CARRETAGLO
13233	637598.043	4155015.371	103.881	CARRETAGLO
13234	637599.226	4155013.878	103.910	CARRETAGLO
13235	637597.771	4155004.210	104.469	CARRETAGLO
13236	637602.682	4155000.281	104.374	CARRETAGLO
13237	637600.612	4154996.610	104.442	CARRETAGLO
13238	637598.133	4154993.052	104.387	CARRETAGLO
13239	637606.665	4154987.233	104.265	CARRETAGLO
13240	637608.833	4154990.326	104.275	CARRETAGLO
13241	637611.264	4154993.749	104.171	CARRETAGLO
13242	637619.509	4154987.518	103.997	CARRETAGLO
13243	637617.570	4154983.991	104.107	CARRETAGLO
13244	637615.391	4154980.686	104.122	CARRETAGLO
13245	637619.643	4154977.638	104.032	CARRETAGLO
13246	637621.859	4154980.864	104.011	CARRETAGLO
13247	637624.170	4154984.300	103.858	CARRETAGLO
13248	637628.537	4154981.136	103.737	CARRETAGLO
13249	637626.510	4154977.685	103.870	CARRETAGLO
13250	637624.174	4154974.080	103.888	CARRETAGLO
13251	637623.485	4154972.769	104.062	CARRETAGLO
13252	637626.334	4154977.672	103.856	CARRETAGLO
13253	637629.181	4154982.099	103.740	CARRETAGLO
13254	637636.013	4154976.194	103.531	CARRETAGLO
13255	637633.351	4154972.946	103.769	CARRETAGLO
13256	637631.024	4154969.610	103.864	CARRETAGLO
13257	637626.043	4154972.857	103.956	CARRETAGLO
13258	637635.461	4154966.865	103.746	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13259	637637.547	4154970.059	103.658	CARRETAGLO
13260	637640.063	4154973.502	103.514	CARRETAGLO
13261	637642.293	4154975.867	103.417	CARRETAGLO
13262	637648.255	4154976.005	103.200	CARRETAGLO
13263	637650.512	4154971.973	103.046	CARRETAGLO
13264	637647.048	4154969.160	103.343	CARRETAGLO
13265	637645.102	4154965.396	103.465	CARRETAGLO
13266	637643.697	4154961.731	103.534	CARRETAGLO
13267	637642.478	4154958.476	103.765	CARRETAGLO
13268	637644.472	4154956.976	103.704	CARRETAGLO
13269	637646.295	4154955.758	103.629	CARRETAGLO
13270	637648.813	4154958.467	103.383	CARRETAGLO
13271	637650.795	4154961.836	103.321	CARRETAGLO
13272	637653.041	4154965.282	103.186	CARRETAGLO
13273	637661.573	4154960.202	102.959	CARRETAGLO
13274	637659.936	4154956.625	103.069	CARRETAGLO
13275	637658.213	4154953.063	103.094	CARRETAGLO
13276	637666.959	4154948.166	102.839	CARRETAGLO
13277	637668.877	4154951.693	102.818	CARRETAGLO
13278	637670.911	4154955.084	102.693	CARRETAGLO
13279	637678.746	4154950.985	102.491	CARRETAGLO
13280	637676.868	4154947.379	102.614	CARRETAGLO
13281	637675.058	4154943.928	102.576	CARRETAGLO
13282	637682.252	4154940.016	102.409	CARRETAGLO
13283	637684.934	4154943.037	102.403	CARRETAGLO
13284	637687.004	4154946.688	102.304	CARRETAGLO
13285	637694.610	4154942.682	102.149	CARRETAGLO
13286	637692.442	4154939.111	102.248	CARRETAGLO
13287	637690.788	4154935.658	102.185	CARRETAGLO
13288	637695.927	4154932.575	102.095	CARRETAGLO
13289	637694.596	4154929.537	102.557	CARRETAGLO
13290	637698.299	4154927.097	102.556	CARRETAGLO
13291	637700.955	4154929.837	101.942	CARRETAGLO
13292	637703.069	4154933.471	102.017	CARRETAGLO
13293	637705.083	4154937.128	101.874	CARRETAGLO
13294	637707.427	4154935.973	101.822	CARRETAGLO
13295	637710.120	4154938.671	101.442	CARRETAGLO
13296	637716.273	4154935.560	101.432	CARRETAGLO
13297	637715.106	4154932.119	101.670	CARRETAGLO
13298	637713.399	4154928.128	101.783	CARRETAGLO
13299	637712.250	4154924.091	101.697	CARRETAGLO
13300	637709.456	4154920.368	101.967	CARRETAGLO
13301	637707.505	4154920.908	102.062	CARRETAGLO
13302	637705.731	4154921.508	102.127	CARRETAGLO
13303	637706.645	4154926.618	101.809	CARRETAGLO
13304	637709.333	4154925.196	101.759	CARRETAGLO
13305	637718.322	4154921.291	101.550	CARRETAGLO
13306	637720.311	4154924.498	101.582	CARRETAGLO
13307	637722.728	4154928.423	101.447	CARRETAGLO
13308	637722.541	4154932.317	101.376	CARRETAGLO
13309	637723.758	4154934.629	101.443	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13310	637737.329	4154929.469	100.378	CARRETAGLO
13311	637733.214	4154922.598	101.178	CARRETAGLO
13312	637731.206	4154918.838	101.310	CARRETAGLO
13313	637729.575	4154915.429	101.255	CARRETAGLO
13314	637737.537	4154911.295	101.049	CARRETAGLO
13315	637739.348	4154914.624	101.109	CARRETAGLO
13316	637741.391	4154918.109	100.973	CARRETAGLO
13317	637747.185	4154915.262	100.824	CARRETAGLO
13318	637749.284	4154919.505	100.175	CARRETAGLO
13319	637750.974	4154913.253	100.733	CARRETAGLO
13320	637749.516	4154909.520	100.840	CARRETAGLO
13321	637747.941	4154905.917	100.813	CARRETAGLO
13322	637755.020	4154902.331	100.655	CARRETAGLO
13323	637756.645	4154905.856	100.663	CARRETAGLO
13324	637758.322	4154909.463	100.556	CARRETAGLO
13325	637762.375	4154907.464	100.447	CARRETAGLO
13326	637767.385	4154900.666	100.437	CARRETAGLO
13327	637765.953	4154897.034	100.440	CARRETAGLO
13328	637770.731	4154894.685	100.319	CARRETAGLO
13329	637772.536	4154898.113	100.331	CARRETAGLO
13330	637775.047	4154901.804	100.152	CARRETAGLO
13331	637781.700	4154898.612	100.034	CARRETAGLO
13332	637780.217	4154894.586	100.119	CARRETAGLO
13333	637778.543	4154890.947	100.112	CARRETAGLO
13334	637788.378	4154886.676	99.806	CARRETAGLO
13335	637802.065	4154890.417	99.599	CARRETAGLO
13336	637800.733	4154885.619	99.487	CARRETAGLO
13337	637799.137	4154881.999	99.482	CARRETAGLO
13338	637807.313	4154878.529	99.219	CARRETAGLO
13339	637808.930	4154882.142	99.258	CARRETAGLO
13340	637821.941	4154881.086	98.754	CARRETAGLO
13341	637820.607	4154877.401	98.871	CARRETAGLO
13342	637818.967	4154873.612	98.859	CARRETAGLO
13343	637827.024	4154870.342	98.581	CARRETAGLO
13344	637829.009	4154873.865	98.632	CARRETAGLO
13345	637830.640	4154877.519	98.448	CARRETAGLO
13346	637838.978	4154874.110	98.204	CARRETAGLO
13347	637837.811	4154870.357	98.346	CARRETAGLO
13348	637836.119	4154866.714	98.305	CARRETAGLO
13349	637845.349	4154862.953	98.019	CARRETAGLO
13350	637846.998	4154866.592	98.060	CARRETAGLO
13351	637848.426	4154870.336	97.964	CARRETAGLO
13352	637856.261	4154867.206	97.743	CARRETAGLO
13353	637854.633	4154863.573	97.861	CARRETAGLO
13354	637853.292	4154859.820	97.773	CARRETAGLO
13355	637861.195	4154856.972	97.554	CARRETAGLO
13356	637862.679	4154860.291	97.632	CARRETAGLO
13357	637864.012	4154864.467	97.498	CARRETAGLO
13358	637866.306	4154866.050	97.217	CARRETAGLO
13359	637869.510	4154865.229	97.159	CARRETAGLO
13360	637872.654	4154863.123	97.114	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13361	637872.210	4154862.109	97.283	CARRETAGLO
13362	637872.254	4154861.298	97.241	CARRETAGLO
13363	637870.556	4154857.189	97.425	CARRETAGLO
13364	637870.540	4154852.630	97.299	CARRETAGLO
13365	637868.208	4154853.331	97.355	CARRETAGLO
13366	637867.403	4154849.922	97.717	CARRETAGLO
13367	637869.303	4154849.025	97.648	CARRETAGLO
13368	637871.068	4154848.451	97.607	CARRETAGLO
13369	637873.353	4154851.543	97.202	CARRETAGLO
13370	637874.818	4154855.439	97.272	CARRETAGLO
13371	637876.232	4154859.647	97.126	CARRETAGLO
13372	637883.986	4154856.467	96.827	CARRETAGLO
13373	637882.634	4154852.320	96.898	CARRETAGLO
13374	637881.718	4154849.259	96.839	CARRETAGLO
13375	637889.559	4154846.034	96.432	CARRETAGLO
13376	637891.162	4154848.775	96.424	CARRETAGLO
13377	637892.900	4154852.853	96.394	CARRETAGLO
13378	637900.458	4154849.697	95.944	CARRETAGLO
13379	637899.019	4154845.640	96.015	CARRETAGLO
13380	637897.807	4154842.347	95.977	CARRETAGLO
13381	637906.228	4154838.820	95.556	CARRETAGLO
13382	637907.548	4154842.170	95.602	CARRETAGLO
13383	637909.403	4154845.944	95.507	CARRETAGLO
13384	637913.564	4154844.194	95.321	CARRETAGLO
13385	637914.026	4154845.702	95.505	CARRETAGLO
13386	637915.332	4154850.604	95.562	CARRETAGLO
13387	637917.843	4154842.757	95.072	CARRETAGLO
13388	637911.823	4154840.423	95.406	CARRETAGLO
13389	637910.542	4154837.103	95.307	CARRETAGLO
13390	637915.365	4154834.547	94.993	CARRETAGLO
13391	637923.949	4154840.101	94.661	CARRETAGLO
13392	637922.081	4154836.249	94.758	CARRETAGLO
13393	637920.984	4154832.408	94.593	CARRETAGLO
13394	637930.031	4154828.770	94.123	CARRETAGLO
13395	637931.727	4154832.220	94.200	CARRETAGLO
13396	637930.821	4154828.334	94.093	CARRETAGLO
13397	637932.240	4154831.974	94.162	CARRETAGLO
13398	637940.979	4154828.455	93.807	CARRETAGLO
13399	637936.646	4154825.984	93.851	CARRETAGLO
13400	637936.467	4154824.978	93.749	CARRETAGLO
13401	637939.327	4154823.606	93.669	CARRETAGLO
13402	637942.643	4154822.088	93.553	CARRETAGLO
13403	637943.723	4154823.001	93.565	CARRETAGLO
13404	637945.413	4154826.638	93.660	CARRETAGLO
13405	637947.002	4154830.352	93.545	CARRETAGLO
13406	637956.318	4154826.612	93.300	CARRETAGLO
13407	637955.082	4154822.753	93.403	CARRETAGLO
13408	637953.890	4154818.867	93.270	CARRETAGLO
13409	637956.162	4154817.282	93.171	CARRETAGLO
13410	637956.537	4154818.229	93.249	CARRETAGLO
13411	637960.056	4154815.452	93.047	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13412	637960.272	4154813.117	92.951	CARRETAGLO
13413	637966.039	4154814.311	92.964	CARRETAGLO
13414	637967.988	4154817.403	93.042	CARRETAGLO
13415	637969.111	4154821.353	92.869	CARRETAGLO
13416	637976.875	4154818.298	92.681	CARRETAGLO
13417	637973.717	4154811.663	92.705	CARRETAGLO
13418	637975.054	4154814.564	92.772	CARRETAGLO
13419	637974.191	4154811.516	92.722	RESALTO
13420	637975.408	4154814.394	92.783	RESALTO
13421	637977.154	4154818.067	92.686	RESALTO
13422	637976.889	4154813.699	92.774	RESALTO
13423	637975.598	4154810.714	92.691	RESALTO
13424	637978.948	4154809.384	92.563	RESALTO
13425	637980.289	4154812.635	92.669	RESALTO
13426	637981.879	4154815.959	92.621	RESALTO
13427	637984.075	4154814.943	92.512	RESALTO
13428	637982.513	4154811.609	92.522	RESALTO
13429	637981.223	4154808.652	92.415	RESALTO
13430	637986.664	4154805.985	92.145	CARRETAGLO
13431	637988.410	4154808.780	92.285	CARRETAGLO
13432	637990.395	4154812.659	92.349	CARRETAGLO
13433	637993.726	4154810.237	92.285	CARRETAGLO
13434	637991.646	4154806.883	92.193	CARRETAGLO
13435	637989.710	4154803.520	91.991	CARRETAGLO
13436	637992.765	4154800.711	91.881	CARRETAGLO
13437	637995.774	4154803.411	92.042	CARRETAGLO
13438	637998.525	4154806.719	92.154	CARRETAGLO
13439	638002.025	4154802.968	92.084	CARRETAGLO
13440	637998.651	4154800.488	92.028	CARRETAGLO
13441	637995.831	4154797.694	91.865	CARRETAGLO
13442	637999.236	4154791.993	91.630	CARRETAGLO
13443	638002.956	4154794.470	91.932	CARRETAGLO
13444	638006.520	4154796.737	91.985	CARRETAGLO
13445	638009.413	4154792.163	91.864	CARRETAGLO
13446	638005.727	4154789.882	91.862	CARRETAGLO
13447	638002.312	4154787.870	91.703	CARRETAGLO
13448	638004.710	4154782.842	91.666	CARRETAGLO
13449	638008.166	4154784.341	91.804	CARRETAGLO
13450	638011.844	4154785.997	91.789	CARRETAGLO
13451	638013.815	4154780.654	91.685	CARRETAGLO
13452	638010.337	4154778.907	91.737	CARRETAGLO
13453	638007.195	4154777.763	91.654	CARRETAGLO
13454	638008.992	4154772.006	91.619	CARRETAGLO
13455	638009.882	4154769.569	91.601	CARRETAGLO
13456	638013.289	4154770.749	91.596	CARRETAGLO
13457	638016.998	4154772.164	91.548	CARRETAGLO
13458	638019.172	4154767.009	91.461	CARRETAGLO
13459	638015.537	4154765.213	91.557	CARRETAGLO
13460	638011.939	4154763.510	91.532	CARRETAGLO
13461	638014.416	4154758.320	91.556	CARRETAGLO
13462	638017.762	4154759.906	91.486	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13463	638021.404	4154761.556	91.355	CARRETAGLO
13464	638023.440	4154757.988	91.248	CARRETAGLO
13465	638019.982	4154755.427	91.446	CARRETAGLO
13466	638016.509	4154753.329	91.596	CARRETAGLO
13467	638018.935	4154748.394	91.665	CARRETAGLO
13468	638022.537	4154750.856	91.458	CARRETAGLO
13469	638026.202	4154753.239	91.162	CARRETAGLO
13470	638029.619	4154748.962	91.165	CARRETAGLO
13471	638026.524	4154745.878	91.487	CARRETAGLO
13472	638023.086	4154742.377	91.695	CARRETAGLO
13473	638025.696	4154738.874	91.738	CARRETAGLO
13474	638029.133	4154743.073	91.505	CARRETAGLO
13475	638034.515	4154733.687	91.590	CARRETAGLO
13476	638036.601	4154737.465	91.422	CARRETAGLO
13477	638039.476	4154730.671	91.497	CARRETAGLO
13478	638041.519	4154734.279	91.383	CARRETAGLO
13479	638046.850	4154731.197	91.309	CARRETAGLO
13480	638044.968	4154728.230	91.295	CARRETAGLO
13481	638053.774	4154722.364	91.051	CARRETAGLO
13482	638055.684	4154725.211	91.018	CARRETAGLO
13483	638061.922	4154716.454	90.785	CARRETAGLO
13484	638063.741	4154719.325	90.802	CARRETAGLO
13485	638066.137	4154722.616	90.637	CARRETAGLO
13486	638073.025	4154712.578	90.457	CARRETAGLO
13487	638075.465	4154715.471	90.363	CARRETAGLO
13488	638081.994	4154705.917	90.254	CARRETAGLO
13489	638084.181	4154708.883	90.099	CARRETAGLO
13490	638080.431	4154702.776	90.289	CARRETAGLO
13491	638086.808	4154698.272	90.142	CARRETAGLO
13492	638487.467	4154576.408	77.718	CARRETAGLO
13493	638486.585	4154572.644	77.780	CARRETAGLO
13494	638485.449	4154568.645	77.601	CARRETAGLO
13495	638475.640	4154571.578	77.573	CARRETAGLO
13496	638476.356	4154575.606	77.700	CARRETAGLO
13497	638477.070	4154579.452	77.640	CARRETAGLO
13498	638467.807	4154582.205	77.720	CARRETAGLO
13499	638466.763	4154578.538	77.784	CARRETAGLO
13500	638465.690	4154574.668	77.725	CARRETAGLO
13501	638455.936	4154577.558	77.894	CARRETAGLO
13502	638456.904	4154581.359	77.998	CARRETAGLO
13503	638457.724	4154585.240	77.941	CARRETAGLO
13504	638447.443	4154588.254	78.202	CARRETAGLO
13505	638446.114	4154584.777	78.258	CARRETAGLO
13506	638445.034	4154580.794	78.149	CARRETAGLO
13507	638434.870	4154583.756	78.366	CARRETAGLO
13508	638435.717	4154587.671	78.519	CARRETAGLO
13509	638436.581	4154591.462	78.464	CARRETAGLO
13510	638426.846	4154594.364	78.686	CARRETAGLO
13511	638425.575	4154590.773	78.788	CARRETAGLO
13512	638424.462	4154586.839	78.701	CARRETAGLO
13513	638414.289	4154589.832	78.985	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13514	638415.158	4154593.894	79.047	CARRETAGLO
13515	638415.940	4154597.639	78.961	CARRETAGLO
13516	638406.002	4154600.516	79.206	CARRETAGLO
13517	638404.889	4154596.998	79.351	CARRETAGLO
13518	638403.908	4154593.052	79.297	CARRETAGLO
13519	638404.977	4154592.349	79.261	CARRETAGLO
13520	638404.625	4154590.352	79.507	CARRETAGLO
13521	638404.565	4154588.536	79.464	CARRETAGLO
13522	638405.903	4154588.177	79.453	CARRETAGLO
13523	638407.407	4154587.844	79.370	CARRETAGLO
13524	638408.405	4154589.407	79.331	CARRETAGLO
13525	638409.075	4154591.083	79.147	CARRETAGLO
13526	638406.828	4154592.015	79.213	CARRETAGLO
13527	638394.770	4154595.790	79.521	CARRETAGLO
13528	638395.685	4154599.603	79.595	CARRETAGLO
13529	638396.581	4154603.345	79.497	CARRETAGLO
13530	638386.740	4154606.332	79.672	CARRETAGLO
13531	638385.831	4154602.659	79.835	CARRETAGLO
13532	638384.885	4154598.840	79.791	CARRETAGLO
13533	638381.110	4154599.958	79.846	CARRETAGLO
13534	638381.036	4154598.369	80.101	CARRETAGLO
13535	638375.456	4154598.053	80.259	CARRETAGLO
13536	638375.522	4154601.389	79.956	CARRETAGLO
13537	638371.951	4154602.655	80.012	CARRETAGLO
13538	638373.124	4154606.348	80.092	CARRETAGLO
13539	638374.134	4154610.579	79.998	CARRETAGLO
13540	638364.594	4154613.337	80.183	CARRETAGLO
13541	638363.412	4154609.359	80.284	CARRETAGLO
13542	638361.923	4154605.475	80.192	CARRETAGLO
13543	638362.392	4154602.551	80.346	CARRETAGLO
13544	638362.748	4154599.987	80.425	CARRETAGLO
13545	638363.865	4154599.834	80.419	CARRETAGLO
13546	638365.032	4154599.790	80.382	CARRETAGLO
13547	638365.219	4154601.597	80.345	CARRETAGLO
13548	638365.966	4154604.233	80.123	CARRETAGLO
13549	638352.239	4154608.601	80.384	CARRETAGLO
13550	638353.052	4154611.635	80.411	CARRETAGLO
13551	638354.106	4154616.057	80.363	CARRETAGLO
13552	638344.325	4154619.154	80.518	CARRETAGLO
13553	638343.273	4154615.277	80.695	CARRETAGLO
13554	638342.359	4154611.462	80.608	CARRETAGLO
13555	638332.312	4154614.786	80.859	CARRETAGLO
13556	638333.283	4154618.288	80.931	CARRETAGLO
13557	638334.043	4154622.254	80.802	CARRETAGLO
13558	638322.182	4154625.790	81.122	CARRETAGLO
13559	638321.080	4154629.045	80.780	CARRETAGLO
13560	638319.609	4154632.068	80.501	CARRETAGLO
13561	638318.414	4154632.153	80.598	CARRETAGLO
13562	638317.410	4154632.030	80.656	CARRETAGLO
13563	638317.104	4154629.964	80.880	CARRETAGLO
13564	638316.165	4154627.789	81.301	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13565	638319.256	4154626.794	81.203	CARRETAGLO
13566	638321.250	4154621.994	81.260	CARRETAGLO
13567	638320.495	4154618.503	81.180	CARRETAGLO
13568	638310.359	4154621.525	81.458	CARRETAGLO
13569	638311.169	4154624.884	81.559	CARRETAGLO
13570	638312.248	4154628.838	81.416	CARRETAGLO
13571	638302.758	4154631.552	81.690	CARRETAGLO
13572	638301.534	4154627.899	81.810	CARRETAGLO
13573	638300.900	4154623.904	81.692	CARRETAGLO
13574	638296.673	4154625.071	81.835	CARRETAGLO
13575	638298.530	4154624.729	81.771	CARRETAGLO
13576	638287.632	4154628.078	82.057	CARRETAGLO
13577	638288.597	4154631.650	82.135	CARRETAGLO
13578	638289.662	4154635.561	82.000	CARRETAGLO
13579	638280.088	4154638.471	82.208	CARRETAGLO
13580	638279.123	4154634.623	82.369	CARRETAGLO
13581	638278.226	4154631.061	82.283	CARRETAGLO
13582	638268.378	4154633.788	82.499	CARRETAGLO
13583	638269.115	4154637.545	82.598	CARRETAGLO
13584	638270.064	4154641.393	82.440	CARRETAGLO
13585	638260.032	4154644.359	82.678	CARRETAGLO
13586	638258.982	4154640.740	82.816	CARRETAGLO
13587	638257.925	4154636.739	82.697	CARRETAGLO
13588	638247.654	4154640.033	82.874	CARRETAGLO
13589	638248.667	4154643.770	83.018	CARRETAGLO
13590	638249.516	4154647.378	82.890	CARRETAGLO
13591	638240.001	4154650.488	83.107	CARRETAGLO
13592	638239.115	4154646.649	83.208	CARRETAGLO
13593	638238.284	4154643.827	83.141	CARRETAGLO
13594	638228.741	4154646.216	83.218	CARRETAGLO
13595	638229.523	4154649.629	83.220	CARRETAGLO
13596	638230.458	4154653.930	82.998	CARRETAGLO
13597	638220.109	4154656.483	82.982	CARRETAGLO
13598	638218.975	4154652.900	83.159	CARRETAGLO
13599	638218.160	4154649.816	83.203	CARRETAGLO
13600	638207.782	4154651.929	83.538	CARRETAGLO
13601	638209.025	4154655.787	83.586	CARRETAGLO
13602	638210.119	4154659.467	83.460	CARRETAGLO
13603	638200.113	4154662.573	84.069	CARRETAGLO
13604	638199.169	4154658.832	84.206	CARRETAGLO
13605	638198.168	4154655.084	84.136	CARRETAGLO
13606	638189.531	4154657.590	84.624	CARRETAGLO
13607	638189.209	4154657.299	84.742	CARRETAGLO
13608	638187.186	4154657.712	84.752	CARRETAGLO
13609	638185.095	4154658.761	84.981	CARRETAGLO
13610	638185.569	4154663.020	84.995	CARRETAGLO
13611	638184.626	4154659.210	84.871	CARRETAGLO
13612	638186.464	4154666.345	84.827	CARRETAGLO
13613	638175.951	4154669.488	85.444	CARRETAGLO
13614	638175.066	4154666.295	85.597	CARRETAGLO
13615	638173.970	4154662.565	85.602	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13616	638169.575	4154667.742	85.932	CARRETAGLO
13617	638164.138	4154659.084	86.321	CARRETAGLO
13618	638165.659	4154668.992	86.121	CARRETAGLO
13619	638164.507	4154665.558	86.051	CARRETAGLO
13620	638166.370	4154672.502	86.034	CARRETAGLO
13621	638156.047	4154675.368	86.654	CARRETAGLO
13622	638155.132	4154672.320	86.725	CARRETAGLO
13623	638154.527	4154668.452	86.603	CARRETAGLO
13624	638155.951	4154661.069	86.409	CARRETAGLO
13625	638152.694	4154661.954	86.401	CARRETAGLO
13626	638147.862	4154674.465	87.122	CARRETAGLO
13627	638146.965	4154670.846	87.079	CARRETAGLO
13628	638149.205	4154677.837	87.050	CARRETAGLO
13629	638139.193	4154681.660	87.559	CARRETAGLO
13630	638137.819	4154677.780	87.699	CARRETAGLO
13631	638136.540	4154674.205	87.665	CARRETAGLO
13632	638126.382	4154677.617	88.209	CARRETAGLO
13633	638127.385	4154681.456	88.234	CARRETAGLO
13634	638128.326	4154685.467	88.087	CARRETAGLO
13635	638122.475	4154687.578	88.398	CARRETAGLO
13636	638121.304	4154683.987	88.574	CARRETAGLO
13637	638119.978	4154679.761	88.575	CARRETAGLO
13638	638115.015	4154681.678	88.878	CARRETAGLO
13639	638116.400	4154685.700	88.824	CARRETAGLO
13640	638117.744	4154689.451	88.681	CARRETAGLO
13641	638111.250	4154692.382	89.056	CARRETAGLO
13642	638109.696	4154688.866	89.204	CARRETAGLO
13643	638107.707	4154685.057	89.284	CARRETAGLO
13644	638103.673	4154687.048	89.465	CARRETAGLO
13645	638105.478	4154690.992	89.420	CARRETAGLO
13646	638107.215	4154694.510	89.286	CARRETAGLO
13647	638103.364	4154696.724	89.448	CARRETAGLO
13648	638100.927	4154693.435	89.630	CARRETAGLO
13649	638098.512	4154690.311	89.717	CARRETAGLO
13650	638095.632	4154692.503	89.850	CARRETAGLO
13651	638094.488	4154691.544	89.944	CARRETAGLO
13652	638092.778	4154689.892	90.043	CARRETAGLO
13653	638087.959	4154692.966	90.125	CARRETAGLO
13654	638092.507	4154693.853	89.974	CARRETAGLO
13655	638094.807	4154697.002	89.896	CARRETAGLO
13656	638096.971	4154700.708	89.740	CARRETAGLO
13657	638092.701	4154703.365	89.891	CARRETAGLO
13658	638089.891	4154700.182	90.082	CARRETAGLO
13659	638087.952	4154697.512	90.139	CARRETAGLO
13660	638083.106	4154700.903	90.320	CARRETAGLO
13661	638085.010	4154703.556	90.227	CARRETAGLO
13662	638087.168	4154706.932	90.095	CARRETAGLO
13663	637655.569	4156779.152	135.295	
13664	637334.032	4155103.751	111.065	CARRETAGLO
13665	637510.294	4155063.551	106.317	CARRETAGLO
13666	637752.711	4154898.135	101.756	CARRETAGLO

Punto	X	Y	Z	Observación
13667	638024.644	4154738.725	91.760	CARRETAGLO
13668	638482.148	4154577.850	77.675	CARRETAGLO
13669	637113.029	4155113.004	118.157	CARRETAGLO
13670	637314.210	4155095.319	111.671	camino tierra
13671	637395.381	4156480.358	125.391	cuneta
13672	638692.931	4154978.323	73.398	114terre
13673	636956.028	4155232.953	124.188	cabeza talud
13674	636568.736	4155387.836	135.524	fachada
13675	636645.319	4155527.249	129.793	camino aglomerado
13676	637511.128	4156697.718	133.744	Insertado
13677	635134.708	4156249.214	164.609	BR46
13678	635308.547	4156246.218	160.253	BR47
13679	635380.208	4156265.169	158.543	BR48
13680	634651.027	4155980.960	184.040	I
13681	636889.771	4155649.333	120.300	I