



Expte.: CSE/9999/1100823880/18/PA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DEL ÁREA III DE SALUD.

CONSULTAS Y DUDAS SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLANTEADA POR LAS EMPRESAS CON CARÁCTER PREVIO A LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018.

1.- MONCOBRA, S.A.:

“Para la presentación de mejoras en la eficiencia energética, dentro de la Memoria Técnica del SOBRE B, necesitamos saber:

- Inventario de máquinas de climatización (marcas, modelos...)*

RESPUESTA :

Documentación no disponible en inventario.

Podrá recabarse la información durante las visitas programadas.

- Cantidad y tipo de luminarias instaladas en el Hospital*

RESPUESTA:

	U	D	F	E	Bs	Uu	B	Cs	C	R	Z	suma	
SOTANO													
CALDERAS	11											11	B Pantalla empotrable 1x36W
SALA FRIO	21											21	Bs Pantalla superficie 1x36W
TANATORIO		1	6									7	C Pantalla empotrable 2x36W
Pasillos Sindicatos				6								6	Cs Pantalla superficie 2x36W
CAPILLA				9								9	D Pantalla empotrable 3x36W
PASILLO GRAL	2				33	7	3					45	E Pantalla PLL 2x36W
PASILLO ALMAC						25						25	F Pantalla PLL 3x36W
FARMACIA					13		14	5	3			35	U Pantalla estanca 2x36W
FARMACIA ADJ	4										6	10	Uu Pantalla estanca 1x36W
PASILLO VEST					5							5	R Pantalla empotrable 4X18W
VESTUARIO 1					4							4	Z Pantalla empotrable 4X36W
VESTUARIO 2					9							9	
VESTUARIO 3				8	9							17	
ASCENSORES									8			8	
MONTACARGAS							12					12	
MANTENIMIENTO	11								2	9		22	
ARCHIVOS C. EXT	4	5		8		60						77	
HALL C. EXTERNAS				48								48	
PLANTA BAJA	U	D	F	E	Bs	Uu	B	Cs	C	R	Z	suma	
GIMNASIO		17		14			1					32	
HALL 1							18					18	
DIRECCION		9	15	32			2					58	
ADMISION										15		15	
HALL 2							28					28	
EXTRACCIONES										28		28	
REGISTRO										3	2	5	
ADMINISTRACION		22		12					2		4	40	
HALL 3		8	13							9		30	
C. EXTERNAS				32								32	



PLANTA 1	U	D	F	E	Bs	Uu	B	Cs	C	R	Z	suma		
C. EXTERNAS				32								32	B	Pantalla empotrable 1x36W
PRUEBAS ESP.		3	4									7	Bs	Pantalla superficie 1x36W
ALERGIAS			2	2								4	C	Pantalla empotrable 2x36W
HEMODIALISIS		2		6								8	Cs	Pantalla superficie 2x36W
LABORATORIO									3	130		133	D	Pantalla empotrable 3x36W
URGENCIAS				42					6			48	E	Pantalla PLL 2x36W
PSIQUIATRIA		1		1					2			4	F	Pantalla PLL 3x36W
RAYOS							2		1	31		34	U	Pantalla estanca 2x36W
													Uu	Pantalla estanca 1x36W
													R	Pantalla empotrable 4X18W
													Z	Pantalla empotrable 4X36W
PLANTA 2	U	D	F	E	Bs	Uu	B	Cs	C	R	Z	suma		
C. EXTERNAS		35	4	16					4			59		
HOSPITAL DIA			9	2			3		4			18		
UCI				3	40		6		9			58		
QUIROFANOS				3			94		1			98		
ESTERIL+PARITOR	3				8		14	21	4			50		
TOTAL	56	103	53	276	121	92	197	26	49	225	12	1210		

- Si tienen algún informe de Auditoría energética realizada en el hospital, como se han hecho en otros hospitales....por favor, nos lo podrian pasar?"

RESPUESTA :

No se ha realizado Auditoria energética en ninguno de los centros dependientes del Área III de Salud.

2.- VECTORIS, S.L.:

"1.- En la cláusula **13.1.2. Criterio adjudicación evaluable conforme a juicios de valor**, se indica: *Recursos humanos y organización del servicio (hasta un máximo de 12 puntos). Deberán indicar los RRHH que efectivamente prestarán servicio en el Área Sanitaria así como acreditar la titulación y experiencia exigidos en el PPT que, como mínimo serán los que se indican el apartado 11 del PPT. Asimismo se valorará la oferta adicional del número de profesionales exigidos como mínimos para la prestación real de turnos efectivos en los turnos de mañana o tarde que se organicen siempre y cuando ostenten los requisitos de titulación y experiencia que se exige en el apartado 11.2 del PPT. Así mismo, deberán indicar los recursos humanos con los que el licitador cuenta para prestar apoyo al personal destinado para la ejecución del contrato.* Nuestra pregunta es: ¿en base a qué baremo se puntuaría la oferta adicional del número de profesionales?"

RESPUESTA :

Es un criterio evaluable conforme a juicio s de valor. La redacción del criterio tiene tres apartados: Recursos exigidos en el PPT. Recursos adicionales a los exigidos en el PPT y Recursos para prestar apoyo al personal destinado para la ejecución del contrato.

Podrá tenerse en cuenta la mayor cualificación experiencia a la exigida en el PPT en relación con los mínimos exigidos. Podrá tenerse en cuenta el número de efectivos adicionales a los exigidos, así como su mayor formación y cualificación. Podrá tenerse en cuenta los recursos humanos disponibles para prestar apoyo adicional así como su experiencia y cualificación.



“2.- Dentro de la misma cláusula anterior, *Recursos materiales disponibles para la prestación del servicio (hasta un máximo de 10 puntos). Los licitadores deberán indicar los RRMM, equipamiento, vehículos, software y otros recursos necesarios para la prestación del servicio. Deberán detallar cómo organizarán el almacén de materiales a suministrar al Área Sanitaria, gestión de compras y determinación de stock. Aportarán relación de los materiales de repuesto y reposición con los que inicialmente se dotará el almacén clasificado por especialidades de oficios para garantizar el suministro desde el inicio del contrato.* Nuestra pregunta sería, para un correcto dimensionamiento de los materiales más comunes que se vengán usando, con el objeto de racionalizar el stock, ¿podrían facilitar listado de incidencias y reposiciones más habituales del último ejercicio?”

RESPUESTA :

Consideramos que con la información contenida en el anexo IX, es suficiente para hacer una propuesta inicial de los materiales de repuesto por oficios.

La relevancia de éste criterio se fundamenta en los RRMM, equipamiento, vehículos etc. para la prestación del servicio. La organización del almacén, gestión de compras y procedimiento determinación stock, así como la propuesta de la oficina técnica, taller y almacén para la prestación del servicio.

“3.- Siguiendo con la misma cláusula de los apartados anteriores: *Mejora en la eficiencia energética (hasta un máximo de 6 puntos). A la vista de lo establecido en el apartado 17 del PPT, los licitadores podrán formular propuestas de mejora que pretendan llevar a cabo asumiendo su coste, orientadas a mejorar la eficiencia energética en los centros objeto del contrato. Podrán asimismo presentar balances energéticos estimados o medios, medidas de ahorro energético y de eficiencia propuestas al Área con valoración y evaluación económica de las mismas donde se indique los costes de inversión en éste caso por el Área y la rentabilidad de las mismas.* Nuestra pregunta sería: dado que en la redacción del criterio indicado se habla por un lado de costes asumidos por el posible adjudicatario y gastos de inversión a asumir por el Área, ¿cómo se tendrán en cuenta unos y otros, es decir, cómo se puntuarán las medidas a financiar por el posible adjudicatario y qué puntos se le otorgarán a las inversiones a asumir por el Área III a propuesta del posible adjudicatario?”

RESPUESTA :

Es un criterio evaluable conforme a juicio de valor por lo tanto la asignación de puntuación corresponderá a la comisión designada por la Mesa de Contratación. No obstante podrá tener una mayor apreciación en la valoración las medidas que el adjudicatario proponga llevar a cabo atendiendo su coste en relación con aquellas medidas a implantar por el área que aun siendo eficientes dependerá de la disponibilidades presupuestarias para su ejecución.

3.- MYCSA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, S.L.:

“En referencia a los aparatos elevadores, en el PPT no hace referencia a su mantenimiento en el punto 2.2., tan solo nombran en el apartado 2.2.4 en referencia a la OCA los no incluidos en contratos centralizados (que no concreta cuales son). En el anexo III no figuran pero en cambio en el IV si se realiza su inventario. ¿nos podría concretar si está incluido su mantenimiento o no?”



RESPUESTA :

No están incluidos los aparatos elevadores de los distintos edificios.

Si se incluye las correspondientes OCAS.

No se encuentra incluidos en los contratos centralizados y por lo tanto si en el presente expediente una plataforma elevadora salva escaleras para usuarios que acceden con sillas de ruedas. Su ubicación en Casa del Mar en Águilas.

“En el caso de Red CCTV pasa algo parecido ¿nos podría concretar si está incluido su mantenimiento o no?”

RESPUESTA :

No está incluido en el objeto del presente expediente.

“En cuanto a las Revisiones por OCA, nos podrían concretar las fechas de las últimas realizadas por tipo de instalación?”

RESPUESTA :

ALTA TENSION

FECHA ÚLTIMA INSPECCIÓN	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
10/03/2015 0:00	10/03/2018 0:00	Totana	C/ Aragón nº 23
10/03/2015 0:00	10/03/2018 0:00	Lorca	C/ Floridablanca Nº 1
11/03/2015 0:00	11/03/2018 0:00	Lorca	C/ Talleres nº 1
11/03/2015 0:00	11/03/2018 0:00	Lorca	C/ Juan Antonio Dimas nº 1
12/03/2015 0:00	12/03/2018 0:00	Águilas	C/ Virgen del Carmen 5-1
12/03/2015 0:00	12/03/2018 0:00	Águilas	C/ Rey Carlos III nº 38
13/03/2015 0:00	13/03/2018 0:00	Puerto Lumbreras	Avda. Región Murciana S/N bajo
13/03/2015 0:00	13/03/2018 0:00	Lorca	Parcela de Equipamiento, 2 P.P. Sector RNP-1
06/06/2015 0:00	06/06/2018 0:00	Dip. Torrecilla, Lorca	Ctra. Nacional 340, Km. 589
06/06/2015 0:00	06/06/2018 0:00	Dip. Torrecilla, Lorca	Ctra. Nacional 340, KM 589
06/06/2015 0:00	06/06/2018 0:00	Dip. Torrecilla, Lorca	Ctra. Nacional 340, KM 589
24/11/2016 0:00	24/11/2019 0:00	Totana	Cmno de la Estación 40



BAJA TENSION

<u>Fecha inspección</u>	<u>Fecha próxima inspección</u>	<u>Inicial / Periódica</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dirección</u>
10/10/2013 10:00	10/10/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Talleres S/N
15/10/2013 11:30	15/10/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Rey Carlos III, 38-1
15/10/2013 16:00	15/10/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Río Segura s/n
04/11/2013 8:00	04/11/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Virgen del Carmen 5-1
04/11/2013 14:00	04/11/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Explanada del Muelle
11/11/2013 9:00	11/11/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Ctra. Caravaca S/N
11/11/2013 12:00	11/11/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Aragón nº 23
18/11/2013 10:00	18/11/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Tenor Mario Gabarrón nº 1
19/11/2013 11:00	19/11/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Juan Antonio Dimas
02/12/2013 8:00	02/12/2018 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	C/ Floridablanca
01/04/2014 8:00	01/04/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Ctra. Nacional 340, KM 589
15/04/2014 8:30	15/04/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
22/04/2014 16:00	22/04/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
24/04/2014 16:00	24/04/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
28/04/2014 16:00	28/04/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
08/05/2014 10:00	08/05/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez. Ctra. Nacional 340 KM 589
23/05/2014 9:00	23/05/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
26/05/2014 16:00	26/05/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
29/05/2014 16:00	29/05/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
05/06/2014 16:00	05/06/2019 0:00	INSPECCION PERIODICA	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Hospital Rafael Méndez.Ctra. Nacional 340 KM 589
25/06/2014 8:00	25/06/2019 0:00	INSPECCION INICIAL	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Hospital Rafael Méndez Carretera Nacional 340, KM 589
29/02/2016 8:00	29/02/2021 0:00:00	INSPECCION INICIAL	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Hospital Rafael Méndez. Ctra. Nacional 340 KM 589
06/10/2017 08:00	06/10/2022 0:00	INSPECCION INICIAL	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Ctra. Granada KM 589. Hospital Rafael Méndez
06/10/2017 10:10	06/10/2022 0:00	INSPECCION INICIAL	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Ctra. Granada KM 589. Hospital Rafael Méndez
06/10/2017 12:30	06/10/2022 0:00	INSPECCION INICIAL	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Ctra. Granada KM 589. Hospital Rafael Méndez
06/10/2017 16:00	06/10/2022 0:00	INSPECCION INICIAL	BT6 - QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION	Ctra. Granada KM 589. Hospital Rafael Méndez
18/04/2017 08:30	18/04/2022 0:00	INSPECCION INICIAL	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Ctra. Granada KM 589. Hospital Rafael Méndez
18/04/2017 12:45	18/04/2022 0:00	INSPECCION INICIAL	BT2 - LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA	Ctra. Granada KM 589. Hospital Rafael Méndez



APARATOS ELEVADORES

Centro	Nº ascensor	RAE	Ubicación	Proveedor	Última inspección	Próxima inspección
HRM	3748	6118	Limpio izquierda	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3749	6117	Limpio derecha	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3750	6113	Sucio izquierda	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3751	6114	Sucio derecha	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3752	6119	Montacam. Izq. Hall principal	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3753	6120	Montacam. Der. Hall principal	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3754	6115	Montacam. Izq. Hall registro	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3755	6116	Montacam. Der. Hall registro	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	3756	6121	Hall registro/laboratorio	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	34098	14600	Almacén General	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	34220	14891	CC.EE. Izquierda	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
HRM	34221	14890	CC.EE. Derecha	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
Sta. Rosa	CT049	28955	Ascensor derecha	OTIS	05/08/2016	05/08/2018
Sta. Rosa	38623	24298	Ascensor izquierda	OTIS	01/03/2017	01/03/2019
Sta. Rosa	39087	25424	Montacargas	OTIS	03/05/2016	03/05/2018
Lorca Centro	39315	6059	Sótano	OTIS	18/01/2011	NO EXISTE
San Diego	J5595	6408	Lorca	OTIS	01/03/2017	01/03/2019
Lorca Sur	3965	10152	Lorca	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
Puerto Lumbreras	34011	12256	Pt. Lumbreras	OTIS	30/06/2016	27/06/2018
Totana	10475649	12547	Totana	OTIS	01/03/2017	01/03/2019
Águilas Sur	L2258	5429	Águilas Sur	OTIS	03/03/2017	03/03/2019
Águilas Norte	4630	9613	Águilas Norte	OTIS	22/12/2016	29/06/2018
Salud Mental	30/033277	25850	Lorca	OTIS	05/08/2016	05/08/2018
Lorca Sutullena	30/093927	30061	Lorca	THYSSEN KRUPP	03/02/2017	02/02/2019
Lorca Sutullena	30/093930	30060	Lorca	THYSSEN KRUPP	03/02/2017	02/02/2019
Totana Sur	30/091630	29666	Totana	THYSSEN KRUPP	06/07/2016	06/07/2018



4.- U.T.E. CIMA HOSPITAL SANTA LUCÍA 2017:

“En cuanto al PPT tenemos las siguientes dudas:

- 2.2.13 – Mantenimiento de equipos específicos: Aun estando las intervenciones sobre este tipo de equipos bajo las prescripciones del PPT, ¿Es posible conocer la cantidad de quipos de esta índole?

RESPUESTA:

Descripción	Desc. CeCo	Nº Serie	Fecha adq.	Marca	Modelo	V. Adq.
BASCULA DE PRECISION	FARMACIA		15.07.2009	AND INSTRU	FX200EC	533,04
TRANSPALETA	FARMACIA	W41152W04082	28.08.2009	LINDE	T16 1600KG.	5.423,00
CAPSULADORAS	FARMACIA		21.10.2009			81,55
ENVASADORA DE SOLIDOS	FARMACIA	200719/07140233	27.10.2017	DEXTROPAC		15.086,21
AGITADOR MAGNETICO	FARMACIA	91039210	18.10.2010	HEIDOLPH	RZR1	1.090,40
REGISTRADOR TEMPERATURA MAX/MIN	FARMACIA	MHBJO1970210	31.12.2009	ESCORT	IMINIPLUS	197,14
REGISTRADOR TEMPERATURA MAX/MIN	FARMACIA	MHBJO1970122	31.12.2009	ESCORT	IMINIPLUS	197,14
IMPRESORA MATRICIAL	FARMACIA	IR4Y117500	03.08.2012	EPSON	LQ-680	536,26
IMPRESORA MATRICIAL	FARMACIA	Q77Y094774	10.11.2014	EPSON	LX-350	283,43
IMPRESORA MATRICIAL	FARMACIA	Q77Y094769	10.11.2014	EPSON	LX-350	283,43
IMPRESORA MATRICIAL	FARMACIA	LKWH026734	21.12.2016	EPSON	LQ-690 24P	677,48
IMPRESORA MATRICIAL	FARMACIA	LKWH026736	21.12.2016	EPSON	LQ-690 24P	677,48
LECTOR DE ETIQUETAS	FARMACIA	791EE835600791EABC	30.06.2008	CASIO	DTX5M10E	600
LECTOR DE ETIQUETAS	FARMACIA	791EE835600795EABC	30.06.2008	CASIO	DTX5M10E	600
CABINA FLUJO LAMINAR Y SEG BIOLOG	FARMACIA	3006	01.01.1992	TELSTAR	AH100	3185,36
CABINA FLUJO LAMINAR Y SEG BIOLOG	FARMACIA	5121	01.01.1992	TELSTAR	BIO II B	6701,28

Descripción	Desc. CeCo	Fecha adq.	Marca	Modelo
INCUBADORA CONTROLES	LABORATORIO	31.12.2015	DIAMED	ID INCUBATOR 37 SII
VENTILADOR	LABORATORIO	15.06.2011	HEIDOLPH	
APARATO AIRE ACOND	LABORATORIO	15.06.2011	MUNDO CLIMA	
FRIGORIFICO	LABORATORIO	15.06.2011	CORBERO	
Lavavajillas	LABORATORIO	27.05.2015	BOSCH	SILENCEPLUS
ESTUFA	LABORATORIO	15.07.2009	SELECTA	289
ESTUFA	LABORATORIO	15.07.2009	P.SELECTA	289
INSTALAC DE EXT VENTILAC	LABORATORIO	20.12.2010		
GRUPO PRESION TPO	LABORATORIO	30.11.2010		
CONGELADOR	LABORATORIO	21.05.2010	LG	GR181CA
CONGELADOR VERTICAL	LABORATORIO	27.07.2010	INDESIT	UFAAN 400
ARMARIO FRIGORIFICO	LABORATORIO	02.07.2010	THERMO SCIENTIFIC	THERMO FORMA 576-B
FRIGORIFICO	LABORATORIO	01.07.2010	BALAY	3KFB7600MY
FRIGORIFICO(LABO AGUILAS)	LABORATORIO	31.12.2010	ASPES	AFS180L
ARMARIO FRIGORIFICO	LABORATORIO	22.06.2011	FRED	EXPO 1000
ARMARIO FRIGORIFICO	LABORATORIO	22.06.2011	FRED	EXPO 1000
ARMARIO FRIGORIFICO	LABORATORIO	22.06.2011	FRED	EXPO 1000



FRIGORIFICO	LABORATORIO	29.11.2011	OMNTEC	A30
FRIGORIFICO DE 2 PUERTAS	LABORATORIO	04.12.2008	CORCHO	FC370
FRIG BANCO DE SANGRE	LABORATORIO	30.06.2008	TECNO NACIONAL INMU.	
CONGELADOR	LABORATORIO	01.07.2008	REVC0	ULT1786.6
FRIGORIFICO ESPECIAL TBR616C	LABORATORIO	17.08.2007		TBR616C
ARMARIO FRIG CAPAC1230 L	LABORATORIO	30.09.2008	RABIDER	VKS1400
FRIGORIFICO DOS PUERTAS	LABORATORIO	30.12.2009	THOR	TF171
FRIGORIFICO VACUNAS	LABORATORIO	01.03.2017	HAIER	HYC 390
FRIGORIFICO VACUNAS	LABORATORIO	01.03.2017	HAIER	HYC 390
FRIGORIFICO	LABORATORIO	06.11.2013		
FRIGORIFICO	LABORATORIO	27.05.2015	CODYGAS	ARTIC 1.100
FRIGORIFICO	LABORATORIO	27.05.2015	CODYGAS	ARTIC 1.100
FRIGORIFICO	LABORATORIO	27.05.2015	DIFRI	CV350
NEVERA PUERTAS DE CRISTAL	LABORATORIO	28.03.2011	RADIBER	UKS-5002
CAMARAS FRIGORIFICAS	LABORATORIO	17.05.2017	EQUITEC	ER1345C
COMPRESOR	LABORATORIO	31.12.2011	LUNITE HERMETIC	REF. CAE4456Y
INSTALAC TEC CABINA MICROB	LABORATORIO	17.12.2007	SD	SD
BAÑO MARIA	LABORATORIO	29.07.2009	TQTECH	TERMOSTATIC BACH
BAÑO MARIA	LABORATORIO	29.11.2017	WATTERM	DG 22
ESTUFA DE CULTIVO	LABORATORIO	04.12.2008	P.SELECTA	
AGITADOR DE TUBO HORIZ	LABORATORIO	04.12.2008	SELECTA	
CENTRIFUGA	LABORATORIO	31.12.2002	DIAMED	C412
CENTRIFUGA	LABORATORIO	01.06.2016	HERAEUS	MEGAFUGE20
CENTRIFUGA JOUAN	LABORATORIO	30.12.2003	JOVAN	C412
SELLADORA BOLSAS DE SANGRE	LABORATORIO	31.12.2005	BIOSCALER CR6	ABELCO
AGITADOR DE TUBOS	LABORATORIO	30.06.2008		
CENTRIFUGA	LABORATORIO	30.06.2008	HERAEUS	LABOFUGE-400
ESTUFA PARA AGAS	LABORATORIO	10.07.2008	MEMMERT	
AGITADOR	LABORATORIO	10.07.2008	STUART	MINI ORBITAL SHAKER
CENTRIFUGA DE PARASITOS	LABORATORIO	15.07.2009	SELECTA	MIXTASEC
AGITADOR BRIV	LABORATORIO	15.12.2009	HEIDOLFH	REAX-TOP
SISTEMA SECO P/DESCON	LABORATORIO	29.10.2008	TRANSTHERM MAXITEHERM	
AGITADOR DE TUBOS	LABORATORIO	19.12.2017	VELP CIENTIFICA	
AGITADOR	LABORATORIO	29.11.2017	GRIFOLS	P SELECTA
CENTRIFUGA	LABORATORIO	15.09.2016	DIAMED	24S (2)
CENTRIFUGA	LABORATORIO	15.09.2016	DIAMED	24S
CENTRIFUGA	LABORATORIO	06.07.2016	GRIFOLS	PARACEN 3
CENTRIFUGA	LABORATORIO	15.09.2016	BECKMAN COULTER	MICROCENTRIFUGE 16
CENTRIFUGAS	LABORATORIO	15.07.2015	HERAEUS	LABOFUGE 200
CENTRIFUGAS	LABORATORIO	15.07.2015	GYROZEN	1248
CENTRIFUGA	LABORATORIO	15.09.2016	BECKMAN COULTER, S	HETTICH ROTOFIX



ESTUFAS (CULTIVO, CO2, ETC.)	LABORATORIO	31.12.2015	CONTROL TECNICA	POL ECO
CENTRIFUGAS	LABORATORIO	21.09.2016	ALRESA	ORTO
CABINA FLUJO LAMINAR	LABORATORIO	30.06.2008	TELSTAR	DEP1
CABINA BIOLOG LABORAT	LABORATORIO	01.01.1992	TELSAR	BIO II A
BALANZA DE PRECISION	LABORATORIO	29.11.2017		
NEVERA BIOQ. PUERTAS CRISTAL	LABORATORIO		RAPIBER	UKS-8902
CENTRIFUGA DE SOBREMESA	LABORATORIO	22.10.2008	THERMOJOUAN	C4I

Descripción	Desc. CeCo	Nº Serie	Marca	Modelo
LAMPARA QUIROFANO COMPLETA	ANT PAT	ARUM0168	DRÄGER	SOLA700
FUENTE LAVAOJOS	ANT PAT		STEELPRO	SAFETY
MESA TALLADO 1800X750X2485M	ANT PAT		DIAPATH	ZEFIRO 180
MESA TALLADO 1500X750X2485M	ANT PAT		DIAPATH	ZEFIRO 180
VITRINA DE GASES	ANT PAT	445210	CRUMA	AIRNET CR 870GS
ARMARIO MATERIALES INFLAMABLES	ANT PAT			
ARMARIO MATERIALES INFLAMABLES	ANT PAT			
ARMARIO MATERIALES INFLAMABLES	ANT PAT			
ARMARIO MATERIALES INFLAMABLES	ANT PAT			
CABINA DE FLUJO LAMINAR	ANT PAT	19743	TELSTAR	BIO II A
Lavavajillas	ANT PAT	261010618151013000	BALAY	3VS341BP
TRITURADORAS	ANT PAT	53005	VIDOHO	TIPO Z 105
TRITURADORAS	ANT PAT	53002	VIDOHO	TIPO Z 105
ASPIRADOR PORTATIL DE FORMAL	ANT PAT	10096	CASA ALVAREZ	OT10EFX
ASPIRADOR PORTATIL DE FORMAL	ANT PAT	10097	CASA ALVAREZ	OT10EFX
ASPIRADOR PORTATIL DE FORMAL	ANT PAT	10095	CASA ALVAREZ	OT10EFX
FRIGORIFICO	ANT PAT	0G325DAW20601761H2	DAEWOO	FD15
PLACA REFRIGERANTE ..DIFICACIÓN	ANT PAT	7254	BIO-OPTICA	42815/KD-BL
SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE	ANT PAT			
SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE	ANT PAT			
SAI	ANT PAT	05AB16667	SALICRU	SPS-2000-TOP R
MESA RECEPCIÓN BOTE..PSIA CON	ANT PAT	MM17010034	ELECTROLUMEN	D02.MA3200
TEÑIDOR DE TECNICAS ESPECIALES	ANT PAT	ADCL10140	DAKO	ARTISAN LINK
INMUNOTEÑIDOR	ANT PAT	AS1412D0908	DAKO	LINK48
INMUNOTEÑIDOR	ANT PAT	AS3468D1407	DAKO	AUTOSTAINER



TEÑIDOR DE HEMATOXIDINA	ANT PAT	CS100-10601	DAKO	CONVERSTAINER
BAÑO DE PARAFINA	ANT PAT	52630902	LEICA	HI1210
MICROTOMO HM340E	ANT PAT	25407	MICROM	HM340E
CENTRIFUGA	ANT PAT	PN1830	KUBOTA	210
MICROTOMO PARA ANATOMIA PA	ANT PAT	47800	MICROM	HM355S
MICROTOMO	ANT PAT	S16050777	THERMO	MICROM HM355S
BAÑO HISTOLÓGICO (PARAFINA)	ANT PAT	2171	KUNZ INSTRUMENT	HIS-2
ESTACION LIMPIEZA E. NTAMINAD	ANT PAT		HISTOS MATE	
MONTADOR DE CUBREOBJETOS	ANT PAT	CR100-10169	DAKO	CONVERSLIPPER
PROCESADOR AUTOMATICO DE TE	ANT PAT	EX3782 11/04	THERMO	EXCELSIOR
PROCESADOR AUTOMATI..ANATOM	ANT PAT	ET50531609	THERMO SCIENTIF	EXCELSION AS R20
MONITOR DETECTOR FORMALDEH	ANT PAT	A14499	VOGEL	VO-5-8150
MONITOR DETECTOR FORMALDEH	ANT PAT	A14498	CASA ALVAREZ	VO-5
MICROSCOPIO OPTICO STANDARD	ANT PAT	26453	ZEISS	STANDARD 25
PLACA FRIA MODELO CP-4 KUNZ A	ANT PAT	997	KUNZ INSTRUMENT	CP-4.1
ESTUFA INMUNOLOGICA ANATOM	ANT PAT	361810	SELECTA	INCUDIGIT
SIERRA DE CORTE ESTRIBO DE EXT	ANT PAT	372919	MEDOC	BG 220
SIERRA DE CORTE(AUTOPSIAS)	ANT PAT	0	SWORFISH MEDEC	MYSYS4000
ESTACIÓN DE INCLUSIÓN	ANT PAT	3052112003	LEICA	EG 1160
BAÑO DE PARAFINA	ANT PAT	41521466-64991005	LEICA	HI1210
BAÑO DE PARAFINA	ANT PAT	B113213	LABOLAN	BI
CENTRO DE INCLUSIÓN	ANT PAT	HS3715A1606	THERMO	
CRIOSTATO	ANT PAT	3026121995	LEICA	CM1800
MONITOR	ANT PAT	F9LMTF175766	ASUS	
DICTAFONO LFH-388 POCKET MEN	ANT PAT	NO TIENE	PHILIPS	LFH388
DICTAFONO LFH-388 POCKET MEN	ANT PAT	NO TIENE	PHILIPS	LFH388
DICTAFONO EQUIPO FH730 PHILIP	ANT PAT	873507300011-72005	PHILIPS	FH730
SISTEMA GRABACIÓN D..IJAS, VIDE	ANT PAT	201106963	OLYMPUS	RS28H
SISTEMA GRABACIÓN D..IJAS, VIDE	ANT PAT	201106961	OLYMPUS	RS28H
SISTEMA GRABACIÓN D..IJAS, VIDE	ANT PAT	201106964	OLYMPUS	RS28H
AUTOTEÑIDOR ANATOMIA PATOLC	ANT PAT	15673E0511	SCI INSTRUMENT	VARISTAIN GEMINI

- **2.2.17 – Consultorios** : En este punto solo se hace referencia a los equipos asistenciales y mobiliario clínico. Entiendo que se incluyen el resto de instalaciones del edificio (climatización, electricidad, fontanería....) ¿No es así?"

RESPUESTA :

El mantenimiento de las instalaciones en los consultorios no está incluido.



5.- TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.:

"1.-MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Uno de los puntos a valorar, es la mejora en la eficiencia energética que los licitadores propongas. La pregunta es:

¿Qué actuaciones se han realizado con respecto a esto hasta la actualidad? Esta pregunta se hace para no proponer mejoras ya ejecutadas. ¿Existe algún plan o estudios de posibles mejoras en la eficiencia energética en los centros?.

RESPUESTA :

La única actuación que se ha realizado hasta la fecha en este sentido, ha sido la adquisición de:

- 416 tubos led 60MM; PHILIPS MASTER LED TUBE 600MM ROT
- 460 tubos led 120 MM; PHILIPS MASTER LED TUBE 12000 MM ROT
- 92 tubos led 1500 MM; PHILIPS MASTER LED TUBE 1500 MM ROT

Para la actualización del alumbrado interior del Hospital.

Este punto, está totalmente abierto a criterio de las empresas concurrentes. Es decir, cualquier estudio, mediciones, medida-as preventivas y correctoras e iniciativas, propuestas, con o sin coste de inversión, debidamente planteadas y estudiadas de manera fehaciente que garantice un ahorro cuantificado en tiempo y forma, la comisión técnica podrá valorar las distintas ofertas en función de su alcance, profundidad y costes comprometidos, así como de su impacto en el ahorro energético.

"2.- GMAO (Software de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador).

Según se especifica en el punto 3.2. del PPT:

*3.2 El HURM, utiliza SAP PM como software de Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO), en este ámbito, el adjudicatario deberá formar a la totalidad de su personal en la utilización del mismo (recepción de incidencias, gestión de mantenimiento correctivo y preventivo, órdenes de trabajo...). Adicionalmente, el adjudicatario deberá dotar, a su costa, a la totalidad del personal adscrito al contrato de los equipos informáticos necesarios para la gestión informática del mantenimiento (Dispositivos PDA, Tablets, Smartphone, impresoras, ordenadores portátiles, p. ej.). Esta actividad deberá realizarse **en los primeros 15 días de ejecución del contrato.***

La pregunta es: ¿Para el resto de centros objeto del contrato, también se utiliza SAP?. sino fuera así. ¿Hay intención de implantarlo por parte del ÁREA III deñ SMS? ¿Se puede proponer otro GMAO para la implantación en estos centros?"

RESPUESTA :

GMAO, se utilizará para toda el Área Sanitaria.



3.- EQUIPOS DE TRABAJO.

Según se ha podido comprobar en el punto 11.1. del PPT se especifica el número mínimo de operarios a adscribir al contrato, e incluso más adelante se especifican las especialidad y experiencia. Pero también se hace referencia a las propuestas de mejora en cuanto a este personal mínimo que los licitadores podemos presentar. Nos gustaría saber, si es posible, cuales son las necesidades reales y actuales de las categorías y especialidades más necesarias, a parte de las mínimas descritas, que podrían ser necesarias para la mejor prestación del servicio. De esta manera se podría realizar un estudio más exhaustivo para la propuesta final, en base a un mayor conocimiento de los "puntos flojos" actuales.

RESPUESTA :

En el PPT se señala en distintos apartados tanto para el ámbito de atención hospitalaria como para el ámbito de Atención Primaria el mantenimiento de los edificios respecto de la obra civil, realización de pequeñas obras de reparaciones, pequeñas obras de reforma, trabajos de albañilería etc. Tareas que venían contratando de forma puntual pero que su volumen de actividad se presentan de forma continuada y permanente.

La ampliación de puntos de red (Voz y datos), verificación de los puntos existentes, certificación etc. Ampliación de instalaciones eléctricas, acometidas, cableados, puntos de conexión eléctrica en todos los centros objeto del contrato.