



Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

**PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-20
DE LA REGIÓN DE MURCIA**

Dirección General del Agua



Unión Europea

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

COLECTORES DE PLUVIALES NORTE-SUR Y EMBALSE DE LAMINACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE VERTIDOS AL MAR MENOR. T. M. SAN JAVIER.

Municipio: San Javier

Localización: Zona urbana norte y sur de San Javier.

Plazo Ejecución Previsto : 8 meses

Presupuesto: 6.072.178,92 €

Financiación: 80% Fondos FEDER y 20% Fondos CARM

Operación: DGA-D-5



OBJETIVOS

- ✓ Evacuación de las aguas pluviales que afectan a la zona urbana de San Javier, tanto en su zona sur como en la norte, mediante una red de colectores subterráneos, con el propósito de solucionar los problemas de inundaciones y encharcamiento de terrenos y viales en dichas zonas.

ACTUACIONES A REALIZAR

- ✓ COLECTOR NORTE de longitud 736,109 ml formado por tubería PVC Corrugado Ø1000 con p.p. pozos de registro.
- ✓ COLECTOR SUR de longitud 1622,50 ml de formado por tubería PVC Corrugado Ø1000 con p.p. de pozos de registro.
- ✓ COLECTOR PRINCIPAL de longitud 1.828,19 ml formado por tubería hormigón armado
- ✓ Ø1800 PVC Corrugado Ø1000 con p.p. pozos de registro.
- ✓ EMBALSE DE LAMINACIÓN para una capacidad de almacenamiento de 33.250 m³ ubicado en una parcela de superficie 14.300 m².

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

